ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.19. **SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3,119.53	1.00	3,119.53	
				Sub-Total	$ 3,119.53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC SANITARIO 2"	ML	16,426.00	1.10	18,068.60	
CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 2"	UN	4,334.00	2.00	8,668.00	
TAPÓN PRUEBAS PVC SANITARIO 2"	UN	1,605.00	1.00	1,605.00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	84,430.00	0.10	8,443.00	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	61,120.00	0.10	6,112.00	
				Sub-Total	$ 42,896.60

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	6.00	62,390.53	
					Sub-Total	$ 62,390.53

Total Costo Directo	$ 108,407