ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.17. **PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3,743.43	1.00	3,743.43	
				Sub-Total	$ 3,743.43

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO PVC-P 3/4" RDE 11	ML	6,901.00	3.00	20,703.00	
CODO 90 PVC-P 1/2"	UN	861.00	3.00	2,583.00	
TEE PVC-P 1/2"	UN	1,112.00	1.00	1,112.00	
TAPÓN SOLDADO PVC-P 1/2"	UN	472.00	1.00	472.00	
TAPÓN ROSCAR PVC-P 1/2"	UN	656.00	1.00	656.00	
ADAPTADOR MACHO PVC-P 1/2"	UN	580.00	1.00	580.00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	84,430.00	0.03	2,532.90	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	61,120.00	0.03	1,833.60	
				Sub-Total	$ 30,472.50

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	5.00	74,868.64	
					Sub-Total	$ 74,868.64

Total Costo Directo	$ 109,085