ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 11.8. **CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC**

PROVINCIA: **ALMEIDAS** **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: **Chocontá** **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	9,358.58	1.00	9,358.58	
				Sub-Total	$ 9,358.58

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 90 PVC-P 1"	UN	2,639.00	5.00	13,195.00	
REGISTRO RED WHITE TOYO 1"	UN	105,581.00	1.00	105,581.00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	84,430.00	0.05	4,221.50	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	61,120.00	0.05	3,056.00	
TUBO PVC-P 1" RDE 13.5	ML	9,308.00	3.00	27,924.00	
				Sub-Total	$ 153,977.50

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	170,156.00	220.00%	374,343.20	2.00	187,171.60	
					Sub-Total	$ 187,171.60

Total Costo Directo	$ 350,508