ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

Gobernación de Cundinamarca

ITEM: 12.4 **UNIDAD:** UN

TOMA DOBLE POLO A TIERRA GCFI

SILVANIA

ITEM ICCU

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	**0,00**

II. MATERIALES EN OBRA

	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
12,9	ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT	UN	278	2,61	725,58	
12,9	ALAMBRE CU THW # 12 AWG	ML	3.603,00	5,6	20.176,80	
12,9	CAJA GALVANIZADA 5800	UN	2.779,00	1,00	2.779,00	
PROMEDIO COTIZACIONES	TOMA DOBLE GFCI	UN	95.072,33	1,00	95.072,33	
12,9	TUBO PVC 1/2" CONDUIT	ML	1.417,00	3,38	4.789,46	
12,9	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	UN	88.736,00	0,01	887,36	
12,9	LIMPIADOR PVC 1/4	UN	64.237,00	0,01	642,37	
					Sub-Total	**125.072,90**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**0**


IV. MANO DE OBRA

	Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
12,9	MANO DE OBRA BB	209.292	200,00%	418.584	10	41.858	
						Sub-Total	**41.858,40**


Total Costo Directo	**166.931,30**	
Total Costo Directo	**166.932,00**	153258

NOTA: El APU se elaboró tomando como base los valores unitarios e insumos de la cartilla ICCU -2026, seadicionan las cotizaciones de los Ítems Faltantes

COTIZACION # 1



COTIZACION # 2



COTIZACION # 3

