
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)					
PRESUPUESTO					
Descripción			U.M.	Fecha	
INSTALACION SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 8" X 6"			UN	10/03/2026	
1. EQUIPO					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
2. MATERIALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 8" X 6"	un	1,00	$ 150.900,00	$ 150.900,00
	LUBRICANTE PVC 500 GR	ml	0,03	$ 28.854,00	$ 865,62
SUBTOTAL					$ 151.765,62
3. TRANSPORTES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
4. MANO DE OBRA					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	MANO DE OBRA BB	Jornal	4,94	$ 418.580,00	$ 84.754,59
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	5,00	$ 271.414,00	$ 54.283,39
SUBTOTAL					$ 139.037,97
5. ADICIONALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 139.037,97	20%	$ 27.807,59
SUBTOTAL					$ 27.807,59
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 318.611,00





Codigo ZY803

0.0 (0)

$166.900 und

1

Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Yee 6"
- Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 1087 y NTC 1341
- Uso : La tubería PVC sanitaria Pavco Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con
- Diámetro : 6 pulgadas

Comprar con un asesor

Redime aquí CMR Puntos