ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)					
PRESUPUESTO					
Descripción			U.M.	Fecha	
CAJILLA MICRO MEDIDIOR			un	10/03/2026	
1. EQUIPO					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
2. MATERIALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	CAJILLA MICRO MEDIDIOR	un	1,00	$ 136.000,00	$ 136.000,00
	INSUMOS PARA COCRETO	m3	0,02	$ 370.000,00	$ 5.550,00
	MICRO MEDIDOR	un	1,00	$ 19.651,73	$ 19.651,73
	LLAVE DE PASO	un	1,00	$ 6.300,00	$ 6.300,00
	UNION PVC	un	1,00	$ 8.300,00	$ 8.300,00
	ADAPTADOR PVC	un	1,00	$ 2.150	$ 2.150,00
SUBTOTAL					$ 177.951,73
3. TRANSPORTES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
SUBTOTAL					$ -
4. MANO DE OBRA					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Total
	Oficial (1) AA	Jornal	3,73	$ 418.580,00	$ 112.189,89
	AYUDANTE (2) AA	Jornal	2,80	$ 271.414,00	$ 96.933,57
SUBTOTAL					$ 209.123,46
5. ADICIONALES					
Código Ins. ó Apu	Descripción	U.M.	Valor	%	Vr. Total
	Herramienta menor	%MO	$ 209.123,46	20%	$ 41.824,69
SUBTOTAL					$ 41.824,69
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 428.900**

Inicio / CAJILLA EN CONCRETO PARA MEDIDOR TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO EMPO PARA MUNICIPIO (Sobre Pedido)



FERRETERIA FORERO S.A.

CAJILLA EN CONCRETO PARA MEDIDOR TAPA EN HIERRO FUNDIDO TIPO EMPO PARA MUNICIPIO (SOBRE PEDIDO)

$136.000,00

Cantidad: