BRUNEL CONSTRUCTORES
CONSTRUYENDO TUS MEJORES IDEAS

Dirección: Carrera 70 # 31 - 103. Piso 2.
Medellín – Ant.
E-mail: gerencia@brunelconstructores.com

PROPUESTA ECONOMICA

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANCHA SAN MIGUEL EN EL BARRIO SAN MIGUEL, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE TARAZA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 71,505,123**
1.1	**Provisionales**				**$ 6,940,102**
1.1.1	Cerramiento en polipropileno Verde H:2.1 m, Estructura en Madera	ml	356.64	$ 15,650.00	$ 5,581,416
1.1.2	Localizacion y replanteo	m2	598.54	$ 2,270.00	$ 1,358,686
1.2	**Demolicion**				**$ 23,535,086**
1.2.1	Demolicion placa de piso Existente en concreto - Incluye Retiro y Transporte hasta sitio final de disposicion	m2	536.70	$ 33,308.00	$ 17,876,404
1.2.2	Demolicion completa elemento a elemento, con medios manuales y mecanicos de Cerramiento en malla, incluye el transporte y disposición final de los materiales	m2	95.78	$ 59,080.00	$ 5,658,682
1.3	**Rellenos y excavaciones generales**				**$ 41,029,935**
1.3.1	Relleno compactado a maquina con material tipo sub base en capas no mayores a 30 cm	m3	149.63	$ 186,000.00	$ 27,831,180
1.3.2	Excavaciones varias en material comun en profundidades menores a 2 mts, incluye retiro.	m3	156.82	$ 84,165.00	$ 13,198,755
2	**CANCHA MULTIFUNCIONAL**				**$ 107,485,000**
2.1	Plantilla en concreto 3000 PSI reforzado malla electrosoldada D84 e= 10 cm.	m2	598.54	$ 90,690.00	$ 54,281,593
2.2	Consrtruccion de dilataciones en placas de concreto utilizando disco de corte de concreto y sika flex, y profundidad de 20mm	ml	481.12	$ 16,580.00	$ 7,976,970
2.3	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimante epóxico bicomponente base agua, aplicación de capa de recubrimiento acrilico base agua regularizadora adicionada con arena de silice, aplicación de revestimiento acrílico base agua en los colores requerimientos del cliente y demarcado de los juegos según la normativa	m2	569.52	$ 62,800.00	$ 35,765,856
2.4	Suministro transporte e instalacion de integrales deportivos	Unid	2.00	$ 4,730,291.00	$ 9,460,582
3	**CERRAMIENTO**				**$ 69,946,874**
3.1	Construcción cerramiento en malla galvanizada eslabonada cal. 10 ojo nº5, tuberia galvanizada ?=2" cal. 14 y varilla lisa 3/8" entrelazada a malla	m2	279.52	$ 130,950.00	$ 36,603,144
3.2	Construcción de muro 3 hiladas en bloque 0.15, vigas y columnetas en concreto 21 mpa, incluye refuerzo (ver detalle)	ml	102.34	$ 275,440.00	$ 28,188,530
3.3	Concreto de 3000 p.s.i para pilotes de 0.3 m de diámetro	ml	48.00	$ 107,400.00	$ 5,155,200
4	**MOBILIARIO**				**$ 24,628,840**
4.1	Suministro e instalación Canecas para Basura en acero inoxidable AISI-304 Cal 18 de tipo Austenítico, Con perforaciones equidistantes De diámetro 8 mm, incluye todos los elementos para su correcta intalacion	Unid	4.00	$ 989,640.00	$ 3,958,560
4.2	Suministro e Instalación de modulo de Banca con 3 niveles de alturas, Fabricada en concreto, con terminación en mortero liso. Medidas: 3mtrs de largo, 1.50 mtrs altura y 1.5 mts de profundidad. (incluye laterales en mamposteria y viga de cimentacion)	Unid	4.00	$ 5,167,570.00	$ 20,670,280

SUB-TOTAL			**$ 273,565,837**
A.U.		**41.96%**	**$ 114,788,225**
PLAN SOCIOAMBIENTAL DE OBRA (PMA)			**$ 2,235,000**
TOTAL OBRA			**$ 390,589,062**
COSTO TOTAL			**$ 390,589,062**

Representante Legal