MANTENIMIENTO
Nit: 900665747-1

Itagüí, 24 de marzo de 2026

Señores:
Institución Educativa Antonio José de sucre
Itagüí-Antioquia

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12m^2	Cambio de vidrios rotos, incluye desmonte e instalación de láminas de vidrios de seguridad de 6 mm, incluye ajuste de ventanas, instalación de película antirreflectiva, salida de material en desecho, a todo costo	$400.000	$4.800.000
7 unidades	Biblioteca Cambio de ventanas fijas a corredizas, incluye: desmonte de vidrios, fabricación e instalación de naves corrediza, a todo costo.	$400.000	$2.800.000
20 m^2	Terraza piso 3 Limpieza e impermeabilización de terraza, incluye: manto asfaltico, producto impermeabilizante, cambio de lámina en superboard, aplicación de pintura tipo vinilo, a todo costo.	$200.000	$4.000.000
7 unidades	Unidades sanitarias Desobstrucción de desagües en unidades sanitarias tipo anti vandálicas, incluye: cambio de 7 pulsores, introducción de guayas y bombeo a presión, desmonte e instalación de tasas sanitarias, a todo costo.	$400.000	$2.800.000
2 unidades	Cajas de registro Fabricación e instalación de 2 cajas de registro en estructura de hierro y concreto, medidas 45 x 90cmm, incluye materiales y mano de obra	$350.000	$700.000
120 m. lineales	Desobstrucción en desagües aguas lluvias de la I.E, incluye: limpieza, bombeo de agua e introducción de guayas eléctricas, salida de material en desecho a todo costo.	$20.000	$2.400.000
	Total		**$17.500.000**

Cordialmente,

OLMER SALDARRIAGA RUSINQUE
Representante Legal

CONTACTO :
314 763 5667
ITAGÜÍ - ANTIOQUIA