CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Cotización Q43

Representación Gráfica

Fecha de Generación	19/02/2026 15:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 7020
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CEINTERS S.A.S.
Nombre Comercial	CEINTERS S.A.S.
NIT	900849991
Obligación	IVA
Email	ceinters@outlook.es
Teléfono	3212605323
Dirección Fiscal	CL 12 5 66 BRR EL PROGRESO, PUERTO BOYACA, (BOYACA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nombre Comercial	
NIT	899999034
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	CALLE 57 No. 8-69
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	Realizar proceso de cuatro mantenimientos correctivos a los pozos sépticos materiales de fabricación de concreto y con una profundidad aproximada de 3m3. El mantenimiento debe incluir succión de aguas servidas y material solido a través de vactor los cuales son generados en los pozos sépticos.	4.0	cada	$2,650,000.00	IVA 19%	$10,600,000.00	$12,614,000.00

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Cotización Q43

Representación Gráfica

Fecha de Generación	19/02/2026 15:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 7020
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

2	1	Realizar mantenimientos correctivos de las redes de desagüe de aproximadamente 25 metros lineales. Los mantenimientos deben incluir las siguientes actividades: * Desobstrucción y desatasco, eliminación de bloqueos por sólidos como (Raíces, grasas o sedimentos). En caso de que se genere durante el * Reparación de tubería rota donde debe de incluir lo siguiente: Cambio e instalación de tubería corrugada de 12 metros lineales con sus respectivos accesorios y suministrar e instalar caja desarenadora con su respectiva tapa para las aguas servidas con las siguientes especificaciones técnicas: (80* 50 cm de profundidad, material de concreto y en resistencia de 3000 PSI). Un solo servicio. * Localización de averiadas (Identificación de puntos críticos si se identifican durante el mantenimiento correctivo y su respectiva corrección, sin romper tubería de desagüe).	2.0	cada	$2,050,000.00	IVA 19%	$4,100,000.00	$4,879,000.00
3	1	Mantenimiento de 2 cajas de inspección donde la primera tiene medidas aproximada de 1,46 cm. X 71 CON 1,47 cm de profundidad - capacidad de 1,05 m3 ubicada en la cancha y la segunda con medidas de 1.30x 1.0x 1.10 mts el mantenimiento debe incluir extracción de lodos, extracción de aguas servidas y/o negras.	4.0	cada	$2,150,000.00	IVA 19%	$8,600,000.00	$10,234,000.00
4	1	Mantenimiento de dos trampas de grasa fabricadas en concreto de medida de 1.1 m3 de profundidad incluyendo (succión, transporte y disposición final de las grasas orgánicas).	3.0	cada	$1,250,000.00	IVA 19%	$3,750,000.00	$4,462,500.00

CEINTERS SAS
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

Cotización Q43

Representación Gráfica

Fecha de Generación	19/02/2026 15:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 7020
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

5	1	Aplicar y suministrar 20 litros de producto de encimas y bacterias biológicas que permitan en los pozos sépticos, cajas de inspección y trampas de grasa que tengan las siguiente características: * Reduce los malos olores. * Prolonga los periodos de mantenimiento. * Mejora el funcionamiento de los pozos sépticos, cajas de inspección y trampas de grasa. * Protección al medio ambiente.	3.0	cada	$430,000.00	IVA 19%	$1,290,000.00	$1,535,100.00
6	1	Realizar extracción y cambio de material que compone los pozos como: gravas, arenas y de más accesorios después del primer mantenimiento del pozo séptico.	1.0	cada	$1,580,000.00	IVA 19%	$1,580,000.00	$1,880,200.00
7	1	Disponer de forma segura los lodos extraídos, las aguas residuales y el materiales sólidos resultantes de cada uno de los procesos de mantenimiento realizado a los pozos sépticos, trampas de grasa y cajas de inspección, entregándole al centro de formación los respectivos certificados de la disposición final y/o tratamientos de las aguas residuales domésticas, residuos solidos no aprovechables y/o residuos peligrosos generados.	1.0	cada	$4,200,000.00	IVA 19%	$4,200,000.00	$4,998,000.00

7

Subtotal	$34,120,000.00
IVA 19%	$6,482,800.00
TOTAL	$40,602,800.00

CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

Unidades de medida: EA = cada