COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud adicional en valor y tiempo No. 1 Contrato No 091 del 5 de agosto de 2020	Fecha: 16 de diciembre de 2020
	Ciudad: Popayán

PARA: Sandra Mónica Gaviria - Asesora Jurídica.
DE: Dora Isabel Aguilar Ramírez- Asesora área de Vivienda y Electrificación.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar se realice adicional en valor y tiempo al contrato del asunto de referencia por : **$256.146.700** cuyo objeto es: **REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MULTIFAMILIAR DE 16 APARTAMENTOS CON CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA. EN EL MARCO DEL PY DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GRS**, la solicitud es generada con el ánimo de garantizar la terminación y así la habitabilidad de Los apartamentos localizadas en el Casco urbano de Belalcázar municipio de Páez – Cauca, teniendo en cuenta que la características topográficas del terreno donde se realiza la obra, niveles freáticos a considerar, situación que a la hora de ejecutar las obras de movimientos de tierra para excavaciones de cimentación y las contenciones para conformar los niveles constructivos ,ocasiono mayores cantidades en excavaciones y concretos para obras de contención, así como Ítems no previstos necesarios para garantizar la estabilidad del terreno y de esta manera el correcto funcionamiento de la infraestructura en proceso de construcción.
Las siguientes actividades no previstas *Tabla 1 (NP 1 – NP 7) serán ejecutadas a 31 de diciembre de 2020, alcanzando así el contrato del asunto una ejecución presupuestal **25,4%** de e de la obra a 31 de diciembre.

INP 1	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN
INP 2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO
INP 3	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO EXISTENTE
INP 4	FILTRO DE DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA D=3" PERFORADA, INCLUYE GRAVILLA SELECCIONADA, SECCIÓN 0,40 x 0,40m
INP 5	PERFORACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE 5/8" CON RESINA EPÓXICA
INP 6	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO
INP 7	SOLADO LIMPIEZA, e=0,05m, ancho = 0,20 - 0,25m, MORTERO 1:4 PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Nivel + 0,00
INP 8	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 0,15 x 0,25m, Nivel + 0,00


*Tabla 1

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio CamargoTel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web:www.nasakiwe.gov.co

Anexo cronograma de ejecución de items no previstos.

En harás de no parar con la ejecución del contrato las obras ejecutadas se han realizado entre los ejes A y C

Implantación Torre 16 Apartamentos, Municipio de Páez.



Así mismo se adiciona el presupuesto eléctrico que garantiza el funcionamiento adecuado de este servicio en el multifamiliar, no previstos que se detallan en la tabla anexa y que deben garantizarse en cumplimiento de la Norma RETIE y la normativa vigente de la Compañía energética CEO para la legalización del servicio de energía.

Instalaciones eléctricas y acabados

INP 9	TUBO PEALPE DE ½ PARA EXTENCIONES DE PUNTO INCLUYE REGATA
NP 10	MALLA A TIERRA 4 VARILLAS ELECTROSOLDADA COBRE 2
NP 11	ACTUALIZACION PROYECTO ELECTRICO Y APROBACION CEO SA
NP 12	CERTIFICACION RETIE DE OBRA
NP 13	TRAMITE LEGALIZACION SERVICIO CEO SA ESP. INCLUYE APAGON BT
NP 14	TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS 3 BARRAJES CON PUERTA POLIMERICA
NP 15	TABLERO GENERAL 17 CUENTAS NORMA CEO SA ESP CON CERTIFICACION RETIE
NP16	SENSOR DE MOVIMIENTO INSTALADO EN PASILLO
NP 17	SALIDA EN APLIQUE PARA PRIMER NIVEL
NP 18	APLIQUE DECORATIVO INSTALADO EN MURO
NP 19	CAJA EN CONCRETO DE ENLACE DE 60X60 CMS CON TAPA REFORZADA
NP 20	CANALIZACION 2" DE POSTE EXISTENTE A CAJA ENLACE Y CAJAS DE DISTRIBUCION. INCLUYE DUCTO METALICO Y CURVA PVC
NP 21	ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION DE 80X60X20 CMS
NP 22	CAJA METALICA DE DISPERSION EN PISOS 2,3,4 DE 40X40X20
NP 23	DUCTO DE 2" X BUITRON PARA CABLES DE COMUNICACIONES
NP 24	CAJA METALICA DE 40X40X20 CMS PARA DISPERSION POR PASILLO
NP 25	CAJA METALICA DE PARA ACCESO AL USUARIO
NP 26	DUCTOS DE DISPERSION DE 3/4" DE CAJA DE DISPERSION A PUNTO DE ACCESO A USUARIO
NP 27	CONEXIÓN DE CAJA DISPERSION NIVEL 3 A ANTENA TD, DUCTO 1". INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA
NP 28	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI
NP 29	CINTA CONFINAMIENTO ADOQUIN
NP 30	ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ
NP 31	ALLANADO MECANICO ESMALTADO PARA CIRCULACIONES
NP 32	PRADO TRENZA

Entendiendo lo anterior tiempo adicional solicitado y requerido debido a la complejidad de la infraestructura contratada es de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo inicial.

Sin otro en particular agradezco su atención.

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio CamargoTel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web:www.nasakiwe.gov.co

Vo.Bo.

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Asesora Área de Vivienda CNK

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio CamargoTel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web:www.nasakiwe.gov.co