SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA BANCA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA NORMANDIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: ABRIL DE 2026

PUERTO RONDÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL

ÍTEM	RECONFORMACIÓN-ADECUACIÓN DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN	UNIDAD
1,1		M2

I- EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO	PR. UNIT	REND.	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		%	$ 262,80	0,1	$ 26,28
MOTONIVELADORA	1,00	MAQ	$ 280.500,00	400,00	$ 701,25
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON.	1,00	MAQ	$ 200.000,00	400,00	$ 500,00
CARROTANQUE	1,00	MAQ	$ 120.695,00	400,00	$ 301,74
		SUBTOTAL MATERIALES			$ 1.529,27

II- MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
DESPERDICIO	%	0,05	$ -	$ -
		SUBTOTAL EQUIPOS		$ -

III-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOL/M3	DIST/KM	M3/KM	TARIFA M3/KM	VR. UNIT.
		SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

IV-MADO DE OBRA

DESCRIPCIÓN		SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
ANTE DE OBRA	1,00	$ 58.400,00	0,8	$ 105.120,00	400	$ 262,80
		SUBTOTAL MANO DE OBRA				$ 262,80
		TOTAL COSTOS DIRECTOS I+II+III+IV.....				$ 1.792,07

V-COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRATIVO	0,29	$ 519,70
IMPREVISTO	0,01	$ 17,92
UTILIDAD	0,07	$ 125,44
A.I.U.	0,37	$ 663,06
	PRECIO UNITARIO (AJUSTADO AL CERO)	$ 2.455,00

Aprobó:	CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO Secetario de Planeación E Infraestructura
Formuló:	WILLIAM ALBERTO BOADA PAREDES Profesional de apoyo C.P.S No. 005 de 2026