PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025					TOTAL CONSOLIDADO	
Nº ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	1096.86	$ 38,713,848.55
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	2626.96	$ 12,711,859.44
11373	1.3	Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	M2	$ 21,207.00	164.80	$ 3,494,913.60
15919	1.4	Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	M2	$ 32,242.00	50.11	$ 1,615,646.62
10918	1.5	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro	ML	$ 23,600.00	0.00	$ -
12408	1.6	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	UND.	$ 709,807.00	0.00	$ -
13195	1.7	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	$ 81,438.00	71.74	$ 5,842,525.00
16556	1.8	Excavación+Transporte+conformac+compact de terreno	M3	$ 65,437.00	0.00	$ -
13024	1.9	Demolicion Manual graderia Ladrillo y Placa Conc.	ML	$ 85,458.00	51.82	$ 4,428,433.56
Subtotal						**$ 66,807,226.76**
2. PISOS						
10724	2.1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	M3	$ 253,651.00	0.00	$ -
12501	2.2	Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD	M3	$ 191,159.00	0.00	$ -
16675	2.3	Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 330,081.00	79.92	$ 26,381,162.79
16677	2.4	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	$ 378,560.00	99.83	$ 37,791,644.80
10707	2.5	Geotextil NT-1800 + Trasiego (suministro e inst.)	M2	$ 11,651.00	0.00	$ -
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAlr	ML	$ 119,406.00	120.21	$ 14,353,795.26
10256	2.7	Demarcación pintura trafico multiple a=0.1**	M2	$ 12,019.00	0.00	$ -
12026	2.8	Andenconcreto e=0.07 4.2-2 medio+geotextil peatonal	M2	$ 222,466.00	0.00	$ -
Subtotal						**$ 78,526,602.85**
3. ESTRUCTURA						
10494	3.1	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado**	ML	$ 136,517.00	0.00	$ -
11647	3.2	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	M2	$ 104,339.00	83.72	$ 8,735,052.40
Subtotal						**$ 8,735,052.40**
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS						
13656	4.1	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	$ 105,320.00	0.00	$ -
10021	4.2	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	$ 30,822.00	0.00	$ -
Subtotal						**$ 0.00**
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 636,208.00	119.44	$ 75,988,683.52
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	12.00	$ 8,168,232.00
15961	5.03	Desmonte e instal.juegos infantiles (por event)**	UND	$ 350,130.00	0.00	$ -
10226	5.04	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal)**	UND	$ 4,810,076.00	0.00	$ -
12167	5.05	Adecuación estr. Cerr. Contra impac h=2.5 M**	ML	$ 573,713.00	0.00	$ -
10535	5.06	Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5 M**	ML	$ 171,522.00	0.00	$ -
15828	5.07	Dado Concr.3.000psi(30x30x.70)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	$ 94,981.00	0.00	$ -
15788	5.08	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1,273,936.00	3.00	$ 3,821,808.00
14842	5.09	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)	JGO	$ 329,690.00	0.00	$ -
10227	5.1	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **	UND	$ 11,845,389.00	0.00	$ -
20759	5.11	BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	UND	$ 2,243,878.00	11.00	$ 24,682,658.00
Subtotal						**$ 112,661,381.52**
6. MANEJO AMBIENTAL						
16620	6.1	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	M2	$ 25,216.00	132.70	$ 3,346,163.20
Subtotal						**$ 3,346,163.20**
7. HIDRAULICO						
11213	7.1	Instalación cañuela prefabricada (A-120) (canal)	ML	$ 95,949.00	0.00	$ -
Subtotal						**$ 0.00**
8. REDES SERVICIOS Y DESAGÉS						
10249	8.1	Contenedor Raices mamposteria 1.5*1.5 h=1.57**	UND	$ 3,193,987.00	0.00	$ -
10143	8.2	Destape y limpieza cajas 0.70x0.70x0.70**	UND	$ 105,684.00	0.00	$ -
Subtotal						**$ 0.00**
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m)**	UN	$ 307,129.00	108.00	$ 33,169,932.00
13574	NP02	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	$ 15,331.00	182.92	$ 2,804,346.52
12828	NP03	DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	M2	$ 105,759.00	57.11	$ 6,039,684.97
16085	NP04	Baranda M-82(Pasam2*+Traves-2*+3Traves1.5*)CMU.	ML	$ 273,798.00	15.55	$ 4,257,558.90
16668	NP05	Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 490,280.00	143.30	$ 70,257,124.00
13014	NP06	Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	$ 735,656.00	1.00	$ 735,656.00
13923	NP07	PINTURA MODULO M-3A	UN	$ 859,030.00	3.00	$ 2,577,090.00
14818	NP08	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	$ 2,632,013.00	2.00	$ 5,264,026.00
15081	NP09	Baranda Tubo.2" Estructural Galvanizado	ML	$ 108,304.00	11.19	$ 1,202,174.40
12506	NP10	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	$ 1,488.00	66.36	$ 98,743.68
13116	NP11	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**	M2	$ 41,584.00	78.23	$ 3,253,116.32
COTIZACION	NP12	Mantenimiento y pintura de juego,incluye libelula	UN	$ 1,248,000.00	1.00	$ 1,248,000.00
13659	NP13	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	$ 85,854.00	1.00	$ 85,854.00
13871	NP14	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	$ 5,806.00	15.00	$ 87,090.00
20828	NP15	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 35,987.00	172.43	$ 6,205,238.41
20750	NP16	JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 34,198,937.00	1.00	$ 34,198,937.00
10661	NP17	Desmonte juegos infantiles **	UN	$ 140,223.00	5.00	$ 701,115.00
_00092	NP18	ESCALERA EN CONCRETO	M3	$ 1,421,218.00	0.30	$ 426,365.40
13844	NP19	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	$ 2,544,355.00	1.00	$ 2,544,355.00
14769	NP20	Caminado adultos Mayores (SUM + INST)	UN	$ 2,586,943.00	1.00	$ 2,586,943.00
13838	NP21	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID	UN	$ 3,536,657.00	1.00	$ 3,536,657.00
13841	NP22	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	$ 3,862,496.00	1.00	$ 3,862,496.00
14359	NP23	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	UN	$ 2,957,376.00	1.00	$ 2,957,376.00
11291	NP24	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	M2	$ 35,956.00	151.05	$ 5,431,153.80
COTIZACION 1	NP25	JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	UND	$ 43,792,000.00	2.00	$ 87,584,000.00
20710	NP26	JUEGO CASA GNOMOS CON DESLIZADERO	UND	$ 23,934,752.00	1.00	$ 23,934,752.00
11435	NP27	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	$ 8,089.00	423.11	$ 3,422,536.79
12800	NP28	Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	ML	$ 87,065.00	68.92	$ 6,000,519.80
12198	NP29	Pintura Baranda M-80 (2 manos)	ML	$ 30,486.00	67.93	$ 2,070,913.98
14617	NP30	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	$ 152,770.00	3.00	$ 458,310.00
10023	NP31	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	$ 66,133.00	2.45	$ 162,025.85
12627	NP32	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	JGO	$ 307,122.00	4.00	$ 1,228,568.00
15392	NP33	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	$ 38,949.00	8.00	$ 311,592.00
14704	NP34	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	UN	$ 143,262.00	2.00	$ 286,524.00
100607	NP35	TORRE PUENTE Y DESLIZADERO	UND	$ 51,558,313.00	1.00	$ 51,558,313.00
16792	NP36	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	$ 112,261.00	76.43	$ 8,580,108.23
15807	NP37	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UND	$ 195,426.00	5.00	$ 977,130.00
14696	NP38	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	$ 606,320.00	1.00	$ 606,320.00
12541	NP39	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 64,583.00	151.04	$ 9,754,616.32
20649	NP40	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	$ 1,239,052.00	7.00	$ 8,673,364.00
12405	NP41	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	$ 350,515.00	1.00	$ 350,515.00
11657	NP42	Desmonte adoquin (Cragues y retiro)	M2	$ 16,004.00	63.24	$ 1,012,092.96
_00843	NP43	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	M2	$ 93,466.00	4.20	$ 392,351.57
11321	NP44	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	$ 144,923.00	127.96	$ 18,544,541.60
11118	NP45	Adoquin Ecológico Gramoquin e=8cm+Estructura	M2	$ 233,314.59	102.80	$ 23,984,739.52
10880	NP46	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	$ 9,834.00	90.32	$ 888,206.88
10782	NP47	Desmonte y reinstalacion canecas **	UN	$ 115,583.00	1.00	$ 115,583.00
13296	NP48	Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	UN	$ 11,078.00	37.00	$ 409,886.00
12186	NP49	Protector de Arbol M-91**	JGO	$ 432,281.00	2.00	$ 864,562.00
REF 19249	NP50	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	M3	$ 195,000.00	79.68	$ 15,537,600.00
Subtotal						**$ 461,240,705.90**
				SUBTOTAL OBRAS		**$ 731,317,132.63**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%	**3%**	**$ 21,939,513.98**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%	**2%**	**$ 14,626,342.65**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%	**2%**	**$ 14,626,342.65**
				COSTOS INDIRECTOS AIU	**24.27%**	**$ 177,490,668.09**
				VALOR TOTAL OFERTADO		**$ 960,000,000.00**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE		
					31.2700%	

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS