MEMORIA DE CANTIDADES

DISTRITO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) KIOSCO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD INDIGENA MAMACHAL, DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA		

CAPÍTULO	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**ÍTEM**			**UNIDAD.**	M2	**UBICACIÓN**		**ZONA RURAL**	





ITEMS	**Descripcion**	**Dimensiones**				**N° Elemento.**	**Medida Total**
		Ancho	**Alto**	**Longitud**	**M2**		
	Localización y replanteo	8,00		12,20	97,60	1	97,60
	Retiro de material sobrante	0,20	0,25	40,40			2,02
	Excavacion en material comun seco 0 - 2 manual	0,20	0,25	40,00			2,00
	Compactacion terreno	8,00	0,30	12,00			28,80

OBSERVACIONES:

VER PLANOS ARQUITECTONICOS

Subtotal	
Vienen	
TOTAL	

MEMORIA DE CANTIDADES

DISTRITO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) KIOSCO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD INDIGENA MAMACHAL, DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA		

CAPÍTULO	2	CIMENTACIONES	ÍTEM			UNIDAD.	ML	UBICACIÓN	ZONA RURAL







ITEMS	Descripcion	Dimensiones				N° Elemento.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	ML		
	Solado	0,20	0,10	40,00			0,80
	Viga sobrecimiento 20x25 (21mpa)	0,20	0,25	40,00	2,00	1	2,00
	Sobrenivel sencillo en bloque macizo h=3ocm			40,00	40,00	1	40,00
	Zapatas	0,50	0,30	0,50		10	0,75
ITEM	DESCRIPCION	LARGO	CANTIDAD	TOTAL	PESO		
	Refuerzo fy 2.800 kg/cm2 1/4	1,20	133,33	160,00	0,25		39,68
	Refuerzo fy 2.800 kg/cm2 3/8	40,00	4,00	160,00	0,56		89,60

OBSERVACIONES:	Subtotal	
VER PLANOS ARQUITECTONICOS	Vienen	
	TOTAL	

MEMORIA DE CANTIDADES

DISTRITO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) KIOSCO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD INDIGENA MAMACHAL, DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA		

CAPÍTULO	2	CIMENTACIONES	ÍTEM			UNIDAD.	M2	UBICACIÓN		ZONA RURAL	



ITEMS	Descripcion	Dimensiones				N° Elemento.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	M2		
	Plantilla de nivelación mortero 1:3 e = 0,05 m para pisos	7,80	0,00	12,00	93,60	1	93,60

OBSERVACIONES:

VER PLANOS ARQUITECTONICOS

Subtotal	
Vienen	
TOTAL	

MEMORIA DE CANTIDADES

DISTRITO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) KIOSCO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD INDIGENA MAMACHAL, DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA		

CAPÍTULO	4	CUBIERTA	ÍTEM	4.1	Cubierta en teja ondulada de fibrocemento no incluye estructura	UNIDAD.	M2	UBICACIÓN	ZONA RURAL



ITEMS	Descripcion	Dimensiones				N° Elemento.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	M2		
	Cubierta en teja ondulada de fibrocemento no incluye estructura	9,00	0,00	12,00	108,00	1	108,00
		+					

OBSERVACIONES:

VER PLANOS ARQUITECTONICOS

Subtotal	**108,00**
Vienen	
TOTAL	**108,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

DISTRITO	RIOHACHA	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UN (01) KIOSCO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS USOS Y COSTUMBRES EN LA COMUNIDAD INDIGENA MAMACHAL, DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA		

CAPÍTULO	**5**	**COLUMNAS Y VIGAS EN MADERA**	**ÍTEM**	**5.1**		**UNIDAD.**	ML	**UBICACIÓN**		**ZONA RURAL**	



ITEMS	Descripcion	Dimensiones				N° Elemento.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud	ML		
	COLUMNA			4,00	4,00	10	40,00
		+					

OBSERVACIONES:

VER PLANOS ARQUITECTONICOS

Subtotal	**40,00**
Vienen	
TOTAL	**40,00**