FORMULARIO 1 - GLOBAL

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO A REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA UBICADO EN LAS TORRES DE SAN LUIS DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE PASTO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad	VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL	VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO
1	**ESTUDIOS**				
1.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (deberá estar amarrado a las placas geodésicas de empopasto ya que este estudio deberá ser utilizado ante EMPOPASTO como insumo para la consecución y aprobación del proyecto de redes	M2	400	4.250,00	$ 1.700.000,00
1.2	ESTUDIO GEOTECNICO COMPLEMENTARIO Y ESTUDIO GEOLÓGICO - INFORME DE RIESGOS INCLUYE MATRIZ	UND	1	6.642.000,00	$ 6.642.000,00
1.3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO NORMATIVA ACTUAL PARA ADULTO MAYOR	M2	400	24.354,00	$ 9.741.600,00
1.4	DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE	M2	400	24.354,00	$ 9.741.600,00
1.5	DISEÑO HIDROSANITARIO Y AGUA CALIENTE (deberá cumplir con lo requerido por EMPOPASTO y el resultado final de la consultoría deberá ser debidamente aprobado por esta entidad, incluye las memorias técnicas de diseño, disponibilidad de servicio, aprobación de diseños y futura conexión, entre otros)	M2	400	22.140,00	$ 8.856.000,00
1.6	DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS (deberá cumplir con lo que se rige por la norma NSR-10, específicamente el Título J (Protección contra incendios) y el Título K (Seguridad humana). Realizar el debido trámite de preaprobación de diseños ante ante la Oficina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto)	M2	400	17.712,00	$ 7.084.800,00
1.7	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS, DE VOZ, DATOS Y TELEFONO (deberá cumplir con lo requerido por CEDENAR y el resultado final de la consultoría deberá ser debidamente aprobado por esta entidad y con las empresas que correspondan, incluye las memorias técnicas de diseño, disponibilidad de servicio, aprobación de diseños y futura conexión, entre otros)	M2	400	18.819,00	$ 7.527.600,00
1.8	DISEÑO DE RED DE GAS SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE (incluye identificación del punto de conexión, capacidad disponible del sistema y requerimientos técnicos exigidos por la empresa distribuidora de gas para garantizar la viabilidad del servicio en el proyecto)	M2	400	6.642,00	$ 2.656.800,00
1.9	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	UND	1	2.200.000,00	$ 2.200.000,00
1.10	PRESUPUESTO GENERAL (Análisis APUS, desglose de cantidades, anexo técnico, cronograma, discriminación de AIU, memorias de cálculo, organización de planos, calculo de interventoría discriminada con factor multiplicador. Se debe tener en cuenta la base de datos de precios unitarios vigente en el municipio)	UND	1	3.763.800,00	$ 3.763.800,00
1.11	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1	2.214.000,00	$ 2.214.000,00
1.12	DOCUMENTO TECNICO (Incluye información general del proyecto como localización, entorno, alcance, costos del proyecto, tiempo de ejecución, etc)	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
1.13	TRAMITES LICENCIA DE CONSTRUCCION HASTA LA DEBIDA EXPEDICIÓN DE LA MISMA , INCLUYE EL PAGO EXPENSAS Y TRÁMITES PERTINENTES	GBL	1	6.642.000,00	$ 6.642.000,00
2	**Otros Gastos**				
2.1	Administración de oficina (Incluye servicios públicos, comunicaciones y transporte)	Global	1	$ 1.399.800,00	$ 1.399.800,00
3	**Honorarios profesionales**				
3.1	Honorarios profesionales por dirección técnica, análisis de información, recomendaciones, gestiones y trámites	Ingeniería civil con especialización o maestría en gerencia de proyectos, gerencia de obras, gerencia de la construcción y/o afines.	1	$ 8.061.250,00	$ 8.061.250,00

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTA
1	**Valor de su propuesta**		**$ 81.231.250,00**
2	**Valor en SMMLV (aproximado)**		**46,39**

Aprobó:

Dra. DIANA CATALINA ZAMBRANO CARLOSAMA
Secretaria de Bienestar Social

Elaboró:

Ing. GREICY DAYANA MINGAN BATALLAS
Profesional de apoyo - SBS