	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE MANUELITA SAENZ.					
No.	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	
	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	m2	119	$ 21.802,00	$ 2.594.438,00	x
DE-29.8	DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE	m2	10,5	$ 32.917,03	$ 345.628,79	x
ET-27.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE MURO DE ESTABILIDAD EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCIÓN 60% DE CONCRETO 3000 PSI Y PIEDRA 40%	m3	3,2	$ 979.954,87	$ 3.135.856	x
OE-21.18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGUETA DE AMARRE	ml	8	$ 74.072,64	$ 592.581	x
S-3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL EN PVC PARA AGUAS LLUVIAS, (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INTALACIÓN)	ml	20	$ 45.968,91	$ 919.378	x
S-3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE BAJANTE PARA AGUAS LLUVIAS, D:3" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN)	ml	12	$ 42.670,87	$ 512.050	x
ET-27.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA CONFORMACION DE CANALES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60%	m3	2,1	$ 669.648,46	$ 1.406.262	x
NSI-081	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m REF CON MALLA DE 4 MM 15 CM X 15 CM ACABADO PALETEADO PARA POSTERIOR DEMARCACION O PINTURA	m2	10,5	$ 129.673,21	$ 1.361.569	x
NSI-029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" PARA REEMPLAZO DE MALLAS DETERIORADAS INCLUYE DESMONTE DE MALLA ANTIGUA	M2	20	$ 52.349,48	$ 1.046.990	x
NSI-031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" X 2,5 MM PARA REPARACION DE CERRAMIENTO, INCLUYE DESMONTE DEL PREVIAMENTE EXISTENTE Y PEDESTAL EN CONCRETO.	ml	6	$ 85.330,31	$ 511.982	x
	SUBTOTAL				**$ 12.426.734**	
	ADMINISTRACIÓN			**24%**	**$ 2.982.416**	
	UTILIDAD			**5%**	**$ 621.337**	
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 16.030.487**	

Elaboro: **JONATHAN CASTRILLÓN GAVIRIA**
Contratista