OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BAJA SUIZA, CONTIGUO A LA CANCHA SINTÉTICA SECTOR HOMECENTER DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BIEN RELEVANTE	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARTIDA ARANCELARIA	FECHA DE VIGENCIA
	PRELIMINARES				**$ 27.790.405**							
032.080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.233,89	$ 6.680	$ 21.602.385							
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	290,00	$ 21.338	$ 6.188.020							
	RED DE FILTRACIÓN SUBTERRÁNEA				**$ 59.302.097**							
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	68,20	$ 60.866	$ 4.151.110							
033.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.40 M.) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	284,17	$ 162.396	$ 46.148.071	GEOCOMPUESTO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	568,34	$ 11.180,00	$ 6.354.041,00	3926909090	10/07/2026
002.081	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE)	M3	468,00	$ 19.237	$ 9.002.916	TUBO PLASTICO CORRUGADO	ML	284,17	$ 18.710,00	$ 5.316.821,00	3917329900	29/07/2026
	BANDA DE PATINAJE Y BICICLETA	***L=***	***230,00***		**$ 111.021.467**							
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	57,50	$ 90.570	$ 5.207.775							
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	77,63	$ 47.070	$ 3.653.809							
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	34,50	$ 207.573	$ 7.161.269							
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	230,00	$ 8.544	$ 1.965.120							
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	22,00	$ 1.957.702	$ 43.069.444							
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	460,00	$ 81.290	$ 37.393.400	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	88,32	$ 34.500,00	$ 3.047.040,00	2523900000	5/11/2026
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1.150,00	$ 10.931	$ 12.570.650	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	1.150,00	$ 4.423,00	$ 5.086.450,00	7214200000	11/08/2026
	BANDA DE CAMINATA	***L=***	***230,00***		**$ 43.083.820**							
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	57,50	$ 90.570	$ 5.207.775							
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	77,63	$ 47.070	$ 3.653.809							
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	34,05	$ 207.573	$ 7.067.861							
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	250,00	$ 81.290	$ 20.322.500	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	48	$ 34.500,00	$ 1.656.000,00	2523900000	5/11/2026
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	625,00	$ 10.931	$ 6.831.875	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	625,00	$ 4.423,00	$ 2.764.375,00	7214200000	11/08/2026
	SENDERO PEATONAL				**$ 92.691.262**							
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	18,00	$ 90.570	$ 1.630.260							
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	64,80	$ 47.070	$ 3.050.136							
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	18,00	$ 207.573	$ 3.736.314							
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	639,00	$ 12.078	$ 7.717.842	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	639,00	$ 5.200,00	$ 3.322.800,00	7314200000	2/07/2026
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	180,00	$ 164.677	$ 29.641.860	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	144	$ 34.500,00	$ 4.968.000,00	2523900000	5/11/2026
005.116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	180,00	$ 8.950	$ 1.611.000							
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	360,00	$ 81.290	$ 29.264.400	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	69,12	$ 34.500,00	$ 2.384.640,00	2523900000	5/11/2026
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	875,00	$ 10.931	$ 9.564.625	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	875,00	$ 4.423,00	$ 3.870.125,00	7214200000	11/08/2026
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	175,00	$ 20.300	$ 3.552.500							
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	175,00	$ 16.699	$ 2.922.325							
	PARQUE BIOSALUDABLE	***D=***	***11,30***		**$ 62.592.256**							
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	20,77	$ 90.570	$ 1.881.139							
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	24,92	$ 47.070	$ 1.172.984							
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	10,38	$ 207.573	$ 2.154.608							
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	140,05	$ 12.078	$ 1.691.524	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	140,05	$ 5.200,00	$ 728.260,00	7314200000	2/07/2026
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	100,29	$ 164.677	$ 16.515.456	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	80,232	$ 34.500,00	$ 2.768.004,00	2523900000	5/11/2026
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	35,50	$ 81.290	$ 2.885.795	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	6,816	$ 34.500,00	$ 235.152,00	2523900000	5/11/2026
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	80,00	$ 10.931	$ 874.480	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	80,00	$ 4.423,00	$ 353.840,00	7214200000	11/08/2026
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	90,40	$ 20.300	$ 1.835.120							
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	90,40	$ 16.699	$ 1.509.590							
034.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA TWISTER (MU 24). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	1,00	$ 3.477.199	$ 3.477.199							
034.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA PONY (MU 23). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	2,00	$ 3.477.199	$ 6.954.398							
034.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA SURF/PENDULO (MU 25). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	1,00	$ 3.477.199	$ 3.477.199							

034.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAQUINA PARA GIMNASIO BIOSALUDABLE, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS REFERENCIA CAMINADOR AEREO (MU 26). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	1,00	$ 3.477.199	$ 3.477.199								
012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	100,29	$ 146.431	$ 14.685.565								
	CALISTENIA	***D=***	***9,00***		**$ 37.577.139**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	13,30	$ 90.570	$ 1.204.581								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	15,96	$ 47.070	$ 751.237								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	6,64	$ 207.573	$ 1.378.285								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	88,85	$ 12.078	$ 1.073.130	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	88,85	$ 5.200,00	$ 462.020,00	7314200000	2/07/2026	
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	63,62	$ 164.677	$ 10.476.751	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	50,896	$ 34.500,00	$ 1.755.912,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,27	$ 81.290	$ 2.298.068	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	5,42784	$ 34.500,00	$ 187.260,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	72,00	$ 20.300	$ 1.461.600								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	72,00	$ 16.699	$ 1.202.328								
034.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIRCUITO DE CALISTENIA, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS (MU 22). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	1,00	$ 14.296.303	$ 14.296.303								
019.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	63,62	$ 41.963	$ 2.669.686								
	PARQUE INFANTIL 1	***D=***	***10,30***		**$ 66.806.097**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	17,32	$ 90.570	$ 1.568.672								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	20,78	$ 47.070	$ 978.115								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	8,66	$ 207.573	$ 1.797.582								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	116,36	$ 12.078	$ 1.405.396	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	116,36	$ 5.200,00	$ 605.072,00	7314200000	2/07/2026	
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	83,32	$ 164.677	$ 13.720.888	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	66,656	$ 34.500,00	$ 2.299.632,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	32,36	$ 81.290	$ 2.630.544	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	6,21312	$ 34.500,00	$ 214.353,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	82,40	$ 20.300	$ 1.672.720								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	82,40	$ 16.699	$ 1.375.998								
034.051	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1,00	$ 6.234.607	$ 6.234.607								
034.052	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO,ESCALERA, COLUMPIO DOBLE).	UND	1,00	$ 18.548.066	$ 18.548.066								
032.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	83,32	$ 193.331	$ 16.108.339								
	PARQUE INFANTIL 2	***D=***	***10,80***		**$ 70.612.326**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	19,01	$ 90.570	$ 1.721.736								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	22,81	$ 47.070	$ 1.073.667								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,50	$ 207.573	$ 1.971.944								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	127,93	$ 12.078	$ 1.545.139	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	127,93	$ 5.200,00	$ 665.236,00	7314200000	2/07/2026	
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	91,61	$ 164.677	$ 15.086.060	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	73,288	$ 34.500,00	$ 2.528.436,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	33,93	$ 81.290	$ 2.758.170	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	6,51456	$ 34.500,00	$ 224.752,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	86,40	$ 20.300	$ 1.753.920								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	86,40	$ 16.699	$ 1.442.794								
034.051	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1,00	$ 6.234.607	$ 6.234.607								
034.052	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO PEQUEÑO (INCLUYE TORRE DE VIGILANCIA,RODADERO,ESCALERA, COLUMPIO DOBLE).	UND	1,00	$ 18.548.066	$ 18.548.066								
032.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	91,61	$ 193.331	$ 17.711.053								

	ZONA DE ESTANCIA 1	***D=***	***9,00***		**$ 35.920.401**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	13,30	$ 90.570	$ 1.204.581								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	15,96	$ 47.070	$ 751.237								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	6,64	$ 207.573	$ 1.378.285								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	88,85	$ 12.078	$ 1.073.130	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	88,85	$ 5.200,00	$ 462.020,00	7314200000	2/07/2026	
021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	63,62	$ 294.948	$ 18.764.592	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	50,896	$ 34.500,00	$ 1.755.912,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,27	$ 81.290	$ 2.298.068	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	5,42784	$ 34.500,00	$ 187.260,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	72,00	$ 20.300	$ 1.461.600								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	72,00	$ 16.699	$ 1.202.328								
034.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESA CONCRETO ARTECONCRETO TIPO ICEBERG 80 O SIMILAR (PARA PARADERO)	und	2,00	$ 2.158.649	$ 4.317.298								
032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	8,00	$ 338.014	$ 2.704.112								
	ZONA DE ESTANCIA 2	***D=***	***18,00***		**$ 77.881.822**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	34,69	$ 90.570	$ 3.141.873								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	27,75	$ 47.070	$ 1.306.193								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	17,22	$ 207.573	$ 3.574.407								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	157,94	$ 12.078	$ 1.907.599	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	157,94	$ 5.200,00	$ 821.288,00	7314200000	2/07/2026	
021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	169,65	$ 294.948	$ 50.037.928	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	135,72	$ 34.500,00	$ 4.682.340,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	37,70	$ 81.290	$ 3.064.633	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	7,2384	$ 34.500,00	$ 249.725,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	96,00	$ 20.300	$ 1.948.800								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	96,00	$ 16.699	$ 1.603.104								
034.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESA CONCRETO ARTECONCRETO TIPO ICEBERG 80 O SIMILAR (PARA PARADERO)	und	3,00	$ 2.158.649	$ 6.475.947								
032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	12,00	$ 338.014	$ 4.056.168								
	ZONA DURA MÓDULOS COMERCIALES	***D=***	***13,00***		**$ 40.121.869**								
002.039	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	18,25	$ 90.570	$ 1.652.903								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	14,60	$ 47.070	$ 687.222								
004.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,03	$ 207.573	$ 1.874.384								
005.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	KG	82,38	$ 12.078	$ 994.986	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	82,38	$ 5.200,00	$ 428.376,00	7314200000	2/07/2026	
021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	88,49	$ 294.948	$ 26.099.949	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	70,792	$ 34.500,00	$ 2.442.324,00	2523900000	5/11/2026	
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	27,23	$ 81.290	$ 2.213.527	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	5,22816	$ 34.500,00	$ 180.372,00	2523900000	5/11/2026	
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
001.066	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	69,33	$ 20.300	$ 1.407.467								
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	69,33	$ 16.699	$ 1.157.797								
021.082	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERA PREFABRICADA RECTANGULAR ACANALADA DE 100X30X60. INCLUYE TIERRA NEGRA Y PLANTAS ORNAMENTALES	UN	8,00	$ 408.558	$ 3.268.464								
MÓDULO COMERCIAL		**UND**	**1,00**		**$ 85.190.957**								
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	70,00	$ 10.931	$ 765.170	BARRA CORRUGADA DE ACERO	KG	70,00	$ 4.423,00	$ 309.610,00	7214200000	11/08/2026	
012.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 MTS	M2	7,00	$ 63.639	$ 445.473	CEMENTO TIPO USO GENERAL	BTO	2,24	$ 34.500,00	$ 77.280,00	2523900000	5/11/2026	
012.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO CERÁMICO CORONA MIKONOS TECNOLOGIA ARD ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO COLOR BLANCO O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIONES)	M2	7,00	$ 131.337	$ 919.359								
034.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTAS INFORMALES EN ACERO INOXIDABLE AREA 7.0M2	UN	1,00	$ 42.545.089	$ 42.545.089								
	RED DE ACUEDUCTO MÓDULO COMERCIAL												
002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	$ 44.510	$ 44.510								
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 47.070	$ 47.070								
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,00	$ 51.003	$ 51.003								
007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 202.125	$ 202.125								
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 96.680	$ 96.680								
007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	14,00	$ 24.133	$ 337.862								
007.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	2,00	$ 31.561	$ 63.122								

007.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 63 MM. CON UNION A TOPE POR TERMOFUSION. TIPO ACUAFLEX O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS Y CINTA DE DEMARCACIÓN.)	ML	20,00	$	37.510	$	750.200	TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD	ML	20,00	$ 15.368,00	$ 307.360,00	3917329900	31/08/2026
007.074	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1/2" (INCLUYE CAJA DE 60*60*14)	UND	1,00	$	1.071.186	$	1.071.186							
007.076	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1" (INCLUYE CAJA DE 60*60*14)	UND	1,00	$	1.725.919	$	1.725.919							
007.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,00	$	47.427	$	189.708							
007.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	7,00	$	107.699	$	753.893							
007.146	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMARAS DE AIRE	UND	1,00	$	48.280	$	48.280							
	ALCANTARILLADO SANITARIO MÓDULO COMERCIAL													
002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	7,00	$	44.510	$	311.570							
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$	47.070	$	47.070							
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2,00	$	51.003	$	102.006							
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	5,00	$	207.573	$	1.037.865							
003.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$	1.307.298	$	1.307.298							
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$	1.072.159	$	1.072.159							
003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	$	31.899	$	159.495							
003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	2,00	$	39.531	$	79.062							
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	16,00	$	49.891	$	798.256							
003.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	$	90.515	$	452.575							
003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$	128.279	$	128.279							
	RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN MÓDULO COMERCIAL - MEDIA TENSIÓN													
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	3,00	$	60.866	$	182.598							
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2,80	$	51.003	$	142.808							
08B.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X2AWG + 2AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	30,00	$	96.210	$	2.886.300	CABLES AISLADOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR A 1000V. CABLES BUILDING WIRE	ML	30,00	$ 19.250,00	$ 577.500,00	8544491090	3/06/2026
08B.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	100,00	$	76.435	$	7.643.500	CABLES AISLADOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR A 1000V. CABLES BUILDING WIRE	ML	100,00	$ 11.898,00	$ 1.189.800,00	8544491090	3/06/2026
08B.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H CU THHN/THWN EN CABLE 2X6AWG + 6AWG (N) + DESNUDO 8 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	60,00	$	64.860	$	3.891.600	CABLES AISLADOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR A 1000V. CABLES BUILDING WIRE	ML	60,00	$ 10.712,00	$ 642.720,00	8544491090	3/06/2026
08B.530	SUMINISTRO E INSTALACION AFLORAMIENTO TUBERIA IMC 2"	UND	1,00	$	1.570.228	$	1.570.228	TUBERIA CONDUIT IMC	ML	8,00	$ 59.117,00	$ 472.936,00	7306309900	22/05/2026
030.004	JORNAL OFICIAL	DIA	2,00	$	232.146	$	464.292							
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2,00	$	145.080	$	290.160							
08B.042	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3".	ML	60,00	$	33.444	$	2.006.640	TUBERIA PVC CONDUIT SCH40 DE 1/2 A 8 PULGADAS DE 3 Y 6 METROS	ML	60,00	$ 13.075,00	$ 784.500,00	3917239000	15/12/2026
08B.248	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO FABRICADO EN LAMINA CR CAL 16-18, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER TIPO ELECTROSTATICA. INCLUYE DOBLE FONDO, PUERTA Y CHAPA. ALOJA TOTALIZADOR I HASTA 100A, BARRAJES N Y T, DIM MIN: 40X30X20CM	UND	1,00	$	648.421	$	648.421							
08B.300	LEGALIZACION Y RETIE	UND	1,00	$	6.598.087	$	6.598.087							
032.087	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALAMBRE DE COBRE THWN #8	ML	40,00	$	11.521	$	460.840	CABLES AISLADOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR A 1000V. CABLES BUILDING WIRE	ML	40,00	$ 4.505,00	$ 180.200,00	8544491090	3/06/2026
08B.043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML	40,00	$	39.792	$	1.591.680	TUBERIA CONDUIT EMT	ML	40,00	$ 5.565,00	$ 222.600,00	7306309900	3/11/2026
08B.173	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	3,00	$	244.811	$	734.433	TUBERIA CONDUIT EMT	ML	3,00	$ 9.093,00	$ 27.279,00	7306309900	3/11/2026
08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	2,00	$	263.543	$	527.086	TUBERIA CONDUIT EMT	ML	3,00	$ 9.093,00	$ 27.279,00	7306309900	3/11/2026
	PAISAJISMO EXTERIOR					**$**	**110.302.360**							
021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	1.262,50	$	28.315	$	35.747.688							
021.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	150,00	$	166.794	$	25.019.100							
021.093	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INDIVIDUOS ARBORESOS HASTA H=1.80M (INCLUYE TIERRA NEGRA)	UN	194,00	$	255.338	$	49.535.572							
	ALCANTARILLADO PLUVIAL					**$**	**66.337.844**							
002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	65,00	$	44.510	$	2.893.150							

002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	10,00	$ 47.070	$ 470.700	
002.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	10,00	$ 51.003	$ 510.030	
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	45,00	$ 207.573	$ 9.340.785	
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.072.159	$ 1.072.159	
003.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1,00	$ 1.307.298	$ 1.307.298	
003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	2,00	$ 2.145.053	$ 4.290.106	
003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	60,00	$ 60.745	$ 3.644.700	TUBERIA BAJANTE 60 y 100mm ML 60,00 $ 17.663,00 $ 1.059.780,00 3917239000 31/08/2026
003.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	14,00	$ 98.064	$ 1.372.896	TUBERIA BAJANTE 60 y 100mm ML 14,00 $ 33.783,00 $ 472.962,00 3917239000 31/08/2026
003.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 200 MM TIPO NOVAFORT O SIMILAR. (INCLUYE ACCESORIOS, NIVELACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN)	ML	50,00	$ 100.448	$ 5.022.400	TUBO PLASTICO CORRUGADO ML 14,00 $ 18.710,00 $ 261.940,00 3917329900 29/07/2026
003.063	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	100,00	$ 144.891	$ 14.489.100	
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	120,00	$ 179.957	$ 21.594.840	
003.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. TA-6"X4"	UND	5,00	$ 65.936	$ 329.680	
	MEJORAMIENTO GRADERÍAS				**$ 17.903.400**	
022.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	300,00	$ 15.364	$ 4.609.200	
019.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	300,00	$ 44.314	$ 13.294.200	
	BAHÍA VEHICULAR	***L=***	***63,00***		**$ 141.693.682**	
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	136,08	$ 85.010	$ 11.568.161	
033.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA MR 42 CON ACELERANTE A 7 DIAS	M3	56,70	$ 1.802.881	$ 102.223.353	CEMENTO TIPO USO GENERAL BTO 453,6 $ 34.500,00 $ 15.649.200,00 2523900000 5/11/2026
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	40,00	$ 25.717	$ 1.028.680	
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	150,00	$ 22.686	$ 3.402.900	BARRA CORRUGADA DE ACERO KG 150,00 $ 4.423,00 $ 663.450,00 7214200000 11/08/2026
004.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE GRANULAR COMPACTADA CON RANA	M3	70,88	$ 291.852	$ 20.685.011	
023.085	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 15MM	ML	94,50	$ 29.477	$ 2.785.577	
	ANDÉN PERIMETRAL	***A=***	***2,50***		**$ 103.170.793**	
002.010	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	70,50	$ 85.010	$ 5.993.205	
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	35,25	$ 172.223	$ 6.070.861	
034.047	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI E= 0.08M. ACABADO: PALETEADO, DILATADO CADA 1,20 Y CON FRANJA DE CONCRETO COLOR DE A=10CM CAD 1,2 M SEGÚN DISEÑO	M2	352,50	$ 182.604	$ 64.367.910	CEMENTO TIPO USO GENERAL BTO 225,6 $ 34.500,00 $ 7.783.200,00 2523900000 5/11/2026
021.088	CONSTRUCCION DE SARDINEL PARA CONFORMACION DE ANDENES H= HASTA 25 CM CHAFLANADO ENTRE A=10 CM Y 15 CM, INCLUYE REF LONG 2 VARILLAS DE 3/8", FLEJES TRANSVERSALES DE 1/4" CADA 15 CM ANCLADOS A PAVIMENTO (INCLUYE ANCLAJES EPOXICOS)	ML	141,00	$ 189.637	$ 26.738.817	CEMENTO TIPO USO GENERAL BTO 42,3 $ 34.500,00 $ 1.459.350,00 2523900000 5/11/2026

VALOR TOTAL BNR **$ 97.034.444,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AU)			**$ 1.249.999.997**	

		% PARTICIPACIÓN	**%ACUMULADO**	**PROMEDIO DE LOS QUE ESTÁN BAJO EL 80% ACUMULADO**
VR. CONTRATO	$ 1.249.999.997	7,76%		**27,18%**
CEMENTO TIPO USO GENERAL	$ 56.736.144,00	58,47%	58,47%	BIEN NACIONAL RELEVANTE PARA EL PROCESO
BARRA CORRUGADA DE ACERO	$ 14.905.510,00	15,36%	73,83%	
MALLA ELECTROSOLDADA	$ 7.495.072,00	7,72%	81,55%	
GEOCOMPUESTO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	$ 6.354.041,00	6,55%	88,10%	
TUBO PLASTICO CORRUGADO	$ 5.578.761,00	5,75%	93,85%	
CABLES AISLADOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR A 1000V. CABLES BUILDING WIRE	$ 2.590.220,00	2,67%	96,52%	
TUBERIA BAJANTE 60 y 100mm	$ 1.532.742,00	1,58%	98,10%	
TUBERIA PVC CONDUIT SCH40 DE 1/2 A 8 PULGADAS DE 3 Y 6 METROS	$ 784.500,00	0,81%	98,91%	
TUBERIA CONDUIT IMC	$ 472.936,00	0,49%	99,40%	
TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD	$ 307.360,00	0,32%	99,72%	
TUBERIA CONDUIT EMT	$ 277.158,00	0,29%	100,01%	