**República de Colombia**
**Instituto Colombiano de Antropología e Historia**
**Formato oferta económica**

ICANH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto** | Prestación de servicios para la logística, montaje, desmontaje y adecuación del stand del ICANH para la 38° edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO 2026. | | |
| **Nombre o Razón Social** | **XIE SOLUCIONES SAS** | **NIT** | 901445415-1 |
| **Persona de contacto** | **RAMÓN HUMBERTO RESTREPO RIAÑO** | **Teléfono celular** | 3043430309 |
| **Correo electrónico** | **contacto@xiesoluciones.com** | **Teléfono fijo** | 3187643382 |

**Instrucciones para el diligenciamiento de la cotización**


- Por favor diligenciar solo las celdas subrayadas en **AZUL.**
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en la ficha técnica y formular su propuesta en concordancia con este, de tal forma que cumplan con la necesidad del Instituto.
- Los precios unitarios deberán ser expresado en **PESOS COLOMBIANOS y en números enteros**.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- El formato contiene los insumos de costos estimados por el Instituto por lo tanto no se permite modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios ofertados deben contemplar todos los rubros requeridos para la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales como los son trazabilidad del servicio, equipo mínimo de trabajo, impuestos entre otros.

**Notas:**
**(1)** Los valores unitarios deben incluir todos los costos y gastos directos e indirectos en que incurre el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente.
**(2)** Es importante tener en cuenta la ficha técnica, renders, planos, figuras e imágenes adjuntas.
**(3)** Las cantidades son estimadas y están sujetas a lo establecido en la ficha técnica

| No. | Requerimiento (Nota 1 y 2) | Descripción | Cantidad requerida (Nota 3) | Unidad de medida | PRECIO TECHO antes de IVA | TARIFA IVA (%) | Precio antes de IVA | CONTROL | Precio IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Suministro e instalación de piso de auditorio y librería** | Sistema de piso de SPC con sistema click de alto tráfico con estabilidad dimensional, resistencia al impacto y a cambios por temperatura, que incluya perfiles de transición, zócalos y elementos de unión. Color por acordar de acuerdo al catálogo. | **53** | **M2** | **$ 85.000,00** | 19% | $ 61.000,00 | | **$ 3.847.270,00** |
| 2 | **Suministro e instalación módulo de biblioteca** | (Pieza N° 1 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de triplex de pino de 15 mm de espesor y piezas en madera maciza de pino según medidas del plano. Color por acordar de acuerdo al catálogo. Incluye cajones de almacenamiento con puertas deslizantes y chapa de seguridad. Ensamblados de acuerdo a la planimetría (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Acabado: sellados, pintados de acuerdo al color seleccionado y lacados. | **6** | **Unidad** | **$ 1.162.500,00** | 19% | $ 1.043.000,00 | | **$ 7.447.020,00** |
| 3 | **Suministro e instalación módulo bastidor con silla** | (Pieza N° 2 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de triplex de pino de 15 mm de espesor y piezas en madera maciza de pino según medidas del plano (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría. Acabado: sellados y lacados. | **6** | **Unidad** | **$ 1.300.000,00** | 19% | $ 1.079.000,00 | | **$ 7.704.060,00** |
| 4 | **Suministro e instalación módulo división de triplex 15 mm x 120 cms ancho** | (Pieza N° 3 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de tríplex de pino de 15 mm de espesor y piezas en madera maciza de pino según medidas del plano (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría. Acabado: sellados y lacados. | **8** | **Unidad** | **$ 775.000,00** | 19% | $ 771.000,00 | | **$ 7.339.920,00** |
| 5 | **Suministro e instalación módulo división de triplex 15 mm x 60 cms ancho** | (Pieza N° 4 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de tríplex de pino de 15 mm de espesor y piezas en madera maciza de pino según medidas del plano (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría. Acabado: sellados y lacados. | **3** | **Unidad** | **$ 904.500,00** | 19% | $ 901.000,00 | | **$ 3.216.570,00** |
| 6 | **Suministro e instalación módulo bastidor** | (Pieza N° 5 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en madera maciza de pino según medidas del plano (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría. Acabado: sellados y lacados. | **2** | **Unidad** | **$ 775.000,00** | 19% | $ 773.000,00 | | **$ 1.839.740,00** |
| 7 | **Suministro e instalación puerta corrediza** | (Pieza N° 6 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de tríplex de pino de 15 mm de espesor y piezas en madera maciza de pino según medidas del plano (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría. Acabado: sellados y lacados. Incluye rieles y chapa de seguridad. | **1** | **Unidad** | **$ 852.500,00** | 19% | $ 851.000,00 | | **$ 1.012.690,00** |
| 8 | **Suministro e instalación counter de pago** | (Pieza N° 7 según planimetría, anexo al final del presente documento): Fabricados en lámina de triplex de pino de 15 mm de espesor según medidas del plano. Color por acordar de acuerdo al catálogo. Ensamblados de acuerdo a la planimetría (incluye tornillos y herrajes necesarios para instalación). Acabado: sellados y lacados. Incluye chapas de seguridad y entrada independiente de cables en la parte inferior. | **1** | **Unidad** | **$ 660.000,00** | 19% | $ 613.000,00 | | **$ 729.470,00** |
| 9 | **Suministro e instalación vigas de madera** | 4X2 pulgadas. Acabado: selladas y lacados. | **8** | **Unidad** | **$ 301.500,00** | 19% | $ 272.000,00 | | **$ 2.589.440,00** |
| 10 | **Suministro e instalación paneles madera** | Fabricados en lámina de tríplex de pino de 15 mm de espesor de 160X50 cms. Color por acordar de acuerdo al catálogo. Acabado: sellados, pintados y lacados. | **2** | **Unidad** | **$ 232.500,00** | 19% | $ 210.000,00 | | **$ 499.800,00** |
| 11 | **Suministro e instalación repisa porta cuadros madera** | Tamaño 75X15X8 cms: Fabricados en lámina de triplex de pino de 15 mm de espesor con perforaciones y herrajes de montaje. Color por acordar de acuerdo al catálogo. Acabado: selladas, pintados y lacados. | **5** | **Unidad** | **$ 170.000,00** | 19% | $ 155.000,00 | | **$ 922.250,00** |
| 12 | **Suministro e instalación de estructura de Drywall de 4 láminas de 75X240 cms para forrar columna** | Color por acordar de acuerdo al catálogo. | **1** | **Unidad** | **$ 450.000,00** | 19% | $ 433.000,00 | | **$ 515.270,00** |
| 13 | **Alquiler de sillas** | 1 silla alta, tipo butaco con espaldar color madera natural para el counter. | **1** | **Unidad** | **$ 250.000,00** | 19% | $ 238.000,00 | | **$ 283.220,00** |
| 14 | **Alquiler de escritorio para bodega con tomacorrientes** | Escritorio para bodega aglomerado con más dos tomacorrientes de110v en su superficie de trabajo | **1** | **Unidad** | **$ 350.000,00** | 19% | $ 345.000,00 | | **$ 410.550,00** |
| 15 | **Alquiler de caja registradora** | Caja registradora para el punto de atención, con caja de seguridad y tirilla de papel, con teclado alfanumérico, pantalla LED con visualización mínimo de 20 caracteres y 10 rollos de 57x30 térmico con reporte de venta. | **1** | **Unidad** | **$ 700.000,00** | 19% | $ 688.000,00 | | **$ 818.720,00** |
| 16 | **Suministro de impresiones** | Vinilo adhesivo full color, impreso de acuerdo a las artes entregadas por el instituto e instalado según indicaciones. | **30** | **M2** | **$ 52.800,00** | 19% | $ 49.000,00 | | **$ 1.749.300,00** |
| 17 | **Suministro de impresiones** | Impresión plotter de corte sobre en vinilo adhesivo de acuerdo a las artes entregadas por el instituto - 5 colores según catálogo del proveedor. | **5** | **M2** | **$ 80.000,00** | 19% | $ 73.000,00 | | **$ 434.350,00** |
| 18 | **Suministro de sublimación de telas** | Impresión en sublimación sobre velo Osaka y corte - Tamaño: 120 X 240 - Instalado en las piezas bastidor del stand | **8** | **Unidad** | **$ 250.000,00** | 19% | $ 245.000,00 | | **$ 2.332.400,00** |
| 19 | **Alquiler de estantería metálica** | Medidas: 2 m de alto, 5 entrepaños de 92 x 30, separados a una distancia de 50 cm. Además, debe ser lo suficientemente resistente para resistir el peso de los libros, donde el más pesado puede llegar a tener hasta 200 kg en libro. Deberá atornillarse a las paredes y al suelo. El contratista deberá garantizar y certificar que las estanterías y módulos soportan cargas mínimas de 200 kg por entrepaño, sin deformación, y asumir cualquier daño o riesgo derivado. | **6** | **Unidad** | **$ 341.000,00** | 19% | $ 312.000,00 | | **$ 2.227.680,00** |
| 20 | **Alquiler de locker** | Metálico con seguridad, 12 puestos, tres puestos por fila, 4 por columna | **1** | **Unidad** | **$ 840.000,00** | 19% | $ 827.000,00 | | **$ 984.130,00** |
| 21 | **Alquiler de mesa** | Mesa rectangular en madera de 1,20 X 80 cms | **1** | **Unidad** | **$ 385.000,00** | 19% | $ 343.000,00 | | **$ 408.170,00** |
| 22 | **Suministro refrigerio** | 140 refrigerios para el equipo de libreros en el stand. Se acuerda que las opciones de refrigerio deben incluir una opción de carbohidrato, una opción de bebida, una opción de fruta y una opción de snack (frutos secos y/o cereal integral) y que estos se deben entregar en grupos de diez (10) en Corferias cada día (ver anexo II, al final del presente documento) | **140** | **Unidad** | **$ 20.350,00** | 19% | $ 15.800,00 | | **$ 2.632.280,00** |
| 23 | **Alquiler de horno microondas** | De 17 litros o superior que se deberá instalar con su respectiva conexión en la bodega del stand | **1** | **Unidad** | **$ 250.000,00** | 19% | $ 233.000,00 | | **$ 277.270,00** |
| 24 | **Suministro de agua en botella** | Botellas de agua potable de 600 ml empacadas en pacas de 24 unidades | **240** | **Unidad** | **$ 5.025,00** | 19% | $ 2.700,00 | | **$ 771.120,00** |
| 25 | **Alquiler de multitoma** | Para trabajo pesado con capacidad para 6 conexiones con polo a tierra (3 agujeros) | **2** | **Unidad** | **$ 40.000,00** | 19% | $ 37.000,00 | | **$ 88.060,00** |
| 26 | **Suministro extensión eléctrica** | Extensiones eléctricas de 5 m con polo a tierra y doble enchufe | **4** | **Unidad** | **$ 80.400,00** | 19% | $ 68.000,00 | | **$ 323.680,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Transporte** | Para montaje y desmontaje de conformidad con el horario y reglamento establecido por Corferias. | 1 | **Unidad** | **$ 600.000,00** | 19% | $ 599.000,00 | | **$ 712.810,00** |
| 28 | **Alquiler e instalación de iluminación** | Spots de Sobreponer para bombillo Gu10 luz cálida. Incluye cableado, interruptores e instalación. | 8 | **Unidad** | **$ 180.000,00** | 19% | $ 147.000,00 | | **$ 1.399.440,00** |
| | | | | | | | **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | | **$ 53.516.680,00** |

| PRESUPUESTO OFICIAL | VALOR OFERTADO |
|---|---|
| $ 60.374.174,00 | $ 53.516.680,00 |



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**