FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**VIA**				
1.1				**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
1.1.1	11020204	11020204		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	19,40	$ 526.260,00	$ 10.209.444,00
1.1.2	11020203	11020203		DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	30,80	$ 569.808,00	$ 17.550.086,00
1.1.3	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	7,17	$ 314.843,00	$ 2.257.424,00
							Subtotal 1.1	**$ 30.016.954,00**
1.2				**EXCAVACIONES**				
1.2.1	11020404	11020404		EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	m3	2200,77	$ 68.109,00	$ 149.892.244,00
1.2.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	314,40	$ 314.843,00	$ 98.986.639,00
							Subtotal 1.2	**$ 248.878.883,00**
1.3				**AFIRMADOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**				
1.3.1	11030201	11030201		CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	1,70	$ 3.657.988,00	$ 6.218.580,00
1.3.2	11030501	11030501		SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	3329,85	$ 278.899,00	$ 928.691.835,00
1.3.3	11030801	11030801		BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	1459,88	$ 294.169,00	$ 429.451.440,00
1.3.4	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	2468,54	$ 66.341,00	$ 163.765.412,00
							Subtotal 1.3	**$ 1.528.127.267,00**
1.4				**PAVIMENTOS**				
1.4.1	11041001	11041001		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	8700,00	$ 11.756,00	$ 102.277.200,00
1.4.2	11041802	11041802		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	652,50	$ 1.596.881,00	$ 1.041.964.853,00
							Subtotal 1.4	**$ 1.144.242.053,00**
1.5				**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS**				
1.5.1	11070101	11070101		LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	m	5100,00	$ 7.002,00	$ 35.710.200,00
1.5.2	11070201	11070201		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1462,00	$ 29.725,00	$ 43.457.950,00
1.5.3	11071105	11071105		RESALTO U ONDULACIÓN (REDUCTOR DE VELOCIDAD) CONCRETO 4000 PSI, 27.6 MPa INCLUYE EXCAVACIÓN NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	20,00	$ 481.449,00	$ 9.628.980,00
1.5.4	11070102	11070102		DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	m2	170,00	$ 47.330,00	$ 8.046.100,00
1.5.5	11070503	11070503		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 556.945,00	$ 10.025.010,00
1.5.6	11070507	11070507		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	25,00	$ 519.226,00	$ 12.980.650,00
1.5.7	11070509	11070509		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 566.485,00	$ 1.132.970,00
1.5.8	11070512	11070512		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 566.485,00	$ 1.132.970,00
1.5.9	11070514	11070514		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 555.143,00	$ 1.110.286,00
							Subtotal 1.5	**$ 123.225.116,00**
1.6				**VIAS: VARIOS**				
1.6.1	NR 01		NR 01	TALA DE ARBOLES CLASE II 5M<H<10M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	23,00	$ 528.418,00	$ 12.153.614,00
1.6.2	NR 02		NR 02	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	46,00	$ 833.169,00	$ 38.325.774,00
1.6.3	15010214	15010214		REUBICACIÓN DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	15,00	$ 440.236,00	$ 6.603.540,00
							Subtotal 1.6	**$ 57.082.928,00**
							Subtotal 1	**$ 3.131.573.201,00**
2				**ESTRUCTURAS**				
2.01	NR 03		NR 03	BERMA-CUNETA E=0.20M ANCHO=0.50M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI-20.7MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	$ 190.688,00	$ 562.110.086,00
2.02	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	$ 196.568,00	$ 579.443.150,00
2.03	11062205	11062205		BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	40,50	$ 1.034.748,00	$ 41.907.294,00
2.04	11060824	11060824		ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	40,46	$ 1.882.790,00	$ 76.177.683,00
2.05	11020401	11020401		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	370,46	$ 52.120,00	$ 19.308.375,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

OBJETO PROYECTO:				MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META				
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
2.06	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	52,92	$ 314.843,00	$ 16.661.492,00
2.07	11063302	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	16,10	$ 941.998,00	$ 15.166.168,00
2.08	11060820	11060820		BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	211,92	$ 1.564.143,00	$ 331.473.185,00
2.09	11050501	11050501		PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	5,88	$ 945.897,00	$ 5.561.874,00
2.10	11062005	11062005		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	m3	36,30	$ 804.554,00	$ 29.205.310,00
2.11	11062001	11062001		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	42,00	$ 462.236,00	$ 19.413.912,00
2.12	11010303	11010303		MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	día	14,00	$ 270.760,00	$ 3.790.640,00
2.13	11061704	11061704		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	22,00	$ 1.534.446,00	$ 33.757.812,00
2.14	17010302	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	kg	358,40	$ 44.016,00	$ 15.775.334,00
2.15	17010201	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	18713,17	$ 11.540,00	$ 215.949.982,00
							Subtotal 2	**$ 1.965.702.297,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU								**$ 5.097.275.498,00**
				SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u	1,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00
				PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 129.219.204,00	$ 129.219.204,00
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00
				PLAN DE CALIDAD	u	1,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00
SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA								**$ 375.797.780,00**
TOTAL								**$ 5.473.073.278,00**

SON:	**CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (38%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de Restrepo tienen incluido el Factor de Incremento 1.05% de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta

DESCRIPCION	**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	32%
IMPREVISTO	1%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	38%

OBJETO PROYECTO:				MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META				
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
1				**VIA**				
1.1				**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1.1	11020205	11020205		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	m3	168,00	$ 417.318,00	$ 70.109.424,00
1.1.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	24,00	$ 314.843,00	$ 7.556.232,00
							Subtotal 1.1	**$ 77.665.656,00**
1.2				**DESMONTE Y DEMOLICIONES**				
1.2.1	11020204	11020204		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	22,01	$ 526.260,00	$ 11.582.983,00
1.2.2	14010234	14010234		DEMOLICION MECANICA ALCANTARILLAS	m3	18,00	$ 118.352,00	$ 2.130.336,00
1.2.3	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	5,71	$ 314.843,00	$ 1.797.754,00
							Subtotal 1.2	**$ 15.511.073,00**
1.3				**EXCAVACIONES**				
1.3.1	11020404	11020404		EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	m3	7283,99	$ 68.109,00	$ 496.105.275,00
1.3.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	1040,57	$ 314.843,00	$ 327.616.181,00
							Subtotal 1.3	**$ 823.721.456,00**
1.4				**AFIRMADO RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**				
1.4.1	11030501	11030501		SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	3264,00	$ 280.136,00	$ 914.363.904,00
1.4.2	11030801	11030801		BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	1966,56	$ 295.406,00	$ 580.933.623,00
1.4.3	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	607,21	$ 73.760,00	$ 44.787.810,00
							Subtotal 1.4	**$ 1.540.085.337,00**
1.5				**PAVIMENTOS**				
1.5.1	11041001	11041001		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	8500,00	$ 11.756,00	$ 99.926.000,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

OBJETO PROYECTO:				MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META				
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**					
1.5.2	11041802	11041802		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	680,00	$ 1.591.321,00	$ 1.082.098.280,00
							Subtotal 1.5	**$ 1.182.024.280,00**
1.6				**SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE VIAS**				
1.6.1	11070101	11070101		LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	m	5100,00	$ 7.002,00	$ 35.710.200,00
1.6.2	11070201	11070201		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2727,00	$ 29.725,00	$ 81.060.075,00
1.6.3	11071105	11071105		RESALTO U ONDULACIÓN (REDUCTOR DE VELOCIDAD) CONCRETO 4000 PSI, 27.6 MPa INCLUYE EXCAVACIÓN NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	20,00	$ 481.449,00	$ 9.628.980,00
1.6.4	11070102	11070102		DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	m2	160,00	$ 47.330,00	$ 7.572.800,00
1.6.5	11070503	11070503		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	43,00	$ 556.945,00	$ 23.948.635,00
1.6.6	11070507	11070507		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 519.226,00	$ 4.153.808,00
1.6.7	11070509	11070509		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 566.485,00	$ 1.699.455,00
1.6.8	11070512	11070512		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 566.485,00	$ 1.699.455,00
1.6.9	11070514	11070514		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	$ 555.143,00	$ 1.665.429,00
							Subtotal 1.6	**$ 167.138.837,00**
1.7				**VARIOS**				
1.7.1	NR 01		NR 01	TALA DE ARBOLES CLASE II 5M<H<10M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	20,00	$ 528.418,00	$ 10.568.360,00
1.7.2	NR 02		NR 02	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	43,00	$ 833.169,00	$ 35.826.267,00
1.7.3	15010214	15010214		REUBICACIÓN DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	3,00	$ 440.236,00	$ 1.320.708,00
							Subtotal 1.7	**$ 47.715.335,00**
							Subtotal 1	**$ 3.853.861.974,00**
2				**ESTRUCTURAS**				
2.01	NR 03		NR 03	BERMA-CUNETA E=0.20M ANCHO=0.50M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI-20.7MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	3378,00	$ 190.688,00	$ 644.144.064,00
2.02	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	3378,00	$ 196.568,00	$ 664.006.704,00
2.03	11020401	11020401		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	299,38	$ 52.120,00	$ 15.603.686,00
2.04	11063302	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	13,84	$ 941.998,00	$ 13.037.252,00
2.05	11060820	11060820		BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	72,55	$ 1.504.025,00	$ 109.117.014,00
2.06	11060801	11060801		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	30,86	$ 988.256,00	$ 30.497.580,00
2.07	11061701	11061701		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 24" CLASE II NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	8,40	$ 770.143,00	$ 6.469.201,00
2.08	11061704	11061704		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	84,00	$ 1.534.446,00	$ 128.893.464,00
2.09	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	27,72	$ 73.760,00	$ 2.044.627,00
2.10	17010201	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	4651,56	$ 11.540,00	$ 53.679.002,00
							Subtotal 2	**$ 1.667.492.594,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU								**$ 5.521.354.568,00**
				SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u	1,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00
				PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 159.256.204,00	$ 159.256.204,00
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00
				PLAN DE CALIDAD	u	1,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00
SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA								**$ 405.834.780,00**
TOTAL								**$ 5.927.189.348,00**

SON:	**CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (38%).
NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025
NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de Restrepo tienen incluido el Factor de Incremento 1.05% de acuerdo con su
NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta

DESCRIPCION	**PORCENTAJE**
ADMINISTRACIÓN	32%
IMPREVISTO	1%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.I.U	38%

TOTAL: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**$ 11.400.262.626,00**

Firma:
Nombre: Ivor Alexander Bacca Carrion
Cargo: Estructurador
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORÓ

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Tecnico de Estructuracion de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co