TIERRASUA
¡Conectamos región!
NIT. 901.285.377-2

Tunja, 11 de marzo de 2026

Señores
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
TIERRASUA S.A.S

REF: CONTRATO No. IPVO-003-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA"

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO – ACLARACIÓN E INCLUSIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Respetados señores,

Por medio la presente, comedidamente me permito solicitar ante su despacho, se lleve a cabo el trámite de modificación del contrato No IPVO-003-2026, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Contratista - SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA representado legalmente por el señor JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL, en la cual, manifiesta la necesidad de acalración, ajuste y/o modifcaicaión de algunos items en el contrato indispensables para ganrantizar la correcta fabricación, instalación, funcionalidad y resistencia del mobiliario definido para la plaza de mercado del municipio de Sutamarchán.

La anterior solicitud se realiza una vez verificada la información presentada por el contratista y teniendo en cuenta el acompañamiento en las visitas de campo efectuadas

TIERRASUA S.A.S

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

en donde se pudo identificar la necesidad descrita en los documentos técnicos soporte de la presente solicitud.

En consecuencia, y con el fin de dar cumplimeinto oportuno al alcance del contrato, se considera pertinetne la modificación solicitada.

Se anexa:

-Solicitud presentada por el contratista
- Informe Técnico Justificación de la modificación
- Fichas Técnicas ajustadas
- Acta de modificación de cantidades
- Sabana de modificación
- Acta de fijacion de items no previstos
- Actas de visita y comité realizadas
- Análisis de mercado, cotizaciones

El balance de mayores y menores cantidades, así como la inclusión de ítems no previstos solicitada por el contratista no altera el valor ni el objeto del contrato.

Agradezco su atención y gestión para el tramite pertinente.

Sin otro particular,

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R
DIRECTOR TÉCNICO TIERRASUA S.A.S
SUPERVISOR CTO. IPVO-003-2026

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	Ing. Tatiana Pirazán	Contratista - Profesional de Apoyo Supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios

FB&CIASAS 001-2026

Tunja, 10 de marzo de 2026

Ingeniero
JULIAN GUERRERO
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S.
Calle 19 # 9 – 35 Piso 10

REF.- CONTRATO No. IPVO 003-2026 OBJETO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, AJUSTE Y ACLARACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El suscrito **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.770.634 de Tunja, actuando en nombre y representación de **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** con NIT 800.130.904-2, me permito comunicar que, en atención a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y en concordancia con las fichas técnicas del proceso, se hace necesario solicitar a la supervisión **la modificación, ajuste y/o aclaración de algunos ítems contractuales.**

Lo anterior, con fundamento en la visita técnica realizada el día 05 de marzo de 2026 y las mediciones efectuadas en campo, en las cuales se evidenció que varios elementos (especialmente mesones y mobiliario asociado) presentan variaciones dimensionales que requieren ajustes, con el fin de garantizar la correcta fabricación, instalación, funcionalidad y resistencia del mobiliario.

1. **ITEM 2.6 CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES.**

Teniendo en cuenta que el largo contractual de la cenefa es de 2,40 m, se hace necesario modificar dichas dimensiones conforme a las medidas reales de cada uno de los mesones.

Adicionalmente, se solicita modificar las dimensiones de la cenefa en madera, debido a que la variación en el largo implica un ajuste proporcional en altura, garantizando la estabilidad estructural, resistencia y funcionalidad del mueble.

Modificaciones solicitadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION MODIFICACIÓN	CANTIDAD
2,6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	5
		Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	1
		Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	1
		Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos	1


		(uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	
		Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,215m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	2
		Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	2


2. ITEM 2.7 GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA)

Se solicita modificar las dimensiones generales del ítem a 0,83 m de largo x 0,56 m de ancho x 0,70 m de altura, teniendo en cuenta que estas corresponden a la estructura real de la góndola, esta solicitud se realiza de acuerdo a las fichas técnicas del proceso.

No obstante, se aclara que se dará cumplimiento al largo de 1,05 m en la tolva inclinada superior, conforme a las fichas técnicas del proceso.

Así mismo, se solicita ajustar la cenefa superior en madera a 0,75 m x 0,20 m, con el fin de garantizar estabilidad, resistencia estructural y funcionalidad.





Modificaciones solicitadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION MODIFICACIÓN	CANTIDAD
2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	6


3. ITEM 2.8 GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILAS (CON CENEFA PARA TIZA)

Se solicita modificar las dimensiones generales del ítem a 0,83 m de largo x 0,56 m de ancho x 0,70 m de altura, teniendo en cuenta que estas corresponden a la

estructura real de la góndola, esta solicitud se realiza de acuerdo a las fichas técnicas del proceso.

Igualmente, se requiere modificar la cenefa superior en madera a **0,75 m x 0,20 m**, por razones de diseño estructural, resistencia y funcionalidad.






Modificaciones solicitadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION MODIFICACIÓN	CANTIDAD
2.8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	32

4. ITEM 2.9 GONDOLA DE SOBREPONER PARA BRANDING

Se solicita modificar las dimensiones generales del ítem a 1,63 m de largo x 0,56 m de ancho x 1,60 m de altura, teniendo en cuenta que estas corresponden a la estructura real de la góndola, esta solicitud se realiza de acuerdo a las fichas técnicas del proceso.

Adicionalmente, se requiere ajustar la cenefa superior en madera a 1,55 m x 0,39 m, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad y funcionalidad.



Modificaciones solicitadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION MODIFICACIÓN	CANTIDAD
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	16


5. ITEM 2.11 GONDOLA EXHIBIDORA PARAGRANOS.

Se solicita aclarar el número de divisiones internas del mobiliario, teniendo en cuenta que:

- En el presupuesto se establecen 4 divisiones.
- En la ficha técnica no se especifica cantidad.
- En los planos se evidencian 6 divisiones.

Por lo anterior, se requiere definición precisa por parte de la supervisión.

Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). cuatro (4) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UNIDAD	2,00



6. ITEM 3.1 E ítem 3.3 CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS.

De acuerdo con la visita técnica, no se evidencia espacio disponible para la salida de ductos.

Por lo anterior, se solicita indicar y/o definir el punto de salida. Se sugiere como alternativa la evacuación a través de la malla de ventanas, mediante apertura aproximada de 30 x 30 cm, sin afectar la estructura existente, garantizando la correcta evacuación de vapores y grasas.

7. ITEM 3.2 ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER

Se solicita aclarar la cantidad de fogones, teniendo en cuenta que:

- La ficha técnica indica 2 fogones.
- La especificación técnica establece 4 fogones.

3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha en HR de 1/2". Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.	UNIDAD	3,00




IMAGEN DE REFERENCIA

FICHA TÉCNICA

Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: dos (2) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.




IMAGEN DE REFERENCIA

8. ÍTEM 4.2 BARRA SIN BANCA INTEGRADA.

Se solicita aclarar la especificación técnica, dado que:

- Se indica que la barra es sin banca integrada.
- Sin embargo, se hace referencia a dos alturas, lo cual genera ambigüedad.


De acuerdo con la imagen de referencia, se interpreta que corresponde a una barra sin banca integrada, por lo cual se requiere confirmación.

Megaproyectos
Mobiliario & Diseño de espacios



FICHA TÉCNICA

Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.



4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURASuna barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UNIDAD	1,00

Agradecemos su atención a la presente solicitud y quedamos atentos a sus observaciones y aprobación, con el fin de continuar con la correcta ejecución del contrato.

Cordialmente,

Firma Representante Legal
Nombre: Juan Fernando Bohórquez Correal
Identificación. C.C No. 6.770.634 de Tunja

INFORME TÉCNICO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN

Una vez realizada la revisión de la información contenida en las fichas técnicas, así como en la documentación general del proyecto, y verificados los espacios y dimensiones destinadas para la instalación del mobiliario requerido para la dotación de la plaza de mercado, además de los comités y visitas realizadas al sitio de ejecución de las actividades, se identificó la necesidad de ajuste y/o modificación de algunos de los ítems contractuales conforme lo observado en el lugar, por lo tanto, se presenta la respectiva justificación de necesidad de modificación y/o aclaración para cada uno de siguientes ítems:

ITEM CONTRACTUAL: 2.6 suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.

Necesidad y justificación de ajuste:

De acuerdo con la visita técnica realizada a las instalaciones de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán y conforme a la verificación en sitio de las dimensiones reales de los mesones ubicados en el primer piso, así como a la revisión del plano de ubicación de los elementos de mobiliario, se evidenció que las medidas de los mesones existentes no coinciden con la longitud establecida contractualmente para el ítem 2.6 Cenefa superior para locales.

Una vez efectuado el proceso de medición en campo, se identificó que la longitud de los mesones sobre los cuales se deben instalar las cenefas es inferior a la longitud prevista en las especificaciones contractuales, donde se establece un largo estándar de 2,40 m para cada cenefa. Esta condición genera una incompatibilidad entre las dimensiones del elemento a suministrar y las dimensiones reales de la infraestructura existente.

En este sentido, la fabricación de las cenefas con la longitud inicialmente establecida de 2,40m resultaría técnicamente inadecuada, dado que las estructuras sobresaldrían de los mesones, afectando su correcta instalación, estabilidad y funcionalidad dentro del espacio destinado para la exhibición y organización de los productos de los comerciantes. Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta adaptación del mobiliario a las condiciones reales de la infraestructura existente, se hace necesario realizar un ajuste en las dimensiones de las cenefas superiores, específicamente en su longitud, de manera que estas se ajusten a las medidas verificadas en sitio, sobre los mesones donde serán instaladas.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la estructura de soporte de las cenefas también se ve afectada por la variación en las dimensiones, se hace necesario ajustar de manera equivalente las medidas de la cenefa tipo fórmica, garantizando la correspondencia dimensional entre ambos elementos. Es decir, la cenefa en fórmica deberá adaptarse proporcionalmente a los nuevos ajustes definidos para la estructura, asegurando su correcta integración, acabado y funcionalidad dentro del conjunto del mobiliario.

Es importante precisar que dicho ajuste corresponde únicamente a una adecuación dimensional del elemento, sin que ello implique modificación en las características técnicas, materiales o cantidades contempladas en el contrato. Este ajuste permitirá garantizar una correcta instalación del elemento, la adecuada funcionalidad del mobiliario y la coherencia entre el diseño proyectado y las condiciones reales del espacio donde se ejecutará la intervención.


Por lo anterior, se hace necesario ajustar las medidas de las cenefas superiores para locales, así:

No.	MEDIDA CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES (Según Presupuesto)	MEDIDA DE MESÓN ACTUAL	DIFERENCIA
1	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.30M	0.10M
2	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.30M	0.10M
3	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.30M	0.10M
4	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.30M	0.10M
5	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.29M	0.11M
6	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.28M	0.12M
7	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.30M	0.10M
8	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.27M	0.13M
9	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.22M	0.185M
10	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.22M	0.185M
11	LARGO: 2.40M	LARGO: 2.23M	0.17M
12	LARGO: 2.40M	LARGO:223M	0.17M

Evidencia Fotográfica:



Medición mesones.



Numeración mesones con el respectivo ajuste.

De acuerdo con la visita realizada a la plaza de sutamarchan y la toma de dimensiones, se identificaron 6 tipologias de mesones según el largo de sus medidas, de la siguiente manera:

TIPOLOGIA	DIMNESIONES	CANTIDAD
1	Mesón de 2,30 m de largo	5
2	Mesón de 2,29 m de largo	1
3	Mesón de 2.28 m de largo	1
4	Mesón de 2.27 m de largo	1
5	Mesón de 2.22 m de largo	2
6	Mesón de 2.23 m de largo	2
TOTAL		**12**

MODIFICACIÓN: De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste y/o modificación:

NP-1 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Cinco (5) unidades.

NP-2 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Una (1) unidad.

NP-3 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Una (1) unidad.

NP-4 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Una (1) unidad.

NP-5 Suministro e instalación de dos CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Dos (2) unidades.

NP-6 Suministro e instalación de dos CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Dos (2) unidades.

ITEM CONTRACTUAL: 2.7 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)

Necesidad y justificación de ajuste:

En el marco del proceso de revisión técnica de las especificaciones del ítem 2.7 – Suministro de góndola de sobreponer (con divisiones y cenefa para tiza), se realizó un análisis detallado de la información contenida en el presupuesto, las especificaciones y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de dicha revisión, se identificó la necesidad de ajustar las dimensiones del elemento, específicamente en la medida correspondiente al largo de la góndola. Mientras que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 1,05 m, en el diagrama acotado contenido en la ficha técnica se especifica una longitud de 0,83 m, lo cual genera una discrepancia técnica que puede afectar la correcta fabricación, suministro e instalación del mobiliario.

Esta diferencia dimensional afecta directamente en la funcionalidad, adaptación espacial y proceso constructivo del elemento, dado que las dimensiones deben corresponder de manera precisa con el diseño y las condiciones reales del espacio donde será instalado.

En este sentido, y atendiendo al principio de coherencia técnica entre los documentos contractuales, se considera procedente ajustar la dimensión del largo de la góndola a 0,83 m, conforme a lo establecido en el diagrama acotado de la ficha técnica, el cual constituye el soporte gráfico detallado del diseño del elemento.

Adicionalmente, dado que la cenefa para tiza hace parte integral de la estructura de la góndola, se hace necesario realizar el ajuste proporcional de sus dimensiones, estableciendo el largo de 0,79 m, con el fin de garantizar la correspondencia geométrica, adecuada integración del conjunto y correcta funcionalidad del elemento en su totalidad.

Este ajuste permite:

- Garantizar la coherencia entre las especificaciones técnicas escritas y gráficas del ítem.

- Asegurar la correcta fabricación del mobiliario conforme al diseño técnico.
- Evitar inconsistencias en proceso de producción, suministro e instalación.
- Garantizar la funcionalidad, estabilidad y adaptación del mobiliario al espacio disponible.

Es importante precisar que el presente ajuste corresponde a una modificación de carácter técnico y dimensional, que no altera las condiciones esenciales del ítem en cuanto a materiales, sistema constructivo, acabados ni cantidades.

De esta manera, el ajuste propuesto se fundamenta en la necesidad de garantizar la correcta ejecución del contrato, asegurando la calidad del mobiliario suministrado y su adecuada implementación dentro de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán.



MODIFICACIÓN: De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

NP-7 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75m x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00 m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 0,20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).

Cantidad: Seis (6) unidades.

ITEM CONTRACTUAL: 2.8 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones

internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)

Necesidad y justificación de ajuste:

En el marco del proceso de revisión técnica del ítem 2.8 – Suministro de góndola de sobreponer CAP_2CANASTILLAS (con cenefa para tiza), se realizó un análisis detallado de las especificaciones contenidas en el presupuesto, la descripción del ítem y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de esta revisión, se identificó la necesidad de ajuste en la dimensión correspondiente al largo del elemento, toda vez que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 0,88 m, mientras que en el diagrama acotado de la ficha técnica se especifica una longitud de 0,83 m.

Dado que la ficha técnica constituye el soporte gráfico detallado del diseño del elemento, y es el documento que define con mayor precisión las proporciones, relaciones dimensionales y configuración constructiva de la góndola, se considera técnicamente procedente adoptar la medida de 0,83 m como longitud definitiva del elemento, con el fin de garantizar la coherencia entre los documentos técnicos y la correcta ejecución del suministro.

De igual forma, al tratarse de un elemento compuesto por diferentes partes que funcionan de manera integral (estructura principal, cenefa, tolva superior y bandeja inferior), el ajuste en la dimensión del largo de la góndola implica necesariamente la armonización dimensional de todos sus componentes, con el fin de garantizar su correcta fabricación, ensamblaje y funcionamiento.


Por lo anterior, se hace necesario ajustar las dimensiones de los siguientes componentes:

- **Cenefa para tiza:** ajuste a 0,75 m de largo, garantizando proporción y correcta integración con la estructura.
- **Tolva inclinada superior:** ajuste a 0,83 m de largo, manteniendo coherencia con la estructura principal.
- **Bandeja vertical inferior**: ajuste a 0,83 m de largo, asegurando continuidad funcional y estructural del elemento.

Este ajuste técnico permite:

- Garantizar la coherencia entre las especificaciones escritas y gráficas del ítem.
- Asegurar la correcta fabricación del mobiliario conforme al diseño técnico definido.
- Evitar errores en producción, incompatibilidades en ensamble y reprocesos.
- Garantizar la estabilidad estructural, funcionalidad y estética del elemento.
- Asegurar la adecuada adaptación del mobiliario a los espacios definidos dentro de la plaza de mercado.

Es importante precisar que el presente ajuste corresponde a una modificación de carácter estrictamente técnico y dimensional, que no altera las condiciones esenciales del ítem en cuanto a materiales, sistema constructivo, acabados ni cantidades.



MODIFICACIÓN: De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

NP-8 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)

Cantidad: Treinta y dos (32) unidades.

ITEM CONTRACTUAL: 2.9 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)

Necesidad y justificación de ajuste:

En el proceso de revisión técnica del ítem 2.9 – Suministro de góndola de sobreponer (con cenefa para branding), se llevó a cabo un análisis detallado de las especificaciones contenidas en el presupuesto, la descripción del ítem y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de dicha revisión, se identificó la necesidad de ajuste en la dimensión correspondiente al largo de la góndola, toda vez que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 1,75 m, mientras que en el diagrama acotado de la ficha técnica se define una longitud de 1,63 m.

Considerando que la ficha técnica constituye el soporte gráfico detallado del diseño, donde se definen con mayor precisión las proporciones, relaciones dimensionales y configuración del elemento, se establece como técnicamente procedente adoptar la medida de 1,63 m como longitud definitiva de la estructura principal, con el fin de garantizar coherencia documental y precisión en la ejecución del suministro.

Asi mismo, al tratarse de un sistema integral compuesto por varios elementos (estructura, cenefa, tolva superior y bandeja inferior), el ajuste en la longitud de la góndola implica la armonización dimensional de sus componentes asociados, con el propósito de asegurar la correcta fabricación, ensamblaje y funcionalidad del mobiliario.

Por lo anterior, se hace necesario realizar los siguientes ajustes:

- Cenefa superior (branding): ajuste a 1,55 m de largo, garantizando proporción, alineación y adecuada integración visual con la estructura principal.

Adicionalmente, se hace necesario realizar un ajuste a las dimensiones de la tolva inclinada superior, toda vez que en la descripción inicial se establecen medidas internas aproximadas de 123 cm x 83 cm, mientras que en la ficha técnica se especifican dimensiones de 1,75 m de largo x 0,65 m de ancho x 0,16 m de altura.


En este sentido, y con el fin de garantizar la funcionalidad del elemento para la adecuada exhibición de productos (frutas y verduras), así como la coherencia con el diseño técnico establecido, se hace necesario ajustar las dimensiones de la tolva inclinada superior conforme a lo indicado en la ficha técnica, adoptando las siguientes medidas:

- Tolva inclinada superior: 1,75 m de largo x 0,65 m de ancho x 0,16 m de altura.

Este ajuste técnico permite:


- Garantizar la coherencia entre los documentos contractuales (presupuesto, descripción y ficha técnica).
- Asegurar la correcta interpretación para la fabricación del mobiliario.
- Evitar reprocesos, errores de producción e incompatibilidades en el ensamblaje.
- Optimizar la funcionalidad del elemento en términos de capacidad de exhibición y ergonomía.
- Mantener la estabilidad estructural, estética y adecuación al espacio definido dentro de la plaza de mercado.


Es importante precisar que los ajustes aquí planteados corresponden a una modificación de carácter estrictamente técnico y dimensional, que no altera las condiciones esenciales del ítem en cuanto a materiales, acabados, sistema constructivo ni cantidades.



FICHA TÉCNICA

GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55m x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)





MODIFICACIÓN: De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:


NP-9 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)

Cantidad: Dieciséis (16) unidades.

ITEM CONTRACTUAL: 2.10 Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.


ACLARACIÓN:


Se aclara que la dimensión correspondiente al largo de la tolva inclinada superior de la góndola exhibidora para frutas y verduras se ajusta a 1,21 m, en concordancia con la configuración del diseño y la coherencia dimensional de sus componentes.



FICHA TÉCNICA

GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.






La presente aclaración no modifica las demás características técnicas, materiales ni condiciones del ítem, y no genera impacto presupuestal en el contrato.

ITEM CONTRACTUAL: 2.11 Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). cuatro (4) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.


ACLARACIÓN: Se aclara que el número de divisiones internas de la góndola exhibidora para granos corresponde a seis (6) divisiones, de acuerdo con lo evidenciado en el diagrama de la ficha técnica, en concordancia con el diseño proyectado.




FICHA TÉCNICA

GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS.

Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno), de 6 divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.






La presente aclaración no modifica las características técnicas, materiales ni dimensiones generales del elemento, y no genera impacto presupuestal en el contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA

ITEM CONTRACTUAL: 4.2 Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS- una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.

ACLARACIÓN: Se aclara que el ítem corresponde a una barra sin banca integrada, tal como se describe en la primera línea del párrafo, la cual debe fabricarse con una sola altura de 1,04 m, conforme al diseño establecido en la ficha técnica, eliminando la referencia a doble altura contenida en la descripción inicial.



La presente aclaración no modifica las características técnicas, materiales ni dimensiones generales del elemento, y no genera impacto presupuestal en el contrato.

Anexo: Fichas Técnicas de los ítems mencionados.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se presenta para su respectiva revisión y aprobación.

Elaboró:

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
CONTRATISTA


Aprobó:

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
DIRECTOR TÉCNICO TIERRASUA S.A.S
SUPERVISOR

Revisó:


ING. TATIANA DANIELA PIRZÁN AVILA
PROFESIONAL – APOYO A LA SUPERVISIÓN


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,215m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES



FICHA TÉCNICA

CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.





Código de producto: CENEFA SUPERIOR

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Accesorios estructura metálica

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.

FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA DE SOBREPONER CON DIVISIONES Y CENEFA



FICHA TÉCNICA

GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0.83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a defnir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 100cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)



Código de producto: GÓNDOLA EXHIBICIÓN

Garantía: 1año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en acero Inox. y fórmica

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable - Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.

FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA CAPACIDAD 2 CANASTILLAS CON CENEFA PARA TIZA



FICHA TÉCNICA

Suministro de **GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA)** para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83mx 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)





Código de producto: GÓNDOLA EXHIBICIÓN

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo:

INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA CON CENEFA BRANDING



FICHA TÉCNICA

GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55m x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)





Código de producto: GÓNDOLA EXHIBICIÓN

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):


Tipo: Mueble en acero Inox. y fórmica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.


FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA EXHIBIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS



FICHA TÉCNICA

GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.





Código de producto: GÓNDOLA EXHIBICIÓN

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: Mueble en acero Inox. y fórmica


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.


- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.




LAMINADOS - FORMICA

Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.

FICHA TÉCNICA - GÓNDOLA PARA GRANOS







FICHA TÉCNICA

GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS.

Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno), de 6 divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.





Código de producto: **GÓNDOLA EXHIBICIÓN**

Garantía: 1 año

Marca:

Peso (Kg):

Tipo: **Mueble en acero Inox. y fórmica**


INFORMACIÓN ADICIONAL



Tips para limpiar las marcas y manchas en el acero inoxidable
- Si el acero tiene marcas de huellas o de agua, puedes aplicar en la superficie limpiavidrios y limpiar con un trapo de microfibra.

- Para eliminar las manchas de líquidos o alimentos que ya están secas, aplica un quita grasa sobre la superficie con una esponja. Un cepillo de dientes que no uses es una buena herramienta para poder acceder a las zonas más complicadas.

- Si aún hay manchas que no puedes eliminar con los pasos anteriores entonces mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta. Aplica sobre la zona manchada y déjala por media hora, luego pasa un trapo húmedo, enjuaga y deja secar.



LAMINADOS - FORMICA


Laminados premium y especializados para interiores comerciales. El laminado de alta presión es un material de revestimiento sumamente elegante, versátil y duradero que se utiliza para múltiples aplicaciones, como puertas interiores, mobiliario de proyectos, tiendas, paneles murales y aseos.

FICHA TÉCNICA - BARRA CAFETERÍA



FICHA TÉCNICA

Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo x 40cm de ancho y 1,04m de alto, estructura metálica de 2" cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.



Código de producto: **BARRAS**	**Garantía:** 1 año
Marca:	**Peso (Kg):**
Tipo: **Mueble en madera natural**	

INFORMACIÓN ADICIONAL



LIMPIEZA

- Usa un paño suave y húmedo para quitar el polvo y la suciedad.
- Retira las manchas y la suciedad lo antes posible.
- Evita el uso de productos químicos abrasivos.
- Seca bien la madera después de limpiarla.

APLICACIÓN DE ACEITES O CERAS

- Aplica cera para madera incolora a la encimera para proteger contra la absorción de líquidos.
- Aplica aceite de tung para proteger e hidratar la madera.
- Aplica aceite neutro para madera de roble para nutrir la madera ante los cambios de temperatura.
- Aplica el aceite en el sentido de la veta.

Colores de la madera

al estar recubiertaconpoliésterHSmate, un acabado de alta resistencia que protege contra la fricción, los golpes, la luz solar y la humedad. Este recubrimiento no solo facilita la limpieza, sino que también realza la belleza natural de las vetas de la madera, conservando su calidez

Tono Natural



Tono Guayacán



Tono Ébano



	CONTRATO N° IPVO-003-2026	

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

FECHA PRESENTE ACTA	10/03/2026
CONTRATO No.	CONTRATO N° IPVO-003-2026
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 514.842.968,50), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades.
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
SUPERVISOR	ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	2/03/2026
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	1/05/2026
FECHA TERMINACIÓN REAL	1/05/2026

En las oficinas de Tierrasua S.A.S, se reunieron los señores Juan Fernando Bohorquez Correal R/L de FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS en calidad de CONTRATISTA, Julián Edgardo Guerrero Rincón en calidad de SUPERVISOR y Tatiana Daniela Pirazán Avila - Profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de modificación de cantidades del contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en visita de verificación de los espacios disponibles para el componente de suministro e instalación de mobiliario, se evidenciaron las condiciones de instalación para cada uno de los elemetos destinados para la dotación de las diferentes áreas.

SEGUNDO: Que durante el recorrido realizado y de acuerdo con las medidas tomadas en campo y con la verificación del componente documental es necesario realizar algunos ajustes para mayor claridad, coherencia y funcionalidad, para que los usuarios que hagan uso de los espacios de la plaza de mercado.

TERCERO: Que de acuerdo con lo evidenciado, se considera viable mejorar la disposición y configuración de ciertos elementos de mobiliario, así como realizar los ajustes técnicos necesarios en sus dimensiones, componentes y características, con el fin de optimizar su funcionalidad, correcta instalación y adecuación a las condiciones reales del espacio, garantizando así un mejor aprovechamiento, organización y uso por parte de los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado.

CUARTO: Que previo a la modificación se realizó la respectiva concertación y socilzación de los ajustes en conjunto con el profesional delegado de la Secretaria de Agricultura, contrattista y entidad ejecutora, de lo cual se anexan las respectivas actas.

QUINTO: Que revisadas las cantidades iniciales, es viable realizar una modificación en mayores y menores cantidades de obra, sin afectar el valor del contrato.

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar las cantidades de los ítems contratados inicialmente de acuerdo al Formato Sábana Modificación de Cantidades, el cual se anexa a la presente acta.

SEGUNDO: Los modificaciones no incrementan el valor del contrato ni alteran su objeto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: ING. **JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON**
DIRECTOR RÉCNICO TIERRASUA S.A.S
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **ING. TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA**
PROFESIONAL - APOYO A LA SUPERVISION

ANEXOS:
Sabana Modificación de Cantidades.
Acta de fijacion de items no previstos.

	CONTRATO N° IPVO-003-2026	
	SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	

CONTRATO No:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA
MODIFICACIÓN No:	1

10/03/2026

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**
1	**CAP. 1: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE SEGURIDAD, ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**									
1.1	Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v): 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material de pistones: Acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 397x380x790 mm. INCLUYE: Pistola de alta presión. Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm. Manguera alta presión 8m. Boquilla Abanico.	UND	1,00	$ 4.198.439,00	$ 4.198.439,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 4.198.439,00
1.2	Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escurridor, mango.	UND	1,00	$ 397.460,00	$ 397.460,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 397.460,00
1.3	Suministro e instalación de bicicletero o ciclo parqueaderos: Fabricado tubo redondo metálico de 1pulgada acabado en pintura esmalete negro o similar Estrucrura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura de 75 cm y largo de 4 metros.	UND	1,00	$ 1.499.995,00	$ 1.499.995,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.499.995,00
1.4	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero, Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno	UND	1,00	$ 884.824,50	$ 884.824,50	=	0,00	$ -	1,00	$ 884.824,50
1.5	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizado y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200 mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas de 400kg. Brazos de elevación lateral fabricados en material galvanizado de 16mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2mm de espesor en material galvanizado.	UND	2,00	$ 3.200.981,00	$ 6.401.962,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 6.401.962,00
1.6	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmobilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	UND	1,00	$ 359.975,00	$ 359.975,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 359.975,00
1.7	Suministro de Rollo x 50ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (Inlcuye 2 conectores en bronce)	UND	1,00	$ 404.957,00	$ 404.957,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 404.957,00
1.8	Suministro de papelera de basura 39 litros plástica color negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo) x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	UND	1,00	$ 134.946,00	$ 134.946,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 134.946,00

1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	UND	2,00	$ 524.909,00	$ 1.049.818,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 1.049.818,00
1.10	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	UND	2,00	$ 44.982,00	$ 89.964,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 89.964,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 15.422.340,50**			**$ -**		**$ 15.422.340,50**
2	**CAP. 2:SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y BATAM DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**									
2.1	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.		64,00	$ 26.953,50	$ 1.725.024,00	=	0,00	$ -	64,00	$ 1.725.024,00
2.2	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.		88,00	$ 29.988,00	$ 2.638.944,00	=	0,00	$ -	88,00	$ 2.638.944,00
2.3	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir		1,00	$ 269.892,00	$ 269.892,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 269.892,00
2.4	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80		20,00	$ 344.981,00	$ 6.899.620,00	=	0,00	$ -	20,00	$ 6.899.620,00
2.5	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES.Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).		10,00	$ 4.214.742,00	$ 42.147.420,00	=	0,00	$ -	10,00	$ 42.147.420,00
2.6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.		12,00	$ 2.788.170,00	$ 33.458.040,00	-	12,00	$ 33.458.040,00	0,00	$ -
2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)		6,00	$ 2.600.923,50	$ 15.605.541,00	-	6,00	$ 15.605.541,00	0,00	$ -
2.8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)		32,00	$ 2.244.578,00	$ 71.826.496,00	-	32,00	$ 71.826.496,00	0,00	$ -
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)		16,00	$ 3.405.304,00	$ 54.484.864,00	-	16,00	$ 54.484.864,00	0,00	$ -

2.10	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.		4,00	$ 5.388.974,50	$ 21.555.898,00	=	0,00	$ -	4,00	$ 21.555.898,00
2.11	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). seis (6) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.		2,00	$ 4.898.694,50	$ 9.797.389,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 9.797.389,00
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430		1,00	$ 16.598.893,50	$ 16.598.893,50	=	0,00	$ -	1,00	$ 16.598.893,50
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.		1,00	$ 17.165.036,00	$ 17.165.036,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 17.165.036,00
2.14	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430		1,00	$ 17.864.280,00	$ 17.864.280,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 17.864.280,00
2.15	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1.50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.		1,00	$ 17.864.280,00	$ 17.864.280,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 17.864.280,00
NP-1	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.		0,00	$ 2.788.170,00	$ -	+	5,00	$ 13.940.850,00	5,00	$ 13.940.850,00
NP-2	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.			$ 2.788.170,00		+	1,00	$ 2.788.170,00	1,00	$ 2.788.170,00
NP-3	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.			$ 2.788.170,00		+	1,00	$ 2.788.170,00	1,00	$ 2.788.170,00
NP-4	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.			$ 2.788.170,00		+	1,00	$ 2.788.170,00	1,00	$ 2.788.170,00
NP-5	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.			$ 2.788.170,00		+	2,00	$ 5.576.340,00	2,00	$ 5.576.340,00

NP-6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.			$ 2.788.170,00		+	2,00	$ 5.576.340,00	2,00	$ 5.576.340,00
NP-7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).			$ 2.600.923,50		+	6,00	$ 15.605.541,00	6,00	$ 15.605.541,00
NP-8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)			$ 2.244.578,00		+	32,00	$ 71.826.496,00	32,00	$ 71.826.496,00
NP-9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)			$ 3.405.304,00		+	16,00	$ 54.484.864,00	16,00	$ 54.484.864,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 329.901.617,50**					**$ 329.901.617,50**
3	**CAP. 3: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA PREPARACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**									
3.1	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).		2,00	$ 7.964.551,00	$ 15.929.102,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 15.929.102,00
3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha en HR de 1/2".Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.		3,00	$ 6.399.165,50	$ 19.197.496,50	=	0,00	$ -	3,00	$ 19.197.496,50
3.3	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).		1,00	$ 7.373.954,00	$ 7.373.954,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 7.373.954,00
3.4	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL PARA SOBRE-PONER ESTUFA fabricado en acero inoxidable ref. 304 Cal. 18 (Inlcuye entrepaño fabricado en acero inoxidable) Medidas aproximadas: 1.65m de frente x 0.70m de fondo x 0.70 m de altura		6,00	$ 2.874.445,00	$ 17.246.670,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 17.246.670,00
3.5	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 1,80 m de frente x 1,00m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete con puerta y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño. Todo fabricado en acero inoxidable.		3,00	$ 3.843.700,00	$ 11.531.100,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 11.531.100,00
3.6	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 0,95m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño		1,00	$ 1.426.453,00	$ 1.426.453,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.426.453,00
3.7	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño		1,00	$ 1.581.034,00	$ 1.581.034,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.581.034,00

3.8	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,00m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño		1,00	$ 1.466.318,00	$ 1.466.318,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.466.318,00
3.9	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS EN "L" fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,80m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño		1,00	$ 1.521.831,50	$ 1.521.831,50	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.521.831,50
3.10	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 2,10 m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño según diseño. Todo fabricado en acero inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm		1,00	$ 5.049.051,00	$ 5.049.051,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.049.051,00
3.11	Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. IncluyeJuego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2,00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18		3,00	$ 5.614.301,00	$ 16.842.903,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 16.842.903,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 99.165.913,00**					**$ 99.165.913,00**
4	**CAP. 4: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PLAZOLETA GASTRONÓMICA DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**									
4.1	Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.		2,00	$ 9.072.560,00	$ 18.145.120,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 18.145.120,00
4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho y 1,04m de alto. Estructura metálica de 2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.		1,00	$ 5.667.851,00	$ 5.667.851,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 5.667.851,00
4.3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).		24,00	$ 203.014,00	$ 4.872.336,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 4.872.336,00
4.4	Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecno polímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.		15,00	$ 651.049,00	$ 9.765.735,00	=	0,00	$ -	15,00	$ 9.765.735,00
4.5	Suministro de MESA PARA CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.		12,00	$ 971.040,00	$ 11.652.480,00	=	0,00	$ -	12,00	$ 11.652.480,00

4.6	Suministro de SILLA PARA CAFETERÍA Mono-concha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre14 y herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16, Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha		24,00	$ 352.954,00	$ 8.470.896,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 8.470.896,00
4.7	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.		24,00	$ 380.562,00	$ 9.133.488,00	=	0,00	$ -	24,00	$ 9.133.488,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 67.707.906,00**					**$ 67.707.906,00**
5	**CAP. 5: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**									
5.1	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aporximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 Cajones		1,00	$ 1.724.310,00	$ 1.724.310,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.724.310,00
5.2	Suministro SILLA PARA OFICINA LÍNEA EJECUTIVA: Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densidad 26. MECANISMO: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90. Base Cromada sobre rodachinas		1,00	$ 410.966,50	$ 410.966,50	=	0,00	$ -	1,00	$ 410.966,50
5.3	Suministro de silla Interlocutora Isósceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra		2,00	$ 254.957,50	$ 509.915,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 509.915,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 2.645.191,50**					**$ 2.645.191,50**

TOTAL	**$ 514.842.968,50**

$ 514.842.968,50

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
Contratista

ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
DIRECTOR TÉCNICO - TIERRASUA S.A.S
Supervisor

ING. TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
Profesional - Apoyo a la supervisión

	CONTRATO N° IPVO-003-2026	

ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ACTA No.	1
FECHA PRESENTE ACTA:	10/03/2026
CONTRATO:	CONTRATO N° IPVO-003-2026
CONTRATANTE:	TIERRASUA S.A.S. R/L. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
CONTRATISTA:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
SUPERVISOR:	ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 514.842.968,50), suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	2/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/05/2026

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que en visita de verificación de los espacios disponibles para el componente de suministro e instalación de mobiliario, se evidenciaron las condiciones de instalación para cada uno de los elemetos destinados para la dotación de las diferentes áreas.

SEGUNDO: Que durante el recorrido realizado y de acuerdo con las medidas tomadas en campo y con la verificación del componente documental es necesario realizar algunos ajustes para mayor claridad, coherencia y funcionalidad, para que los usuarios que hagan uso de los espacios de la plaza de mercado.

TERCERO: Que de acuerdo con lo evidenciado, se considera viable mejorar la disposición y configuración de ciertos elementos de mobiliario, así como realizar los ajustes técnicos necesarios en sus dimensiones, componentes y características, con el fin de optimizar su funcionalidad, correcta instalación y adecuación a las condiciones reales del espacio, garantizando así un mejor aprovechamiento, organización y uso por parte de los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado.

ACUERDAN

PRIMERO: De acuerdo con el estudio de mercado con base en las cotizaciones que se anexan, se determina pactar la modificación de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. UNITARIO
NP-1 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	5,00	UND	$ 2.788.170,00
NP-2 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	1,00	UND	$ 2.788.170,00
NP-3 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	1,00	UND	$ 2.788.170,00

NP-4 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	1,00	UND	$	2.788.170,00
NP-5 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	2,00	UND	$	2.788.170,00
NP-6 Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	2,00	UND	$	2.788.170,00
NP-7 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	6,00	UND	$	2.600.923,50
NP-8 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	32,00	UND	$	2.244.578,00

NP-9 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	16,00	UND	$	3.405.304,00

SEGUNDO: Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.
TERCERO: El valor unitario de los ítems no previstos, fue tomado del estudio de mercado de las cotizaciones recibidas.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Firma: _____
Nombre: **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS**
R/L JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: ING. **JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON**
DIRECTOR RÉCNICO TIERRASUA S.A.S
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **ING. TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA**
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION

TIERRASUA (Conectamos regiones)	FORMATO	VERSIÓN: 6
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	Plata de mercado de Sutamarchán, Boyacá				
FECHA	05/03/26	HORA/H INICIO	9:00am	HORA FIN	10:30 am

Se realizó visita tecnica a las instalaciones de la plata de mercado de Sutamarchán con el proposito de verificar las medidas reales de la infraestructura existente, necesarias para la correcta fabricación e instalación del mobiliario contemplado dentro del proceso de dotación de la plata de mercado.

Durante la visita se efectuo la verificación y toma de medidas de diferentes puntos relevantes, con el fin de hacer una verificación de medidas y dimensiones reales de los espacios sobre los cuales se realizara la instalación de gondolas exhibidoras, cerretas y demás elementos de mobiliario previstos para la dotación de la plata garantizando así su correcta adaptación a las condiciones del espacio y facilitando la adecuada comercialización de productos por parte de los comerciantes.

Se encontró que en las barras donde se dispondrian las cenetas superiores para locales de fruta y verduras (12 unidades), al realizar la medición se evidenció que estas presentan una longitud aproximada de 2,31m de largo.

Teniendo en cuenta que, según las especificaciones establecidas en el presupuesto y las fichas tecnicas la ceneta cuenta con una medida de 2,40 m de largo x 3,00 m de alto, se identifica una diferencia aproximado de 9cm, por lo cual se hace necesario realizar un ajuste dimensional en la ceneta superior con el fin de garantizar una correcta instalación acorde con las medidas reales de la infraestructura existente.

Adicionalmente durante la visita se verificaron y tomaron todas las demás medidas necesarias en los diferentes áreas de la plata de mercado, tanto en primer piso, segundo piso,

Powered by CamScanner

con el fin de asegurar la correcta fabricación e instalación de los elementos contemplados dentro del suministro de la dotación.

Igualmente se realizo la verificación de la intervención mas adecuada para la instalación del ducto de ventilación correspondiente a las campanas extractoras de los restaurantes, analizando las condiciones del espacio con el objetivo de garantizar que la salida del sistema de ventilación se ubique en el punto más seguro y funcional para cada uno de los establecimientos.

Finalmente, se efectuó un recorrido general por las instalaciones de la plata de mercado con el proposito de identificar espacialmente la ubicación del suministro en cada una de las áreas correspondientes, generando coherencia, organización y coordinación al momento de realizar la instalación.

Una vez realizadas las verificaciones y tomadas las medida correspondientes, se dio por culminada la reunión, dejando claridad y certeza sobre la información técnica recopilada en campo y las aclaraciones necesarias para continuar con el proceso de fabricación e instalación del mobiliario contemplado para la plata de mercado.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
FECHA	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**
05/03/26	Ajustar las dimensiones de las cenefas superiores, conforme a las medidas verificadas	Contratista
	Definir técnicamente la ubicación de la salida de ductos de ventilación y realizar la gestión para su notificación a la Alcaldía	

DECISIONES / APROBACIONES
Se confirma la necesidad de realizar un ajuste dimensional en las cenefas superiores para locales, con el fin de adoptarlas a las medidas verificadas en campo. Dichas modificaciones se realizan sin alterar la calidad del suministro.
Determinación de la ubicación para ductos de ventilación garantizando seguridad y funcionalidad del sistema.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta y se anexa lista de asistencia que en ella intervinieron.

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Jaime Giovanni Acosta Ortiz	Gerente	Grupo Empresarial Infinito	
Claudia Jorena Chaparro	Diseñadora U	U.A.C.P	
Fernando Bohorquez	R.L	Fernando Bohorquez SAS	
Daniel Guerra Morales	Arquitectos	Fernando Bohorquez S.A	
Camilo Montañez P.	Contratista	Sec. Agricultura Gobernación	
Angelo Maria Riano	Arquitecta	Tierrasua SAS	
Tatiana Pitacón	Apoyo Supervisión	Tierrasua SAS	

Estudio de Mercado

Nombre del proyecto: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	N°1. GABO REPARA		N°2. MEGAPROYECTOS	
				Valor Unitario	Subtotal	Valor Unitario	Subtotal
NP1	5,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$14.700.070,00	$2.788.170,00	$13.940.850,00
NP2	1,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$2.940.014,00	$2.788.170,00	$2.788.170,00
NP3	1,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$2.940.014,00	$2.788.170,00	$2.788.170,00
NP4	1,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$2.940.014,00	$2.788.170,00	$2.788.170,00
NP5	2,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$5.880.028,00	$2.788.170,00	$5.576.340,00
NP6	2,00	UND	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	$2.940.014,00	$5.880.028,00	$2.788.170,00	$5.576.340,00
NP7	6,00	UND	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	$2.841.720,00	$17.050.320,00	$2.600.923,50	$15.605.541,00
NP8	32,00	UND	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	$2.305.030,00	$73.760.960,00	$2.244.578,00	$71.826.496,00
NP9	16,00	UND	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	$3.515.260,00	$56.244.160,00	$3.405.304,00	$54.484.864,00
Total de la Cotización (incluido IVA)					**$182.335.608**		**$175.374.941**
Fecha de la Cotización				10-mar-26		10-mar-26	
Validez de la Oferta						30 DÍAS CALENDARIO	
Plazo de Entrega				40 DÍAS CALENDARIO		30 DÍAS CALENDARIO	
Observaciones/Conclusiones				Se realizó la revisión de las cotizaciones presentadas por cada empresa, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y las especificaciones necesarias para el cumplimiento de la actividad, se tomará como referencia para el presente análisis, los precios cotizados por la empresa N°2, ya que los mismos permiten que la modificación e inlcusión de los ítems no previstos requeridos no alteren el valor del contrato y se garantice la especificación solicitada.		

Proyectó: **ING. TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA**
Contratista - Profesional Apoyo a la Supervisión

Revisó: **ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN**
Director Técnico Tierrasua S.A.S



GABO REPARA SAS
NIT: 901282548-1
Dirección: Cra 21 No 12-71 Duitama; Cll 32 No 17b- 11 Tunja
Correo: gaboreparasas@gmail.com
Celular; 3125887680 - 3114556887

Cotización No 6091

Ciudad	Día	Mes	Año
TUNJA	10	MARZO	2026

Datos del Cliente

Nombre: TIERRASUA	**No de Identificación:**
Dirección: SUTAMARCHAN	**Contacto:**

ITEM	DOTACION PLAZA SUTAMARCHAN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	5	$ 2.940.014,00	$ 14.700.070,00
2	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	1	$ 2.940.014,00	$ 2.940.014,00
3	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	1	$ 2.940.014,00	$ 2.940.014,00
4	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	1	$ 2.940.014,00	$ 2.940.014,00
5	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	2	$ 2.940.014,00	$ 5.880.028,00
6	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UNIDAD	2	$ 2.940.014,00	$ 5.880.028,00

7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,16m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	UNIDAD	6	$ 2.841.720,00	$ 17.050.320,00
8	2.8 Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75m x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	UNIDAD	32	$ 2.305.030,00	$ 73.760.960,00
9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55m x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UNIDAD	16	$ 3.515.260,00	$ 56.244.160,00
OBSERVACIONES: los precios indicados incluyen iva				**TOTAL**	**$ 182.335.608,00**

Forma de Pago: 40% Anticipo, 50% por actas de avance, 10% Acta de recibo final.	**Tiempo de entrega:** 40 días calendario, dependiendo de la estabilidad climática en Duitama.
Garantía; Estabilidad de obra por 3 años bajo condiciones de tráfico normal.	fecha de inicio: según acuerdo

Nombre y firma de la persona que realiza la cotización.		Nombre, cédula, teléfono y firma del cliente.
 cc 74376020 Dtma. Ing. Gabriel Danilo Diaz		

Megaproyectos®
Diseño de espacios & Mobiliario

318 415 96 77
megaproyectoscol
campusmegaproyectos
www.megaproyectos.com.co
Av. Norte #50-39 Tunja, Boyacá

FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA SAS
NIT: 800.130.904-2

SEÑORES	**TIERRASUA SAS**	**TELEFONO**	311 8962136	**COTIZACIÓN No.**	**86**
CONTACTO	**ING. JULIAN GUERRERO**	**DIRECCIÓN**	Calle 19 # 9 – 35 Piso 10	**FECHA**	10 DE MARZO DE 2026
E - MAIL	tecnica.tierrasuasas@gmail.com	**NIT O CEDULA**		**CIUDAD**	TUNJA

FUENTE	**REFERIDO**	**RE COMPRA**	**GOOGLE**	**RADIO**	**CENTRO EXP**	**PRESIDENCIA**	**RRSS**

Atendiendo su amable solicitud, **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** presenta la siguiente propuesta comercial de productos/servicios para su consideración:

COD.	DESCRIPCION	UND	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA	VR. UNITARIO.	VR. PARCIAL
1	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	5		$ 2.788.170,00	$ 13.940.850,00
2	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1		$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00
3	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1		$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00
4	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1		$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00
5	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2		$ 2.788.170,00	$ 5.576.340,00
6	uministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2		$ 2.788.170,00	$ 5.576.340,00
7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75m x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	UND	6		$ 2.600.923,50	$ 15.605.541,00


8	**Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75m x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)**	**UND**	**32**	**$**	**2.244.578,00**	**$**	**71.826.496,00**
9	**Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55m x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)**	**UND**	**16**	**$**	**3.405.304,00**	**$**	**54.484.864,00**
				TOTAL	**$**	**175.374.941**

CONDICIONES GENERALES:

1. FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S, Somete este pedido a su aceptación final y la disponibilidad de mercancías. Cualquier modificación en sus especificaciones y/o dimensiones cambiarían su precio y tiempo de entrega, los precios aquí incluidos no incluyen el costo del transporte fuera del perímetro urbano de Tunja. No se harán reintegros de dineros cancelados (anticipos) por productos que ya estén en proceso de elaboración.
2. No se aceptarán medidas finales de la obra si varían respecto a las suministradas a la hora de realizar la visita de necesidades del cliente.
3. Para ejecutar la instalación deben existir condiciones ideales de la obra, entre las cuales se incluye, labores finalizadas en piso, techo y mampostería en general, zonas libres de escombros con condiciones normales de aseo e higiene.
4. Los proyectos con configuración especial requieren un tiempo definido de acuerdo a su complejidad.
5. El cliente se obliga a recibir la mercancía dentro del plazo de entrega indicado en la presente oferta. En caso de que el cliente no esté en capacidad de recibir la mercancía dentro de dicho plazo, éste último se compromete a pagar el valor del respectivo bodegaje, según las tarifas establecidas por FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS.
6. Los precios cotizados incluyen IVA.

FORMA DE PAGO	40% ANTICIPO - 60% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA	30 días calendario para la entrega total del proyecto, sujeto a la política de despachos. Este tiempo corre a partir de recibir por parte del cliente los siguientes documentos y tramites al día: - Pago del anticipo confirmado. (en caso que sea pago contra entrega no aplicaria el anticipo) - Orden de Pedido con Detalle final firmados. - Planos firmados - Formato diseño para clientes firmado - Formato técnico de producto no estandarizado firmado (si aplica)
LUGAR DE ENTREGA	El acordado con el cliente, de acuerdo a la política de despachos
CONDICIONES DE ENTREGA	Al recibir su pedido, revisar las cantidades y el estado del empaque. Se debe registrar en la remisión del transportador cualquier deterioro del empaque o faltantes de mercancía. La falta de observaciones en dicha remisión, libera a los transportadores contratados de la responsabilidad ante cualquier daño presentado en los productos, por tanto FERNANDO BOHORQUEZ y CIA SAS no puede hacerse responsable de estos reclamos. Las presentes condiciones podrán sufrir modificaciones, previo acuerdo entre las partes.
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 DIAS CALENDARIO
TERRITORIALIDAD ICA	Contribuyentes de ICA en el Municipio de Tunja (planta de producción) Tarifa 5,0 X 1000
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 616 097259
ACTIVIDAD ECONÓMICA	CODIGO CIIU 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES
GARANTIA	12 meses contra defectos de fabricación, Excluyendo el uso inapropiado del producto o mal trato
PROTECCIÓN DE DATOS	Los datos personales, salvo la información pública, y lo dispuesto en esta autorización otorgada por el titular del dato, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva. La compañía actua como responsable del Tratamiento de Datos personales de los cuales soy titular y que, podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía disponible en: www.megaproyectos.com.co.

FABIO DUQUE
Asistente de Licitaciones y contratos
3222392781 PBX (8) -7463069
licitaciones1@megaproyectos.com.co



FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
Gerente General
email: fernando@megaproyectos.com.co
3158264003 PBX (8) -7407810