ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

A continuación, se relaciona la lista de elementos posiblemente necesarios para los mantenimientos locativos de las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional, que se constituye como base para la presentación de propuestas en el presente proceso.

1. DESCRIPCION DE LOS ITEMS

Se relacionan a continuación los ítems que hacen parte del contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías Tubo De 1/2" En Pvc	Und.
2	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1"	Und.
3	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 1/2"	Und.
4	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías, Unión De Pvc 3/4"	Und.
5	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Hembra Alta Presion En Pvc Diametro 1/2"	Und.
6	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Sifon Pvc Sanitario 1-1/4" Desmontable Completo	Und.
7	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Tee De 3/4 Pvc Presion	Und.
8	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Macho Alta Presion En Pvc Diametro 1/2"	Und.
9	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo 90°Tuberia Pvc Alta Presion 1/2"	Und.
10	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo De 3/4" Pvc Presion	Und.
11	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Codo Tuberia 90° Sanitaria 3 X 2 "	Und.
12	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías;Tee Pvc Pulgadas ½”	Und.
13	Adhesivo cerámico en polvo para instalación de porcelanato x 25 kg	Und.
14	Amarres plásticos 200X3,6 Negro (100 und) - 20 CM	Und.
15	Amarres plásticos 50X0,75 Negro (100 und) - 55CM	Und.
16	Árbol sanitario de entrada	Und.
17	Asiento sanitario con tapa Alongado color blanco cierre normal	Und.
18	Adaptador Hembra Pvc 1/2 Este Adaptador A Presión De 1/2" - En Presentación Por Unidades.	Und.
19	Adaptador Macho De1/2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión.	Und.
20	Anticorrosivo Blanco 1/4 gal	Und.
21	Balde Negro De Construcción	Und.
22	Bisagras 2"	Und.
23	Bisagras Aluminio 3"	Und.

24	Bisturí Industrial	Und.
25	Breaker Industriales De 30 Amperios	Und.
26	Breaker Industriales De 50 Amperios	Und.
27	Brocha 1 1/2"	Und.
28	Brocha 1"	Und.
29	Brocha 1/2"	Und.
30	Brocha 2"	Und.
31	Broca para metal 1/4" X 4"	Und.
32	Broca para metal 3/16" X 4"	Und.
33	Broca tungsteno 1/4" X 6"	Und.
34	Bulto De Cemento Por 50 Kilos	Und.
35	Bulto Yeso Blanco Bulto X 25Kg	Und.
36	Cable De Red Utp Patch Cord Cat 6 100% Rollo	Und.
37	Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050. Rollo x 100 m	Und.
38	Cable flexible tipo Encauchetado 2X12 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050. Rollo x 100 m	Und.
39	Cable SPT Dúplex Blanco AWG 2x14mm - 300V - 60°C, NTC- ICONTEC 2050, Rollo x 100 mt	Und.
40	Cable THHN/THWN 90° N°10 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt	Und.
41	Cable THHN/THWN 90° N°12 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 m	Und.
42	Canaleta metálica 10X4 con división interna cal.22 cold rolled, pintura electrostática 10X4X2.40 mt color Blanca. Cumplir con RETIE, norma NTC-2050.	Und.
43	Chazo expansivo 2 1/2" X 1/2" para concreto	Und.
44	Chazo expansivo 2 1/2" X 1/4" para concreto	Und.
45	Chazo Puntilla 1/4 x 2 7/8" cantidad 100 und	Und.
46	Chazo Plástico 5/16" con tornillo X 100 und	Und.
47	Chazo para Drywall 5/16 " con tornillo	Und.
48	Cerradura Alcoba De Manija Cromada	Und.
49	Chapa Para Gaveta	Und.
50	Cinta Aislante 3M Super X 20M	Und.
51	Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	Und.
52	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	Und.
53	Cinta En Malla Para Drywall 60 Metros Cuadrado	Und.
54	Cinta demarcación de “peligro”. x 500 mt	Und.
55	Cinta Papel (75 M.) 50Mm	Und.
56	Cinta Para Empaque	Und.
57	Cinta Peligro * 500 Mts	Und.
58	Cinta Teflon 10 M 1/2"	Und.
59	Clavo Acero 3/4"	Und.

60	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla De 1" ½ X 500 Gms	Und.
61	Codo 90° Presion Pvc - 1''	Und.
62	Codo 90° Presion Pvc - 3/4''	Und.
63	Codo Sanitario En Pvc 90 X 1" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	Und.
64	Codo Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	Und.
65	Codo Sanitario En Pvc 90 X 3" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	Und.
66	Codo Sanitario En Pvc 90 X 4" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	Und.
67	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo 5 Galones	Und.
68	Cuñete Pintura Vinilo T2 Color Blanco	Und.
69	Cuñete Impermeabilizante De Aluminio Para Techos Cuñete 5 Gal	Und.
70	Curva Conduit Pvc 1/2"	Und.
71	Disolvente De Pintura-Thinner X Galón	Und.
72	Esmaltes De Uso General; Pintura Exterior Para Tejas Fibro Cemento, x Caneca	Und.
73	Esmaltes De Uso General; Pintura Exterior Para Tejas Techos En General, Un Galon	Und.
74	espátula 2"	Und.
75	espátula 4"	Und.
76	Estuco -5 Galones	Und.
77	Guarda escoba o rodapié en PVC: 8.5 x 1.5 cm de espesor de 1 cm 3 mt color negro	Und.
78	Hoja De Segueta Bimetálica	Und.
79	Impermeabilizante Acrílico Color Gris X Galón	Und.
80	Impermeabilizante Para Uso En Cubiertas X Galón	Und.
81	Interruptor Doble Blanco - (En Pvc Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)	Und.
82	Interruptor Conmutable Doble 20A, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.	Und.
83	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL	Und.
84	Laca Para Madera Acabado Brillante	Und.
85	Ladrillo Tolete Común, Fachada En Arcilla, Tipo Extruido, Macizo, Dimensiones 12.25X12X6 Cm.	Und.
86	Lamina de acrílico puro de 1,22 x 2,44 metros de 6 mm de espesor	Und.
87	Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt	Und.
88	Lamina de Yeso Cartón para Drywall 1/2" de 1.22 mt x 2.44 mt	Und.
89	Lámpara LED empotrar 18W Luz blanca	Und.
90	Lámpara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años.	Und.
91	Lámpara panel LED de sobreponer de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. (incluye carcasa o soporte de instalación)	Und.
92	Lija De Agua - Grano #120	Und.
93	Limpiador Liquido Pvc 1/4	Und.
94	Limpiador Para Tubería En Pvc X 500 Ml	Und.
95	Llave De Paso En Acero De 1 1/2"	Und.
96	Llave De Paso Pvc De 1 Pulgada	Und.

97	Llave De Paso Pvc De 1/2 Pulgada	Und.
98	Llave para lavamanos push Grival	Und.
99	Lona vacía	Und.
100	Multitoma Eléctrica con Supresor de Picos - 4 salidas con Polo a Tierra	Und.
101	Pintura 100 %Acrilica- Galon	Und.
102	Pintura En Aceite Color Blanco	Und.
103	Pintura Esmalte Galon	Und.
104	Pintura T3 Cuñete	Und.
105	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco, Cuñete X 5 Galones	Und.
106	Pintura Vinilo Tipo 1, Para Exteriores Cualquier Color Por Cuñete X 5 Galones	Und.
107	Platina 1 1/4'' X 1/8'' x 6mts largo	Und.
108	Puerta entamborada con marco y cerradura tipo manija para uso interior, debe estar entre el rango de 0,70 a 1,00mts ancho X 2.20 mt. A 2.50 mt alto acabado en formica color por definir	Und.
109	Puntilla 2 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 2 Pulgada, Caja Libra	Und.
110	Puntilla En Acero De 1" Caja X 500	Und.
111	Reductor En Pvc De 1 1/2" A 1 1/4"	Und.
112	Registro De Bola Pvc 2 1/2"	Und.
113	Rejilla Metálica Para Sifón De 3”	Und.
114	Removedor Pvc X 1/4 Galón	Und.
115	Rodillo De Esponja Poliester De 230 Mm X 60 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	Und.
116	Silicona Pegadit 70 Ml	Und.
117	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 280 Ml	Und.
118	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y Pvc Contenido 300 Ml	Und.
119	T De Presión En Pvc De 1"	Und.
120	T De Presión En Pvc De 1/2	Und.
121	Tapa Goteras Para Teja Tipo, Acliricado, Color Blanco Mate X Galon	Und.
122	Tapas Ciegas Para Cajas Octagonal Pvc - Presentación Por Unidades.	Und.
123	Teja De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	Und.
124	Teja De Cemento; Teja #6 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	Und.
125	Teja De Cemento; Teja #8 Gris Perfil 7 - (Para Uso Doméstico Y Comercial)	Und.
126	Teja De Cemento; Teja Española 1.34 Metros	Und.
127	Teja De Cemento; Teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 7, De 92 X 122 Cm	Und.
128	Teja De Cemento; Teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 7, De 92 X 183 Cm	Und.
129	Teja De Cemento; Teja Ondulada En Fibrocemento, Perfil 7, De 92 X 244 Cm	Und.
130	Teja De Cemento;Caballete En Fibrocemento, Tipo Fijo Angular Plano, De 15° De Inclinacion.	Und.
131	Teja De Cemento;Caballetes En Fibrocemento Fijo Para Teja De 15°	Und.
132	Teja En Fibrocemento No.5	Und.

133	Teja Plastica C7 Numero 10	Und.
134	Teja Plastica C7 Numero 12	Und.
135	Teja Plastica C7 Numero 4	Und.
136	Teja Plastica C7 Numero 6	Und.
137	Teja Plastica C7 Numero 8	Und.
138	Thiner Botella X 500 Cc	Und.
139	Tornillo 1/2" X 4.1/2" C/Tuerca	Und.
140	Tornillo 1/4" X 2" C/Tuerca	Und.
141	Tornillo 1/4"X1" G5	Und.
142	Tornillo 3/8"	Und.
143	Tornillo 3/8" X 1 1/2" Astm A -325 Roscado Cabeza Redonda Incluye Tuerca Y Arandela	Und.
144	Tornillo 3/8" X 2.1/2" Tuerca Y Arand	Und.
145	Tornillo Aglomerado Negro De 3"	Und.
146	Tornillo Aglomerado Negro De 3/4"	Und.
147	Tornillo Aglomerado Unión De Estructuras De ¼*2 Caja Por 500 Gr	Und.
148	Tornillo Aglomerado Unión De Estructuras De ¼*3/4 Caja Por 500 Gr	Und.
149	Tornillo Auto Perforante 1 1/2 - Presentación Por Unidades.	Und.
150	Tornillo Auto Perforante De 1''	Und.
151	Tornillo Auto Perforante De 1 1/2 ''	Und.
152	Tornillo Auto Prfonarante 1 1/2 No8	Und.
153	Tornillo Auto Prfonarante 1 No 8	Und.
154	Tornillo Auto Prfonarante 2 No8	Und.
155	Tornillo Auto Prfonarante 3 No8	Und.
156	Tornillo De ½	Und.
157	Tornillo De 1/2 Con Doble Arandela Y Tuerca	Und.
158	Tornillo De 1“ Caja Por 500 Gr	Und.
159	Tornillo De 12" Con Doble Arandela Y Tuerca X 1/4	Und.
160	Tornillo De Acero (Autoperforante De 1") X 100 Unidades	Und.
161	Tornillo De Acero Galvanizado 1/2"X1 1/2". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	Und.
162	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 10". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	Und.
163	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 5". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	Und.
164	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 8". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	Und.
165	Tornillo De Acero Galvanizado 5/8"X1 _3/4". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	Und.
166	Tornillo De Acero Inoxiable 3/4" X 4"	Und.
167	Tornillo De Acero Inoxidable 1"X1/2" (Incluye 1 Tuerca Y 2 Arandelas)	Und.
168	Tornillo De Acero Inoxidable De 3/4" X 4.1/2"	Und.
169	Tornillo De Acero Inoxidable De 5/8" X 3,1/2"	Und.
170	Tornillo De Acero Inoxidable De 7/8" X 5"	Und.
171	Tornillo Drywall 6" * 1000	Und.
172	Tornillo Drywall 7" 7 X 16 Para Estructura	Und.

173	Tornillo Drywall O Aglomerado, Rosca Tipo A No. 6 1/2" De Longitud, Plana Con Avellanadura.	Und.
174	Tornillo Ensamble Drywall 6" X 1.1/2"	Und.
175	Tornillo Ensamble Drywall 6" X 2"	Und.
176	Tornillo Estructural Cabeza Plana Autoperforante 6X1"	Und.
177	Tornillo Fijador De Ala Canaleta 43 Metalica.	Und.
178	Tornillo Fijador De Ala Canaleta 90 Fibrocemento. ..	Und.
179	Tornillo Fijador De Ala Teja Fibrocemento...	Und.
180	Tornillo Goloso 1 1/2"	Und.
181	Tornillo Goloso 1"	Und.
182	Tornillo Goloso 2"	Und.
183	Tornillo Para Driwall De 3/4 Pulgadas	Und.
184	Tornillo Para Drywall 8 X 2” Acerado Caja X 100	Und.
185	Tornillo Para Drywall 8 X 3” Con Cabeza Avellanada Caja X 100	Und.
186	Tornillo Para Eterboard De 6Mm X 3/4"	Und.
187	Tubería Conduit Pvc Rígida 3/4" X 3 Mts	Und.
188	Tuberia De 1" Pvc-P Rde 13,5 315Psi	Und.
189	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1" Espesor De Pared Rde 13.5 X 6 Metros	Und.
190	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 1/2" Espesor De Pared Rde 13,5	Und.
191	Tuberia En Pvc Para Agua Potable, De Diametro 3/4" Espesor De Pared Rde 11 X 6 Metros	Und.
192	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diametro 1 1/2" X 6 Metros De Largo	Und.
193	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diametro 2" X 6 Metros De Largo	Und.
194	Tuberia 1 1/2"	Und.
195	Tuberia 1 1/4"	Und.
196	Tuberia 1"	Und.
197	Tuberia 1/2"	Und.
198	Tuberia 3/4"	Und.
199	Tubo Acero Inoxidable Diametro 2"	Und.
200	Tubo De Presión En Pvc De 1" Por 6Mt	Und.
201	Tubo De Presión En Pvc De 1/2" Por 6Mt	Und.
202	Tubo De Presión En Pvc De 3/4" Por 6Mt	Und.
203	Tubo Pvc Sanitario 2''	Und.
204	Tubo Pvc Sanitario 3"	Und.
205	Tubo Pvc Sanitario 4"	Und.
206	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	Und.
207	Varilla Coarrugada En Acero Al Carbono De 1/4 De 6 Metros De Larga	Und.
208	Vinilo Color Blanco Interior Color Institucional Cuñete De 5 Galones	Und.
209	Yee Sanitaria Pvc 2''	Und.
210	Yee Sanitaria Pvc 3''	Und.

211	Yee Sanitaria Pvc 4''	Und.
212	Yeso Blanco 25 Kg	Und.

1.1. El material, equipo o herramienta debe entregarse de acuerdo a la descripción de cada ítem o en su defecto, con unas características técnicas superiores a lo requerido en la tabla inmediatamente anterior.

1.2. Los requerimientos de material tendrán como unidad mínima de pedido la cantidad unitaria descrita en la tabla anterior.

1.3. Emplear en la prestación del servicio insumos y/o productos de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

1.4. Garantizar que los insumos a suministrar sean de alta calidad y durabilidad, apropiados para las condiciones climáticas y el entorno, y a garantizar la buena calidad de todos los elementos entregados a la ADR para el cumplimiento del objeto del contrato.

1.5. Los insumos a entregar deben estar en un periodo de tiempo anterior a 30 días a la fecha de vencimiento del mismo. En ninguna circunstancia se recibirá un insumo vencido o punto de cumplir su fecha de vencimiento.

2. ESPECIFICACIONES INHERENTES A LA PRESTACION DEL SERVICIO

En este proceso el contratista deberá suministrar a la Agencia de Desarrollo Rural una relación de productos entregados, bajo remisión, debidamente detallados por artículo, referencia y valor unitario (Conforme la oferta económica realizada).

Mientras se realiza la entrega de los elementos en cada uno de los lugares, el contratista deberá asumir todos los costos y gastos que se generen por concepto de bodegaje, transporte, carga, descarga y entrega de los elementos objetos del contrato.

Posterior a ello deberá entregar el soporte de las facturas que cumplan con lo establecido por el estatuto tributario, junto con sus respectivos soportes

2.1. Garantizar la entrega de los materiales, equipos y herramientas solicitados por la ADR en la dirección relacionada a continuación de las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural.

N°	SEDE	DIRECCION
1	Santa Marta	Calle 24 # 3-95 Edificio banco de Bogotá oficina 810
2	Cartagena	Calle 32a #8A-50 Piso 13. Edificio Concasa. Centro Sector La Matuna
3	Montería	Carrera 6 No. 62b-32 Piso 6. Of. 617– Edificio Sexta Avenida
4	Cúcuta	Calle 16 1E -85 Barrio Caobos
5	Medellín	Cra 80 No. 48 – 89 Barrio Calasanz, Medellín
6	Manizales	Calle 23 # 21 – 41 Piso 8. Edificio Banco Central Hipotecario “BCH”. Plaza de Bolívar
7	Tunja	Carrera 6 #46 – 26 Las Quintas
8	Ibagué	Carrera 5 # 44 – 19 Barrio Piedra Pintada, Parte alta
9	Popayán	Carrera 5 # 2 – 28 Barrio El Centro (Popayán)
10	Pasto	Calle 17 No. 28-83, Zona Centro
11	Neiva	Calle 7 # 6 – 27 Piso 15. Edificio Banco Agrario
12	Villavicencio	Calle 38 No. 31 – 58, Piso 8, Oficinas 803 Edificio Centro Bancario y Comercial
13	Cundinamarca	Calle 13 A # 34 – 72 Oficina 209 Centro Internacional Bogotá
SAT	Puerto Asís	Calle 9 #18-10 Edificio CAM, Piso 2.
SAT	San José del Guaviare	Carrera 24 # 9 -66
CENTRAL	Bogotá	Calle 43 # 57-41 CAN

2.2. El contratista debe garantizar la entrega de los productos relacionados en cada pedido, en un plazo no mayor a 72 horas. En la sede del territorio nacional de la ADR donde le sea solicitado.

2.3. La Agencia de Desarrollo Rural podrá en casos especiales y de emergencia, puede solicitar materiales con un periodo de entrega de 6 horas. En dado caso, el transporte de los materiales serán responsabilidad de la ADR. Es obligación del oferente seleccionado disponer del material en su instalación seleccionada, en cada una de las ciudades donde se ubique una sede de la ADR.

2.4. La solicitud del material, equipo o herramienta debe ser hecho única y solamente por el supervisor del contrato de parte de la ADR, y debe ser comunicado al oferente a través de un correo electrónico dirigido al contacto entregado por el oferente seleccionado.

2.5. El plazo de entrega inicia a las 8:00 am del día siguiente, a la recepción del correo electrónico de solicitud.

2.6. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

2.7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de ejecución del contrato.

2.8. Reemplazar o reponer los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la Agencia de Desarrollo Rural ADR

2.9. Contar con los permisos, licencias o registros a que estén obligados de acuerdo con la legislación ambiental vigente o los que se puedan generar durante la ejecución del contrato.

2.10. Desarrollar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, en cada una de las actividades que realice durante la ejecución del contrato de prestación de servicios

2.11. El proceso de entrega se debe acometer con remisiones que deben ser verificadas en calidad y cantidad por el personal de Bienes y Logística de la ADR.

Adicional a lo anterior deberá tener en cuenta:

- ✓ Realizar, en un término máximo de dos (2) días, los cambios necesarios por eventuales problemas que pudiesen presentar los productos cuando se presenten defectos de fabricación o de diseño de estos, según las características exigidas en el estudio y por recomendación del supervisor.
- ✓ Brindar garantía mínima de doce 12 meses sobre los bienes, asegurando que estos cumplan con los requerimientos establecidos en el contrato.
- ✓ Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y disponer de las cantidades suficientes para la entrega.
- ✓ El contratista deberá ocuparse del costo del bodegaje hasta la entrega de los elementos, pues la ADR no recibirá elementos del contrato en el Almacén.

3. GARANTIA DE LOS BIENES

El contratista deberá garantizar el funcionamiento y calidad de cada uno de los elementos suministrados, en caso de que alguno de estos presente alguna falla, deficiencia, defecto o imperfección; deberá ser reemplazarlo por el contratista por uno en perfectas condiciones y con las condiciones técnicas establecidas.

El contratista debe presentar el elemento de cambio en un tiempo no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor.

Devoluciones.

- ✓ Realizar, en un término máximo de dos (2) días, los cambios necesarios por eventuales problemas que pudiesen presentar los productos cuando se presenten defectos de fabricación o de diseño de estos, según las características exigidas en el estudio y por recomendación del supervisor o apoyo a la supervisión.



Néstor David Carrascal Moreno
Comité Técnico – Contratista GAF