| ID PRESUPUESTO | ID INSUMO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | | **PRELIMINARES** | | | | |
| **01,1** | | **Localización y replanteo** | **Global** | **1** | | **$ 1.144.315** |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 1,200 | $ 51.929 | $ 62.315 |
| | IN590 | PLANOS | Unidad | 1,000 | $ 541.000 | $ 541.000 |
| | IN591 | ELABORACIÓN DE MEMORIAS E INFORMES DESCRIPTIVOS ESPECÍFICOS Y FINALES | Unidad | 1,000 | $ 541.000 | $ 541.000 |
| **02** | | **DEMONTES Y DEMOLICIONES** | | | | |
| **02,1** | | **Desmonte de cubierta, incluye disposición final de residuos** | **m2** | **2294,53** | | **$ 27.985** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,400 | $ 36.885 | $ 14.754 |
| | IN518 | Cuadrilla civil acarreo 2 ayudantes | Hora | 0,100 | $ 30.089 | $ 3.009 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 0,400 | $ 3.246 | $ 1.298 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 0,300 | $ 14.179 | $ 4.254 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 2,000 | $ 1.713 | $ 3.426 |
| **02,2** | | **Desmonte de ventiladores de techo, incluye disposición final de residuos** | **Un** | **112** | | **$ 87.325** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 1,000 | $ 36.885 | $ 36.885 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 1,000 | $ 14.179 | $ 14.179 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 20,000 | $ 1.713 | $ 34.260 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **02,2** | | **Desmonte de ventiladores de techo, incluye disposición final de residuos** | **Un** | **112** | **$ 37.340** | **$ 84.317** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,000 | $ 36.885 | $ 73.770 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 0,500 | $ 3.246 | $ 1.623 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 0,300 | $ 14.179 | $ 4.254 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 2,000 | $ 1.713 | $ 3.426 |
| **02,3** | | **Desmonte de cielo raso, incluye disposición final de residuos** | **m2** | **2248,12** | **$ 37.340** | **$ 24.297** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,300 | $ 36.885 | $ 11.066 |
| | IN518 | Cuadrilla civil acarreo 2 ayudantes | Hora | 0,100 | $ 30.089 | $ 3.009 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 0,400 | $ 3.246 | $ 1.298 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 0,300 | $ 14.179 | $ 4.254 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 2,000 | $ 1.713 | $ 3.426 |
| **02,4** | | **Desmonte de plantilla y piso, incluye disposición final de residuos** | **m2** | **1680,34** | **$ 37.340** | **$ 44.509** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,500 | $ 36.885 | $ 18.443 |
| | IN641 | Martillo demoledor | Día | 0,063 | $ 129.840 | $ 8.115 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN518 | Cuadrilla civil acarreo 2 ayudantes | Hora | 0,300 | $ 30.089 | $ 9.027 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 0,300 | $ 14.179 | $ 4.254 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 2,000 | $ 1.713 | $ 3.426 |
| **03** | | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| **03,1** | | **Excavación manual para pilotes, incluye retiro a sitio autorizado** | **m3** | **8,17** | | **$ 138.964** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,400 | $ 36.885 | $ 88.524 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 1,000 | $ 14.179 | $ 14.179 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 20,000 | $ 1.713 | $ 34.260 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **03,2** | | **Excavación manual, incluye retiro a sitio autorizado** | **m3** | **39,82** | **$ 37.340** | **$ 96.954** |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 1,200 | $ 36.885 | $ 44.262 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN235 | PAGO POR DISPOSICION | M3 | 1,000 | $ 14.179 | $ 14.179 |
| | IN527 | Volqueta dobletroque de 15 m3 | m3-km | 20,000 | $ 1.713 | $ 34.260 |
| | IN518 | Cuadrilla civil acarreo 2 ayudantes | Hora | 0,100 | $ 30.089 | $ 3.009 |
| **04** | | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | |
| **04,1** | | **Solado en concreto 2000Psi e=5cm (m^2)** | **m2** | **101** | **$ 10.596** | **$ 50.832** |
| | IN4 | Concreto de 2000 PSI | M3 | 0,053 | $ 647.792 | $ 34.009 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,300 | $ 51.929 | $ 15.579 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **04,2** | | **Pilotes en concreto diámetro 30cm longitud 3m** | **ml** | **115,5** | | **$ 186.446** |
| | IN3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 0,081 | $ 761.767 | $ 61.923 |
| | IN521 | Vibrador de concreto | Dia | 0,100 | $ 82.773 | $ 8.277 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 2,200 | $ 51.929 | $ 114.244 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| **04,3** | | **Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación** | **m3** | **21,65** | **$ 10.596** | **$ 968.409** |
| | IN3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 1,050 | $ 761.767 | $ 799.855 |
| | IN521 | Vibrador de concreto | Dia | 0,100 | $ 82.773 | $ 8.277 |
| | IN539 | Formaleta en madera | M2 | 0,100 | $ 32.460 | $ 3.246 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 3,000 | $ 51.929 | $ 155.787 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **04,4** | | **Concreto de 3000 psi para vigas superiores** | **m3** | **7,43** | | **$ 1.065.945** |
| | IN3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 1,050 | $ 761.767 | $ 799.855 |
| | IN521 | Vibrador de concreto | Dia | 0,100 | $ 82.773 | $ 8.277 |
| | IN539 | Formaleta en madera | M2 | 0,800 | $ 32.460 | $ 25.968 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 6,750 | $ 3.246 | $ 21.911 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,300 | $ 4.869 | $ 1.461 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 4,000 | $ 51.929 | $ 207.716 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **04,5** | | **Losa de contrapiso en concreto 3000 psi e 10 cm** | **m2** | **63,6** | | **$ 137.542** |
| | IN3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 0,105 | $ 761.767 | $ 79.986 |
| | IN521 | Vibrador de concreto | Dia | 0,100 | $ 82.773 | $ 8.277 |
| | IN539 | Formaleta en madera | M2 | 0,050 | $ 32.460 | $ 1.623 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,300 | $ 4.869 | $ 1.461 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,875 | $ 51.929 | $ 45.438 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **05** | | **ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLCIA** | | | | |
| **05,1** | | **Acero de refuerzo 60.000 psi** | **kg** | **2547,23** | | **$ 8.298** |
| | IN191 | Acero de 60.000 Psi | Kg | 1,050 | $ 4.112 | $ 4.318 |
| | IN192 | Alambre negro | Kg | 0,050 | $ 7.685 | $ 384 |

| ID PRESUPUESTO | ID INSUMO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IN440 | Consumibles | und | 0,050 | $ 4.869 | $ 243 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 51.929 | $ 2.596 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **05,2** | | **Estructura metálica para cubierta** | **kg** | **27832,41** | | **$ 19.944** |
| | IN581 | Perfil estructural para cubiertas | und | 0,009 | $ 578.870 | $ 5.170 |
| | IN396 | Soldadura 7018X1/8 | Kg | 0,050 | $ 28.024 | $ 1.401 |
| | IN540 | Botella de gas para quema de manto y accesorios | Und | 0,030 | $ 45.444 | $ 1.363 |
| | IN541 | Motosldador | Dia | 0,005 | $ 216.400 | $ 1.082 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 1,000 | $ 3.246 | $ 3.246 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,100 | $ 51.929 | $ 5.193 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| **06** | | **MAMPOSTERÍA** | | | | |
| **06,1** | | **Mampostería estructural en Block N6, incluye refuerzo e inyeción de mortero** | **m2** | **318,42** | | **$ 190.689** |
| | IN215 | Bloque liso # 6 | UND | 15,000 | $ 5.085 | $ 76.275 |
| | IN257 | MORTERO 1:4 | M3 | 0,075 | $ 719.419 | $ 53.956 |
| | IN191 | Acero de 60.000 Psi | Kg | 0,945 | $ 4.112 | $ 3.886 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 1,500 | $ 36.885 | $ 55.328 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **06,2** | | **Pañete en mortero 1:4** | **m2** | **636,84** | | **$ 42.349** |
| | IN257 | MORTERO 1:4 | M3 | 0,032 | $ 719.419 | $ 22.662 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,500 | $ 36.885 | $ 18.443 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **07** | | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | |
| **07,1** | | **Plantilla en concreto 3000 psi e 5cm** | **m2** | **1770,33** | | **$ 85.299** |
| | IN3 | Concreto de 3000 PSI | M3 | 0,053 | $ 761.767 | $ 39.993 |
| | IN521 | Vibrador de concreto | Dia | 0,050 | $ 82.773 | $ 4.139 |
| | IN539 | Formaleta en madera | M2 | 0,500 | $ 32.460 | $ 16.230 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,300 | $ 4.869 | $ 1.461 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,438 | $ 51.929 | $ 22.719 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **07,2** | | **Suministro e instlación de piso cerámico de tráfico pesado formato 30x30** | **m2** | **89,63** | | **$ 106.001** |
| | IN231 | CERAMICA TRAFICO PESADO 30X30 | M2 | 1,050 | $ 60.051 | $ 63.054 |
| | IN230 | PEGANTE PARA PISOS Y ENCHAPES | KG | 5,000 | $ 2.073 | $ 10.365 |
| | IN436 | Boquilla para ceramica | Kg | 0,500 | $ 7.574 | $ 3.787 |
| | IN437 | WIN DE ALUMINIO | Ml | 0,200 | $ 8.656 | $ 1.731 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,700 | $ 36.885 | $ 25.820 |
| **07,3** | | **Suministro e instalación de enchape ceramico 20x25** | **m2** | **152,18** | | **$ 96.751** |
| | IN232 | ENCHAPE CERAMMICO MURO 20X30 | M2 | 1,050 | $ 49.231 | $ 51.693 |
| | IN230 | PEGANTE PARA PISOS Y ENCHAPES | KG | 5,000 | $ 2.073 | $ 10.365 |
| | IN436 | Boquilla para ceramica | Kg | 0,500 | $ 7.574 | $ 3.787 |
| | IN437 | WIN DE ALUMINIO | Ml | 0,300 | $ 8.656 | $ 2.597 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,700 | $ 36.885 | $ 25.820 |
| **07,4** | | **Suministro e instalación de Zocalo ceramico** | **ml** | **100,42** | | **$ 32.083** |
| | IN231 | CERAMICA TRAFICO PESADO 30X30 | M2 | 0,200 | $ 60.051 | $ 12.010 |
| | IN230 | PEGANTE PARA PISOS Y ENCHAPES | KG | 1,000 | $ 2.073 | $ 2.073 |
| | IN436 | Boquilla para ceramica | Kg | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,400 | $ 36.885 | $ 14.754 |
| **08** | | **ESTUCOS Y PINTURAS** | | | | |
| **08,1** | | **Estuco plástico incluye filos y dilataciones** | **m2** | **636,84** | | **$ 23.224** |
| | IN33 | ESTUCO PLASTICO | GLN | 0,667 | $ 24.670 | $ 16.447 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,1500 | $ 36.885 | $ 5.533 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **08,2** | | **Pintura de muros interiores con vinilo Tipo 2 a 3 manos** | **m2** | **4405,33** | | **$ 18.241** |
| | IN35 | VINILO TIPO II | GLN | 0,1000 | $ 52.585 | $ 5.258 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,0500 | $ 4.869 | $ 243 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,3300 | $ 36.885 | $ 12.172 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,0750 | $ 7.574 | $ 568 |
| **08,3** | | **Pintura de muros exteriores con vinilo Tipo 1 a 3 manos** | **m2** | **5042,17** | | **$ 22.072** |
| | IN34 | VINILO TIPO I | GLN | 0,1000 | $ 90.888 | $ 9.089 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,0500 | $ 4.869 | $ 243 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,3300 | $ 36.885 | $ 12.172 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,0750 | $ 7.574 | $ 568 |
| **09** | | **CARPINTERÍA METALICA** | | | | |
| **09,1** | | **Suministro e instalación de puerta metálica en lamina cr. c20. galvanizada ( 0.90 x 2.10) (incluye accesorios de instalacion)** | **m2** | **117,27** | | **$ 676.850** |
| | IN40 | PUERTA METÁLICA EN LAMINA CR. C20. GALVANIZADA ( 0.90 X 2.10) (incluye accesorios de instalacion) | M2 | 1,000 | $ 452.207 | $ 452.207 |
| | IN80 | CERRADURA PRINCIPAL | Und | 1,000 | $ 112.257 | $ 112.257 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 3,000 | $ 36.885 | $ 110.655 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **09,2** | | **Suministro e instalación de ventana en carpinteria de aluminio** | **m2** | **9,79** | | **$ 301.600** |
| | IN38 | VENTANA EN ALUMNIO (incluye accesorios de instalacion) | M2 | 1,000 | $ 225.341 | $ 225.341 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,000 | $ 36.885 | $ 73.770 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| **09,3** | | **Mantenimiento de rejas de puertas y ventanas incluye rutina mecánica de limpieza, 2 capas de anticorrosivo y 2 capas de esmalte** | **m2** | **542,62** | | **$ 68.282** |
| | IN444 | Pintura Esmalte | Gln | 0,042 | $ 136.224 | $ 5.721 |
| | IN397 | Pintura Anticorrosiva | Gln | 0,042 | $ 78.012 | $ 3.277 |
| | IN445 | Thinner | Gln | 0,017 | $ 48.690 | $ 818 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,200 | $ 4.869 | $ 974 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 0,200 | $ 3.246 | $ 649 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 1,500 | $ 36.885 | $ 55.328 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,200 | $ 7.574 | $ 1.515 |
| **10** | | **CUBIERTA Y CIELO RASO** | | | | |

| ID PRESUPUESTO | ID INSUMO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,1** | | **Cubierta en lámina UPVC, incluye accesorios, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento** | **m2** | **2484,2** | | **$ 119.691** |
| | IN626 | Lamina cubierta UPVC 5,9 x 1,07 x 2mm | m2 | 1,050 | $ 62.215 | $ 65.326 |
| | IN538 | Andamio Metalico | M3 | 1,000 | $ 3.246 | $ 3.246 |
| | IN440 | Consumibles | und | 1,500 | $ 4.869 | $ 7.304 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 0,800 | $ 51.929 | $ 41.543 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,300 | $ 7.574 | $ 2.272 |
| **10,2** | | **Cielo raso en yeso cartón** | **m2** | **2311,72** | | **$ 96.302** |
| | IN22 | ESTRUCTURA PARA CIELO RASO | KG | 1,575 | $ 18.228 | $ 28.709 |
| | IN547 | Lámina yeso cartón | m2 | 1,050 | $ 17.632 | $ 18.514 |
| | IN33 | ESTUCO PLASTICO | GLN | 0,333 | $ 24.670 | $ 8.223 |
| | IN35 | VINILO TIPO II | GLN | 0,0333 | $ 52.585 | $ 1.753 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,300 | $ 4.869 | $ 1.461 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 1,000 | $ 36.885 | $ 36.885 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | |
| **11,1,1** | | **Codo 90° agua potable Sch40 NTC1339 - 1/2"** | **Un** | **6** | **$ 0** | **$ 3.763** |
| | IN627 | Codo 90° 1/2" - Agua potable | und | 1,050 | $ 716 | $ 752 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,040 | $ 36.885 | $ 1.475 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,2** | | **Codo 90° agua potable Sch40 NTC1339 - 3/4"** | **Un** | **8** | **$ 0** | **$ 4.580** |
| | IN549 | Codo 90° 3/4" - Agua potable | und | 1,050 | $ 1.494 | $ 1.569 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,040 | $ 36.885 | $ 1.475 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,3** | | **Codo 90° agua potable Sch40 NTC1339 - 1"** | **Un** | **6** | **$ 0** | **$ 6.446** |
| | IN551 | Codo 90° 1" - Agua potable | und | 1,050 | $ 2.920 | $ 3.066 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,4** | | **Tee agua potable Sch40 NTC1339 - 1/2"** | **Un** | **22** | **$ 0** | **$ 4.175** |
| | IN628 | Tee 1/2" - Agua potable | und | 1,050 | $ 757 | $ 795 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,5** | | **Tee agua potable Sch40 NTC1339 - 3/4"** | **Un** | **18** | **$ 0** | **$ 5.564** |
| | IN552 | Tee 3/4" - Agua potable | und | 1,050 | $ 2.080 | $ 2.184 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,6** | | **Tee agua potable Sch40 NTC1339 - 1"** | **Un** | **14** | **$ 0** | **$ 7.645** |
| | IN553 | Tee 1" - Agua potable | und | 1,050 | $ 4.062 | $ 4.265 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,7** | | **Reducción agua potable Sch40 NTC1339 - 3/4" / 1/2"** | **Un** | **5** | **$ 0** | **$ 6.675** |
| | IN629 | Reducción 3/4" - 1/2" - Agua potable | und | 1,050 | $ 3.138 | $ 3.295 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,8** | | **Reducción agua potable Sch40 NTC1339 - 1" / 1/2"** | **Un** | **1** | **$ 0** | **$ 8.427** |
| | IN630 | Reducción 1" / 1/2" - Agua potable | und | 1,050 | $ 4.807 | $ 5.047 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,9** | | **Reducción agua potable Sch40 NTC1339 - 1" / 3/4"** | **Un** | **6** | **$ 0** | **$ 5.223** |
| | IN554 | Reducción 1" / 3/4" - Agua potable | und | 1,050 | $ 1.755 | $ 1.843 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,10** | | **Tapón agua potable Sch40 NTC1339 - 3/4"** | **Un** | **0** | **$ 0** | **$ 4.501** |
| | IN557 | Tapón 3/4" - Agua potable | und | 1,050 | $ 1.068 | $ 1.121 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,11** | | **Válvula de cierre Galvanizada1/2"** | **Un** | **2** | **$ 0** | **$ 31.669** |
| | IN632 | Válvula de cierre Galvanizada1/2" | und | 1,050 | $ 26.942 | $ 28.289 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,12** | | **Válvula de cierre Galvanizada3/4"** | **Un** | **8** | **$ 0** | **$ 40.786** |
| | IN631 | Válvula de cierre Galvanizada3/4" | und | 1,050 | $ 35.273 | $ 37.037 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |

| ID PRESUPUESTO | ID INSUMO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,060 | $ 36.885 | $ 2.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,13** | | **Válvula de cierre Galvanizada1"** | **Un** | **5** | **$ 0** | **$ 89.610** |
| | IN633 | Válvula de cierre Galvanizada1" | und | 1,050 | $ 82.124 | $ 86.230 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,14** | | **Unión universal agua potable Sch40 NTC1339 - 1/2"** | **Un** | **4** | **$ 0** | **$ 14.997** |
| | IN597 | Unión universal 1" | Unidad | 1,050 | $ 10.712 | $ 11.248 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,060 | $ 36.885 | $ 2.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,15** | | **Unión universal agua potable Sch40 NTC1339 - 3/4"** | **Un** | **15** | **$ 0** | **$ 14.997** |
| | IN597 | Unión universal 1" | Unidad | 1,050 | $ 10.712 | $ 11.248 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,060 | $ 36.885 | $ 2.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,16** | | **Unión universal agua potable Sch40 NTC1339 - 1"** | **Un** | **9** | **$ 0** | **$ 14.628** |
| | IN597 | Unión universal 1" | Unidad | 1,050 | $ 10.712 | $ 11.248 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,17** | | **TuboTubeería PVC para agua potable NTC382 - 1/2"** | **m** | **26** | **$ 0** | **$ 8.745** |
| | IN634 | Tubería (L = 6 m) 1/2" - Agua potable | und | 0,175 | $ 11.686 | $ 2.045 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,140 | $ 36.885 | $ 5.164 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,18** | | **TuboTubeería PVC para agua potable NTC382 - 3/4"** | **m** | **31** | **$ 0** | **$ 14.573** |
| | IN561 | Tubería (L = 6 m) 3/4" - Agua potable | und | 0,175 | $ 44.988 | $ 7.873 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,140 | $ 36.885 | $ 5.164 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,1,19** | | **TuboTubeería PVC para agua potable NTC382 - 1"** | **m** | **21** | **$ 0** | **$ 18.798** |
| | IN562 | Tubería (L = 6 m) 1" - Agua potable | und | 0,175 | $ 60.701 | $ 10.623 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,180 | $ 36.885 | $ 6.639 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,1** | | **Codo 90° sanitario NTC 1087 - 2"** | **Un** | **25** | **$ 0** | **$ 9.961** |
| | IN565 | Codo 90° 2" - sanitario | und | 1,050 | $ 5.916 | $ 6.212 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,060 | $ 36.885 | $ 2.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,2** | | **Codo 90° sanitario NTC 1087 - 4"** | **Un** | **20** | **$ 0** | **$ 29.208** |
| | IN567 | Codo 90°4" - sanitario | und | 1,050 | $ 23.822 | $ 25.013 |
| | | | | 0,005 | | |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,080 | $ 36.885 | $ 2.951 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,3** | | **Codo 45° sanitario NTC 1087 - 2"** | **Un** | **24** | **$ 0** | **$ 8.606** |
| | IN598 | Codo 45° 2" Sanitario | Unidad | 1,050 | $ 4.977 | $ 5.226 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,050 | $ 36.885 | $ 1.844 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,4** | | **Codo 45° sanitario NTC 1087 - 4"** | **Un** | **28** | **$ 0** | **$ 26.857** |
| | IN599 | Codo 45° 4" Sanitario | Unidad | 1,050 | $ 21.305 | $ 22.370 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,080 | $ 36.885 | $ 2.951 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,5** | | **Reducción sanitario NTC 1087 - 4" / 2"** | **Un** | **15** | **$ 0** | **$ 19.560** |
| | IN574 | Reducción4" / 2" - sanitario | und | 1,050 | $ 14.355 | $ 15.073 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,080 | $ 36.885 | $ 2.951 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,6** | | **Yee sanitario NTC 1087 - 4"** | **Un** | **17** | **$ 0** | **$ 46.161** |
| | IN568 | Ye 4" - sanitario | und | 1,050 | $ 39.338 | $ 41.305 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,090 | $ 36.885 | $ 3.320 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,7** | | **Yee Doble sanitario NTC 1087 - 4"** | **Un** | **8** | **$ 0** | **$ 59.924** |
| | IN635 | Yee Doble 4" sanitario | und | 1,050 | $ 48.582 | $ 51.011 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | 0 | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,200 | $ 36.885 | $ 7.377 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,8** | | **Yee Doble sanitario NTC 1087 - 4" / 2"** | **Un** | **2** | **$ 0** | **$ 59.924** |

| ID PRESUPUESTO | ID INSUMO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IN636 | Yee Doble sanitario NTC 1087 - 4" / 2" | und | 1,050 | $ 48.582 | $ 51.011 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,200 | $ 36.885 | $ 7.377 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,9** | | **Yee Reducidas sanitario NTC 1087 - 4" / 2"** | **Un** | **10** | **$ 0** | **$ 59.924** |
| | IN637 | Yee Reducidas sanitario NTC 1087 - 4" / 2" | und | 1,050 | $ 48.582 | $ 51.011 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,200 | $ 36.885 | $ 7.377 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,10** | | **Tapón sanitario NTC 1087 - 2"** | **Un** | **4** | **$ 0** | **$ 6.352** |
| | IN571 | Tapón2" - sanitario | und | 1,050 | $ 1.776 | $ 1.865 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,080 | $ 36.885 | $ 2.951 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,11** | | **Sifón de piso sanitario NTC 1087 - 2"** | **Un** | **6** | **$ 0** | **$ 21.407** |
| | IN638 | Sifón de piso sanitario NTC 1087 - 2" | und | 1,050 | $ 8.386 | $ 8.805 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,300 | $ 36.885 | $ 11.066 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,12** | | **Sifón de piso sanitario NTC 1087 - 4"** | **Un** | **9** | **$ 0** | **$ 40.891** |
| | IN639 | Sifón de piso sanitario NTC 1087 - 4" | und | 1,050 | $ 26.942 | $ 28.289 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,300 | $ 36.885 | $ 11.066 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,13** | | **TuboTubeería PVC para aguas sanitarias NTC1087 - 2"** | **m** | **44** | **$ 0** | **$ 27.811** |
| | IN576 | Tubería (L = 6 m)2" - sanitario | und | 0,175 | $ 107.986 | $ 18.898 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,200 | $ 36.885 | $ 7.377 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,14** | | **TuboTubeería PVC para aguas sanitarias NTC1087 - 4"** | **m** | **51** | **$ 0** | **$ 49.203** |
| | IN578 | Tubería (L = 6 m)4" - sanitario | und | 0,175 | $ 103.764 | $ 18.159 |
| | IN205 | Soldadura PVC 1/8 gl | Und | 0,005 | $ 58.320 | $ 292 |
| | | | | | | |
| | IN440 | Consumibles | und | 0,100 | $ 4.869 | $ 487 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 0,800 | $ 36.885 | $ 29.508 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,2,15** | | **Suministro e instalación de Tanque septico de 5000 L con trampa de grasas incorporada** | **U** | **3** | **$ 0** | **$ 18.558.049** |
| | IN391 | TANQUE SEPTICO DE 5000 LTS | UND | 1,000 | $ 10.290.794 | $ 10.290.794 |
| | IN404 | Tubería PVC Sanitaria de 6" | Und | 24,000 | $ 214.128 | $ 5.139.072 |
| | IN440 | Consumibles | und | 1,000 | $ 4.869 | $ 4.869 |
| | IN517 | Cuadrilla Civil Ofical + 2 ayudantes | Hora | 60,000 | $ 51.929 | $ 3.115.740 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 1,000 | $ 7.574 | $ 7.574 |
| **11,3,1** | | **Suministro e instalación de sanitario** | **Un** | **19** | **$ 0** | **$ 372.555** |
| | IN57 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA | Und | 1,000 | $ 260.109 | $ 260.109 |
| | IN440 | Consumibles | und | 4,000 | $ 4.869 | $ 19.476 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,500 | $ 36.885 | $ 92.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,3,2** | | **Suministro e instalación de lavamanos, incluye juego de incrustaciones sencillo** | **Un** | **24** | **$ 0** | **$ 344.378** |
| | IN55 | LAVAMANOS ACUACER BLANCO + GRIFERÍA | Und | 1,000 | $ 170.066 | $ 170.066 |
| | IN68 | JUEGO DE INCRUSTACIONES SENCILLO | Und | 1,000 | $ 61.866 | $ 61.866 |
| | IN440 | Consumibles | und | 4,000 | $ 4.869 | $ 19.476 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,500 | $ 36.885 | $ 92.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,3,3** | | **Orinales Institucionales** | **Un** | **8** | **$ 0** | **$ 620.878** |
| | IN640 | Orinal con grifería | und | 1,000 | $ 508.432 | $ 508.432 |
| | IN440 | Consumibles | und | 4,000 | $ 4.869 | $ 19.476 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 2,500 | $ 36.885 | $ 92.213 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 0,100 | $ 7.574 | $ 757 |
| **11,4,1** | | **Prueba hidrostatica red agua potable** | **Un** | **3** | **$ 0** | **$ 210.990** |
| | IN579 | Prueba HS | und | 1,000 | $ 210.990 | $ 210.990 |
| **11,4,2** | | **Prueba de flujo redes de desagues** | **Un** | **3** | **$ 0** | **$ 221.540** |
| | IN579 | Prueba HS | und | 1,050 | $ 210.990 | $ 221.540 |
| **13** | | **ASEO GENERAL** | | | | |
| **13,1** | | **Aseo general** | **Global** | **1** | **$ 0** | **$ 1.219.813** |
| | IN440 | Consumibles | und | 5,000 | $ 4.869 | $ 24.345 |
| | IN516 | Cuadrilla Civil Ofical + 1 ayudantes | Hora | 32,000 | $ 36.885 | $ 1.180.320 |
| | IN520 | Herramientas menores | Glb | 2,000 | $ 7.574 | $ 15.148 |
| | | | | | | |