

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total	
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES						
21 DESMONTE APARATOS SANITARIOS					\$ 5.725,00	
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,05	\$ 13.965,00	\$ 698,25
5754	DÍA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	d	0,0200	\$ 251.785,00	\$ 5.026,64
22 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS					\$ 8.989,00	
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,286	\$ 31.474,00	\$ 8.989,04
30 DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO 0.15M					\$ 63.260,00	
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0,03	\$ 70.000,00	\$ 2.100,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1,4374	\$ 31.474,00	\$ 45.239,54
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5	\$ 3.184,00	\$ 15.920,00
34 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS					\$ 68.282,00	
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0,1	\$ 70.000,00	\$ 7.000,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1,854	\$ 31.474,00	\$ 58.363,56
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,05	\$ 58.363,56	\$ 2.918,18
324 EXCAVACIÓN MANUAL GENERAL					\$ 209.743,00	
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA		hc	6,66	\$ 31.474,00	\$ 209.743,00
5890 DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO					\$ 9.887,00	
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,3141	\$ 31.474,00	\$ 9.887,00
5902 LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.					\$ 8.260,00	
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M -		d	2,433741497	\$ 735,00	\$ 1.788,80
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,2	\$ 31.474,00	\$ 6.294,80
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	8	\$ 2.205,00	\$ 176,40
6001 DEMOLICIÓN MUROS 0.15M - 0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC					\$ 7.491,00	
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,238005973	\$ 31.474,00	\$ 7.491,00
6005 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO					\$ 14.982,00	
	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Ins	hc	0,476027071	\$ 31.473,00	\$ 14.982,00
6006 DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO SC					\$ 14.982,00	
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON	Ins	hc	0,476027071	\$ 31.473,00	\$ 14.982,00
6008 DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC					\$ 9.887,00	
	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,314142281	\$ 31.473,00	\$ 9.887,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6010 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA (INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE, CARGUE Y RETIRO) SC					\$ 30.161,00
4008 ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M -	Ins	d	20,345	\$ 919,00	\$ 18.697,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,3	\$ 31.474,00	\$ 9.442,20
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10	\$ 20.218,00	\$ 2.021,80
6021 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE (INCLUYE PANELERÍA, SUPERFICIES DE TRABAJO, ARCHIVADORES 2X1 Y GABINETES) SC					\$ 48.783,00
16357 ESCALERA DE TIJERA 5M	Ins	d	0,45	\$ 4.898,00	\$ 2.204,10
18635 TALADRO ATORNILLADOR 2 VELOCIDADES 1/2+CAJA,BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0,018	\$ 1.028.975,00	\$ 18.120,06
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,9	\$ 31.474,00	\$ 28.326,60
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6	\$ 2.204,00	\$ 132,24
6238 DEMOLICIÓN MUROS SUPERBOARD					\$ 11.689,00
HORA CUADRILLA GG DRYWALL - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,2190	\$ 53.383,00	\$ 11.689,00
6274 DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.					\$ 523.600,00
20017 DESMONTE, LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO, RECARGA DE GASES Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES CONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.			1	\$ 523.600,00	\$ 523.600,00
REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y	Ins	glb			
6630 DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA					\$ 33.297,00
1526 MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0,04	\$ 79.599,00	\$ 3.184,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,9466	\$ 31.474,00	\$ 29.794,60
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1000%	\$ 3.184,00	\$ 318,40
6712 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES					\$ 11.509,00
16529 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,1915	31473	\$ 6.029,00
17056 CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0,1	12900	\$ 1.290,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,3	13965	\$ 4.190,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3	MAMPOSTERÍA				
223	ALFAJÍA CONCRETO 0.15M			M	\$ 43.649,00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0,01	\$ 569.305,00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,06	\$ 36.500,00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,12	\$ 30.000,00
1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	Ins	kg	0,02	\$ 8.990,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,700061003	\$ 31.474,00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	0,02	\$ 332.357,00
8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	Ins	kg	0,73	\$ 4.518,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,05	\$ 143,00
5167	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5			m²	\$ 40.906,00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0,01	\$ 569.305,00
16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	Ins	un	13	\$ 1.334,00
222243858	TRANSPORTE	Ins	%	0,3	\$ 13.965,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,434463367	\$ 31.474,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5%	\$ 143,00
6219	MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 10MM			m²	\$ 106.861,00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0,02	\$ 349.900,00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,4	\$ 2.300,00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,8	\$ 4.900,00
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,49	\$ 4.495,00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4	\$ 214,00
16794	TORNILLO 8 X 1/2 PUNTA DE BROCA - CABEZA DE LENTEJA	Ins	un	11,5	\$ 19,00
16795	TORNILLO 1-1/4 PUNTA DE BROCA ALETA	Ins	un	8,6	\$ 60,00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4	\$ 359,00
16811	LÁMINA SUPERBOARD 10MM DE 1.22 X 2.44 M	Ins	un	1	\$ 51.159,37
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0,06	\$ 1.676,00
17242	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	Ins	rl	0,02	\$ 4.853,00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 13.965,00
4220	MASILLA ETERCOAT (5 GL.)	Ins	un	0,07	\$ 240.058,00
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	0,4	\$ 53.384,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
76	ZAPATA EN CONCRETO COMÚN 3000 PSI			m³	\$ 594.243,00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0,1	\$ 71.400,00
16168	VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO	Ins	un	0,16	\$ 20.100,00
16239	LISTÓN 3CM X 3CM X 2.9M - SAJO	Ins	un	1	\$ 5.372,00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1	\$ 23.572,00
16276	PLANCHÓN 23 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,1	\$ 29.350,00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0,1	\$ 4.900,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3,5	\$ 31.474,00
6783	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Ins	m³	0,581243897	\$ 758.407,00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 26.978,00
5147	PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3 DE ENTREPISO			m²	\$ 217.657,00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0,08	\$ 71.400,00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0,03	\$ 361.246,00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,2	\$ 36.900,00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,4	\$ 23.572,00
222243858	TRANSPORTE	Ins	%	1,5	\$ 13.965,00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0,07	\$ 63.700,00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0,1	\$ 11.424,00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0,2	\$ 4.900,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,66	\$ 31.474,00
6783	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Aná	m³	0,1	\$ 758.407,00
7198	LÁMINA METALDECK 3 X 0.87M CAL.18	Ins	m	1,003285764	\$ 59.773,00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 9.349,00	\$ 186,98
5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA. CONTRAPISO.		m²			\$ 180.599,00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0,08	\$ 71.400,00	\$ 5.712,00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0,03	\$ 361.246,00	\$ 10.837,38
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,2	\$ 36.900,00	\$ 7.380,00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,4	\$ 23.572,00	\$ 9.428,80
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4	\$ 345,00	\$ 1.380,00
1879	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0,7	\$ 5.892,00	\$ 4.124,40
222243858	TRANSPORTE	Ins	%	1,5	\$ 13.965,00	\$ 20.947,50
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0,08	\$ 63.700,00	\$ 5.096,00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0,1	\$ 11.424,00	\$ 1.142,40
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0,2	\$ 4.900,00	\$ 980,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1	\$ 31.474,00	\$ 31.474,00
6783	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Aná	m ³	0,10799336	\$ 758.407,00	\$ 81.902,92
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 9.680,00	\$ 193,60

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5972 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI LETICIA		m ³			\$ 847.947,00
1515 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0,08	\$ 71.400,00	\$ 5.712,00
15803 DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0,03	\$ 361.246,00	\$ 10.837,38
16254 REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1	\$ 36.900,00	\$ 36.900,00
16263 TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1	\$ 23.572,00	\$ 23.572,00
17198 DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	4	\$ 293,00	\$ 1.172,00
1879 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	0,07	\$ 5.892,00	\$ 412,44
3164 MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0,1	\$ 11.424,00	\$ 1.142,40
3797 PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0,4	\$ 4.900,00	\$ 1.960,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3,846	\$ 31.474,00	\$ 121.060,78
6783 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Aná	m ³	0,85	\$ 758.407,00	\$ 644.645,95
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 35.470,00	\$ 532,05
5975 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI LETICIA		ml			\$ 286.388,00
1515 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0,08	\$ 71.400,00	\$ 5.712,00
15803 DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0,04	\$ 361.246,00	\$ 14.449,84
16254 REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1	\$ 36.900,00	\$ 36.900,00
16263 TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	1	\$ 23.572,00	\$ 23.572,00
17198 DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6.5MM HASTA 5/8	Ins	un	6	\$ 293,00	\$ 1.758,00
1879 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO C-17 (ROLLO 27KG)	Ins	kg	1,8	\$ 5.892,00	\$ 10.605,60
3164 MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0,1	\$ 11.424,00	\$ 1.142,40
3797 PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0,9	\$ 4.900,00	\$ 4.410,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3,54122069	\$ 31.474,00	\$ 111.456,38
6783 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Aná	m ³	0,1	\$ 758.407,00	\$ 75.840,70
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6%	\$ 9.018,00	\$ 541,08
5998 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI LETICIA		kg			\$ 6.683,00
20101 ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.	Ins	kg	1	\$ 6.683,00	\$ 6.683,00
6198 PASAPLACA CON ROTOMARTILLO PARA BAJANTES DE 4" EN PLACA DE CONCRETO DE 25 A 30 CMS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.		un			\$ 764.675,00
16529 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1	\$ 31.473,00	\$ 31.473,00
18638 ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 2.6 J 0-5,500GPM+BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0,475021283	\$ 1.543.514,00	\$ 733.202,00
6374 PASAMURO CON ROTOMARTILLO HASTA 0.30M		un			\$ 59.281,00
16529 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,905041146	\$ 31.473,00	\$ 28.484,36
18638 ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 2.6 J 0-5,500GPM+BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0,01	\$ 1.543.514,00	\$ 15.435,14
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1,10	\$ 13.965,00	\$ 15.361,50

6717	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA SEDE, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, CUMPLIENDO LA NORMA SISMO RESISTENTE VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD Y MEMORIAS DE CALCULO.	gl				\$ 28.560.000,00
	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LA SEDE	Ins	1,0000	\$	28.560.000,00	\$ 28.560.000,00
6768	SUMINISTRO E INST. ESTRUCTURA EN PERFLERIA PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES	kg				\$ 7.290,00
	20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	0,01	\$	13.965,00	\$ 140,00
	222243908 PERFIL PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES	Ins	1	\$	4.132,00	\$ 4.132,00
	5655 HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	1	\$	3.018,00	\$ 3.018,00
005 CUBIERTAS						
5797	CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	m2				\$ 97.464,00
	1282 CINTA ANTIDUST 38MM X 33M	Ins	0,01	\$	152.304,00	\$ 1.523,04
	16825 TEE SECUNDARIA 4 PIES	Ins	1	\$	1.530,00	\$ 1.530,00
	16856 LÁMINA ALVEOLAR POLICARBONATO LEXAN CRISTAL 1.5X1.5M 8MM	Ins	0,99	\$	53.830,06	\$ 53.291,76
	18357 TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	Ins	1	\$	17.300,00	\$ 17.300,00
	4008 ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	8	\$	919,00	\$ 7.352,00
	5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	0,4	\$	39.330,00	\$ 15.732,00
	ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	0,10	\$	7.352,00	\$ 735,20
5813	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA	m				\$ 42.049,00
	16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	0,48	\$	37.085,00	\$ 17.800,80
	2145 LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	0,6	\$	23.348,67	\$ 14.009,20
	2934 SOLDADURA 6013-3/16	Ins	1	\$	10.239,00	\$ 10.239,00
5898	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento soldadura, anticorrosivo y pintura).	gl				\$ 780.683,00
	16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	7,5	\$	37.085,00	\$ 278.137,50
	18543 ANTICORROSIVO	Ins	2,722	\$	74.900,00	\$ 203.880,50
	20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	1	\$	13.965,00	\$ 13.965,00
	3837 ESMALTE SUPERLUX	Ins	3	\$	94.900,00	\$ 284.700,00
6150	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS INCL RESANE	m2				\$ 100.046,00
	CON GROUT (MORTERO NIVELACIÓN)					
	15871 IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	0,17	\$	45.000,00	\$ 7.556,00
	20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	0,2	\$	13.965,00	\$ 2.793,00
	20154 MANTO FIBERGLASS METAL FL 103 PRO CON FOIL DE ALUMINIO DE 3,2MM	Ins	1,1	\$	42.000,00	\$ 46.200,00
	222243858 TRANSPORTE	Ins	0,01	\$	13.965,00	\$ 140,00
	2365 MORTERO SIN CONTRACCIÓN ANCLAJES SIKAGROUT 212 (30KG)	Ins	0,03	\$	133.806,00	\$ 4.014,00
	5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	1,25	\$	31.474,00	\$ 39.343,00

ACTIVIDAD	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. duplicado 1					\$ 142.088,00
6557					
16342 ANDAMIO TUBULAR 0.8 X 2M CON CRUCETA -	Ins	d	0,5	\$ 735,00	\$ 367,50
19904 19904 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Ins	glb	1	\$ 122.836,10	\$ 122.836,10
	Aná	hc	0,6	\$ 31.474,00	\$ 18.884,40
*** TEJA ARQUITECTÓNICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE					\$ 103.864,00
					m2
15300 FIJACIONES TECHO-CUBIERTA ONDULADA	Ins	un	0,3	\$ 378,00	\$ 113,40
15301 TEJA TECHOLINE 0.95 X 2 M	Ins	un	0,5	\$ 66.900,00	\$ 33.450,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2,2336	\$ 31.474,00	\$ 70.300,60
6632 ACOMODACIÓN TEJA					\$ 13.488,00
					m2
1123 GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	2	\$ 789,00	\$ 1.578,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,378407575	\$ 31.474,00	\$ 11.910,00
6771 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA					\$ 184.394,00
					m
13925 PERFIL CP 150-16N 1.5MM X 150MM X 50MM ESP	Ins	m	1	\$ 160.703,38	\$ 160.703,38
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
2946 SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0,3	\$ 28.445,00	\$ 8.533,50
5762 DÍA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	d	0,02	\$ 478.556,00	\$ 9.571,12

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
006 CIELORRASOS					
6616 CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE		m ²		\$	67.518,00
13395 CIELORRASO/ENCHAPE PVC LISO BLANCO 25CM X 2M,4M Y 6M	Ins	m ²	0,33	\$ 59.000,00	\$ 19.470,00
16535 HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,9285	\$ 39.330,00	\$ 36.517,10
16780 ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,42	\$ 2.300,00	\$ 966,00
16785 OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,81	\$ 4.900,00	\$ 3.969,00
16788 CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4	\$ 214,00	\$ 856,00
16800 TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8,6	\$ 49,00	\$ 421,40
16805 PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4	\$ 359,00	\$ 1.436,00
4205 VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0,56	\$ 4.900,00	\$ 2.744,00
4237 TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11,5	\$ 99,00	\$ 1.138,50
7 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
732 TAPAS REGISTRO 20CMX20CM		un			\$ 13.832,00
14807 SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	Ins	un	0,05	\$ 22.116,00	\$ 1.105,80
16539 HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0,25	\$ 12.931,00	\$ 3.232,75
2812 TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	Ins	un	1	\$ 9.493,45	\$ 9.493,45
4985 ESPEJO CRISTAL 4MM		m ²			\$ 69.417,00
15812 SILICONA NEUTRA (300ML)	Ins	un	0,33	\$ 23.900,00	\$ 7.887,00
3740 ESPEJO CRISTAL 4MM	Ins	m ²	1	\$ 45.793,00	\$ 45.793,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,5	\$ 31.474,00	\$ 15.737,00
5683 CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM		m ²			\$ 54.709,00
15 PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3	\$ 2.072,00	\$ 6.216,00
18554 PARED 30X60CM	Ins	m ²	1	\$ 38.352,55	\$ 38.352,55
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,02	\$ 13.965,00	\$ 279,30
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	0,03	\$ 13.965,00	\$ 418,95
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,3	\$ 31.474,00	\$ 9.442,20
5962 SUMINISTRO INST. DIVISIÓN MEDIA ALTURA VIDRIO TEMPLADO DE 8MM.		m ²			\$ 503.290,00
13616 HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	3	\$ 59.819,00	\$ 179.457,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,02	\$ 13.965,00	\$ 279,30
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	2	\$ 13.965,00	\$ 27.930,00
3751 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	Ins	m ²	1	\$ 295.623,70	\$ 295.623,70

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6621 SUMINISTRO INST. CERRADURA DE SEGURIDAD IGUAL SUPERIOR A YALE		un			\$ 127.003,00
19867 CERRADURA DE POMO YALE	Ins	un	1	\$ 103.595,80	\$ 103.595,80
20150 HERRAMIENTA MENOR	Aná	%	1	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,3	\$ 31.474,00	\$ 9.442,20
6633 SUMINISTRO INST. CERRADURA DE MANIJA IGUAL		un			\$ 42.309,00
22243889 CERRADURA DE MANIJA	Ins	un	1	\$ 32.866,80	\$ 32.866,80
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,3	\$ 31.474,00	\$ 9.442,20
8 RED SANITARIA					
5318 TUBERÍA PVCS 4		m			\$ 44.002,00
12049 TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1,1	\$ 29.748,18	\$ 32.723,00
17562 SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,05	\$ 47.900,00	\$ 2.395,00
2969 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,03	\$ 48.900,00	\$ 1.467,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,2	\$ 37.085,00	\$ 7.417,00
5322 CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM		un			\$ 453.720,00
16106 LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	99	\$ 1.200,00	\$ 118.800,00
17569 TAPA PREFABRICADA 70X70	Ins	un	1	\$ 124.919,60	\$ 124.919,60
4995 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,04	\$ 811.944,00	\$ 32.477,76
5335 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA. CONTRAPISO.	Aná	m ²	0,5	\$ 189.705,00	\$ 94.852,50
5368 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,02	\$ 835.687,00	\$ 16.713,74
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2	\$ 31.474,00	\$ 62.948,00
8141 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m ³	0,01	\$ 295.140,00	\$ 2.951,40
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1%	\$ 5.700,00	\$ 57,00
5325 CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM		un			\$ 673.498,00
16106 LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	125	\$ 1.200,00	\$ 150.000,00
17570 TAPA PREFABRICADA 90X90	Ins	un	1	\$ 179.467,00	\$ 179.467,00
4995 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,08	\$ 811.944,00	\$ 64.955,52
4995 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,08	\$ 811.944,00	\$ 64.955,52
5335 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA. CONTRAPISO.	Aná	m ²	0,484689544	\$ 189.705,00	\$ 91.948,03
5368 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,03	\$ 835.687,00	\$ 25.070,61
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2,6	\$ 31.474,00	\$ 81.832,40
6783 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA	Aná	m ³	0,02	\$ 758.407,00	\$ 15.168,14
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1%	\$ 10.078,00	\$ 100,78
5354 SALIDA SANITARIA INODORO 4		un			\$ 105.364,00
12049 TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1,032787659	\$ 31.765,00	\$ 32.806,50
17562 SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2969 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 48.900,00	\$ 489,00
3643 YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1	\$ 33.052,00	\$ 33.052,00
3650 TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	Ins	un	1	\$ 3.760,00	\$ 3.760,00
3654 CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1	\$ 16.235,00	\$ 16.235,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,5	\$ 37.085,00	\$ 18.542,50
5454 SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3		un			\$ 89.749,00
12048 TUBO PVC SANITARIO 3	Ins	m	1,2	\$ 22.586,00	\$ 27.103,20
15157 CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 3	Ins	un	1	\$ 10.809,00	\$ 10.809,00
17509 REJILLA PVC 4X3	Ins	un	1	\$ 6.146,00	\$ 6.146,00
17562 SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2969 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 48.900,00	\$ 489,00
3622 SIFÓN PVC 135° 3	Ins	un	1	\$ 13.459,00	\$ 13.459,00
3655 YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 3	Ins	un	1	\$ 23.846,80	\$ 23.846,80
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,2	\$ 37.085,00	\$ 7.417,00
5476 BAJANTE AGUAS LLUVIA 4		m			\$ 43.490,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
12049 TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	0,790951047	\$ 31.765,00	\$ 25.124,56
17471 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 4	Ins	un	1	\$ 5.573,00	\$ 5.573,00
17562 SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,05	\$ 47.900,00	\$ 2.395,00
2969 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,03	\$ 48.900,00	\$ 1.467,00
3659 UNIÓN PVC SANITARIA 4	Ins	un	0,16	\$ 9.459,00	\$ 1.513,44
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,2	\$ 37.085,00	\$ 7.417,00
5480 RED SANITARIA COLECTORA 6		m			\$ 70.160,00
3657 TUBO PVC SANITARIO 6	Ins	m	1,05	\$ 63.287,14	\$ 66.451,50
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,1	\$ 37.085,00	\$ 3.708,50
5481 RED SANITARIA COLECTORA 8		m			\$ 123.396,00
3605 TUBO PVC SANITARIO 8	Ins	m	1,05	\$ 113.988,10	\$ 119.687,50
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,1	\$ 37.085,00	\$ 3.708,50
5906 TUBERÍA PVCS 3"		m			\$ 36.123,60
12048 TUBO PVC SANITARIO 3	Ins	m	1,1	\$ 22.586,00	\$ 24.844,60
17562 SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,05	\$ 47.900,00	\$ 2.395,00
2969 LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,03	\$ 48.900,00	\$ 1.467,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Ins	hc	0,2	\$ 37.085,00	\$ 7.417,00

Actividad	Tipo		U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5906 TUBERÍA PVC3 3"			m			34390
12048	TUBO PVC SANITARIO 3		Ins m	1,1	\$ 22.586,00	\$ 24.844,60
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,045	\$ 47.900,00	\$ 2.155,50
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,025	\$ 48.900,00	\$ 1.222,50
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,1663	\$ 37.085,00	\$ 6.167,40
5954 SALIDA SANITARIA 3"			un			\$ 84.656,00
12048	TUBO PVC SANITARIO 3	Ins	m	1,549	\$ 22.586,00	\$ 34.994,50
15227	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 3	Ins	un	1	\$ 1.894,00	\$ 1.894,00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 48.900,00	\$ 489,00
3642	YEE PVC SANITARIA 3	Ins	un	1	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00
3653	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 3	Ins	un	2	\$ 9.337,00	\$ 18.674,00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,3	\$ 37.085,00	\$ 11.125,50
6740 TUBERÍA PVC 3/4 INCRUSTADA PARA DESAGÜE AIRES ACONDICIONADOS			m			\$ 12.036,00
17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Ins	un	0,5	\$ 300,00	\$ 150,00
3930	TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11	Ins	m	1,1	\$ 6.300,00	\$ 6.930,00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,134	\$ 37.085,00	\$ 4.956,00
9 RED ELÉCTRICA						
5022 INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED			un			\$ 110.146,00
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1	\$ 99.762,20	\$ 99.762,20
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,28	\$ 37.085,00	\$ 10.383,80
5050 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC			un			\$ 108.073,00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2	\$ 308,00	\$ 616,00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	3,5	\$ 1.980,00	\$ 6.930,00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	7	\$ 2.787,00	\$ 19.509,00
17090	INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ABITARE	Ins	un	1	\$ 6.290,00	\$ 6.290,00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1	\$ 11.900,00	\$ 11.900,00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 54.900,00	\$ 549,00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3	\$ 1.733,00	\$ 5.199,00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1,353	\$ 37.085,00	\$ 50.179,00
	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG		und	2	\$ 3.211,00	\$ 6.422,00
5112 SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO						\$ 98.756,00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2	\$ 308,00	\$ 616,00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	4	\$ 1.980,00	\$ 7.920,00

Actividad	Tipo		U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	11	\$ 2.787,00	\$ 30.657,00
15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	Ins	un	1	\$ 6.290,00	\$ 6.290,00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0,05	\$ 12.900,00	\$ 645,00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1	\$ 11.900,00	\$ 11.900,00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 54.900,00	\$ 549,00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3,5	\$ 1.733,00	\$ 6.065,50
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,717	\$ 37.085,00	\$ 26.584,50
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3	\$ 2.350,00	\$ 7.050,00
5814 SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.			m			\$ 6.346,00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1	\$ 2.787,00	\$ 2.787,00
	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES		hh	0,2752	\$ 12.931,00	\$ 3.559,00
	⁹⁸¹⁶ REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).		un			\$ 21.752,00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES			0,5	\$ 12.931,00	\$ 6.465,50
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWGIns		m	1	\$ 4.250,00	\$ 4.250,00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A		un	1	\$ 3.934,00	\$ 3.934,00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE		un	1	\$ 7.102,50	\$ 7.102,50
5915 INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES			un			\$ 299.622,00
14176	REFLECTOR HIGH BAY 100W ECOLITE		un	1	\$ 244.508,60	\$ 244.508,60
15305	REFLECTOR HIGH BAY 100W ECOLITE		m	4	\$ 2.787,00	\$ 11.148,00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES		hh	3,4	\$ 12.931,00	\$ 43.965,40
	⁹⁸⁹⁰ SUMINISTRO E INST. DE TABLERO DE INICIACIÓN PARA ELECTROBOMBA DE 1.5 HP		un			\$ 356.024,00
17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOSH		ri	0,7	\$ 6.944,00	\$ 4.860,80
19880	TABLERO DE INICIACIÓN PARA ELECTROBOMBA Deund		und	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
20150	HERRAMIENTA MENOR		%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
222243858	TRANSPORTE		%	1,7	\$ 13.965,00	\$ 23.740,50
5651	HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS		hc	3,5584	\$ 40.645,00	\$ 144.629,70
	⁶²³⁷ REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE: INCLUYE		gib			\$ 3.046.400,00
19878	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)		gib	1	\$ 3.046.400,00	\$ 3.046.400,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6581 SALIDA LUMINARIA EN TECHO		un			\$ 40.474,00
13555 ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	5,17	\$ 1.980,00	\$ 10.236,60
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,5	\$ 13.965,00	\$ 6.982,50
3552 CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	Ins	un	1	\$ 2.682,00	\$ 2.682,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,294995281	\$ 37.085,00	\$ 10.939,90
960 CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3	\$ 3.211,00	\$ 9.633,00
6587 TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.		m			\$ 31.051,00
12062 ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	0,25	\$ 308,00	\$ 77,00
16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,377780774	\$ 37.085,00	\$ 14.010,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
2927 SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 47.900,00	\$ 479,00
2942 LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 54.900,00	\$ 549,00
3534 TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	1	\$ 1.733,00	\$ 1.733,00
6677 CURVA 90° CXE CONDUIT 3/4	Ins	un	0,07	\$ 3.400,00	\$ 238,00
6614 DESMONTE DE CANALETAS		un			\$ 22.283,00
16529 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,264290026	\$ 31.473,00	\$ 8.318,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1,00	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
6640 DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EMPOTRADOS Y/O SUBREPUESTOS EN MURO. EL TABLERO QUE ESTA DISPUESTO PARA A.A Y EL TABLERO QUE ESTA DISPUESTO PARA OTROS DISPOSITIVOS. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE CABLEADO, ENCINTADO, RESANES, PINTURA, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS.		un			\$ 369.739,00
17055 CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	Ins	rl	0,7	6944	\$ 4.860,80
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	8,665105621	13965	\$ 121.008,20
5651 HORA CUADRILLA FF - ELÉCTRICAS	Aná	hc	6	40645	\$ 243.870,00
6642 TUBERÍA EMT DE 3/4		m			\$ 16.359,00
14060 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1	Ins	un	1	\$ 1.708,00	\$ 1.708,00
15365 CURVA 90° EMT 1	Ins	un	0,07	\$ 2.515,00	\$ 176,05
15473 TERMINAL-CONECTOR EMT 1	Ins	un	0,1	\$ 1.490,00	\$ 149,00
17797 UNIÓN GALVANIZADA EMT 1	Ins	un	0,02	\$ 9.104,00	\$ 182,08
17850 ARANDELA GALVANIZADA+ TUERCA 3/8	Ins	un	2	\$ 940,00	\$ 1.880,00
17856 CHAZO EXPANSIVO Ø3/8 1-7/8	Ins	un	1	\$ 1.875,00	\$ 1.875,00
17968 VARILLA ROSCADA 1/4 ZINCADA (100CM)	Ins	m	0,3	\$ 6.200,00	\$ 1.860,00
17969 RIEL CHANEL PERFORADO 1-5/8 X 13/16 (3M)	Ins	un	0,02	\$ 49.900,00	\$ 998,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,127757045	\$ 37.085,00	\$ 4.737,87
6643 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE ISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 10 PARA RED ELÉCTRICA.		m			\$ 1.458,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,03	\$ 13.965,00	\$ 418,95
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,028018067	\$ 37.085,00	\$ 1.039,05
6652 DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO		un			\$ 18.591,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,93	\$ 13.965,00	\$ 13.028,25
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,15	\$ 37.085,00	\$ 5.562,75
6659 DESMONTE DE TOMACORRIENTE GENERAL		un			\$ 16.496,00
16539 HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins		0,735712629	\$ 12.931,00	\$ 9.513,50
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	50%	\$ 13.965,00	\$ 6.982,50

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6720 INSTALACIÓN LUMINARIA SOBREPONER 9W 720		un			\$ 17.240,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,5	\$ 13.965,00	\$ 6.982,50
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,27659431	\$ 37.085,00	\$ 10.257,50
6724 INSTALACIÓN LUMINARIA REDONDA 24W 2000 LUMENES 2024		un			\$ 51.406,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,02	\$ 13.965,00	\$ 279,30
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	0,01	\$ 13.965,00	\$ 139,65
222243868 LUMINARIA REDONDA 24W 2000 LÚMENES	Ins	un	1	\$ 47.278,55	\$ 47.278,55
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,1	\$ 37.085,00	\$ 3.708,50
10 CARPINTERÍA MADERA					
910 HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M		un			\$ 289.828,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	0,5	\$ 13.965,00	\$ 6.982,50
222243869 PUERTA MADECOR DE 0.76 - 1.10	Ins	un	1	\$ 260.387,50	\$ 260.387,50
5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0,5	\$ 39.330,00	\$ 19.665,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5621 PASAMANOS PARA ESCALERA					\$ 87.673,00
12126 PUNTILLA SIN CABEZA 1	Ins	lb	0,3	\$ 6.900,00	\$ 2.070,00
16247 CERCO 8 X 8CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,34	\$ 23.572,00	\$ 8.014,48
16254 REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0,3	\$ 36.900,00	\$ 11.070,00
17271 BOLILLO EN CEDRO.	Ins	un	0,5	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00
18270 LIJA MADERA X PLIEGO GRANO 120	Ins	un	0,15	\$ 11.900,00	\$ 1.785,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,02	\$ 13.965,00	\$ 279,30
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	0,2	\$ 13.965,00	\$ 2.793,00
2933 PEGANTE COLBÓN MADERA	Ins	kg	0,25	\$ 31.900,00	\$ 7.975,00
5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0,3480	\$ 39.330,00	\$ 13.686,22
6786 ACCESORIOS PARA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m		1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
5643 PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M EN		un			\$ 541.108,00
16230 MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Ins	un	1	\$ 79.699,50	\$ 79.699,50
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	2,5	\$ 13.965,00	\$ 34.912,50
2775 PUERTA CON MARCO 0.76-1.10 M	Ins	un	1	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00
5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0,7	\$ 39.330,00	\$ 27.531,00
6336 Mesa de reuniones 2.44x1.05m, para 8 puestos color nuez		un			\$ 1.904.000,00
20055 Mesa de reuniones 2.44x1.05m, para 8 puestos color		und	1	\$ 1.904.000,00	\$ 1.904.000,00
6390 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento, selladores,		gl			\$ 2.105.210,00
16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	20,138	\$ 37.085,00	\$ 746.810,00
18543 ANTICORROSIVO	Ins	gl	8	\$ 74.900,00	\$ 599.200,00
3837 ESMALTE SUPERLUX	Ins	gl	8	\$ 94.900,00	\$ 759.200,00
6524 BIBLIOTECA		un			\$ 761.600,00
20141 BIBLIOTECA	Ins	un	1	\$ 761.600,00	\$ 761.600,00
6613 Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica, con archivo de 3 cajones		und			\$ 1.408.960,00
222243918 Puesto de trabajo para funcionario en forma de "L" de medidas 140 x 140 cm. Estructura metálica y superficie en táblex y fórmica. con archivo de 3	un		1	\$ 1.408.960,00	\$ 1.408.960,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6646 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CON 4 SILLAS PARA COCINETA		un			\$ 352.240,00
19928 MESA CON 4 SILLAS OARA COCINETA	Ins	un	1	\$ 352.240,00	\$ 352.240,00
6776 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO		und			\$ 1.949.220,00
19875 PUESTO DE TRABAJO PARA SEIS FUNCIONARIOS		un	1	\$ 1.949.220,00	\$ 1.949.220,00
6778 PUESTO DE TRABAJO PARA SEIS FUNCIONARIOS		un			\$ 3.846.556,00
222243918 PUESTO DE TRABAJO PARA SEIS FUNCIONARIOS	Ins	un	1	\$ 3.846.556,00	\$ 3.846.556,00
11 CARPINTERÍA METÁLICA					
4974 PUERTA CON MARCO LÁMINA 1.00M		un			\$ 1.001.329,00
1803 BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3		un	3	\$ 12.900,00	\$ 38.700,00
2154 LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Tne	un	0,55	\$ 72.765,00	\$ 40.020,75
2502 ANTICORROSIVO ROJO	Tne	gl	0,05	\$ 65.900,00	\$ 3.295,00
2946 SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Tne	kg	0,1	\$ 28.445,00	\$ 2.844,50
5655 HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1	\$ 3.018,00	\$ 3.018,00
6119 PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED O ALUMINIO CAL 18 DOBI.F. HOJA		un	1	\$ 913.450,75	\$ 913.450,75
5930 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA		un			\$ 1.523.200,00
19869 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE		un	1	\$ 1.523.200,00	\$ 1.523.200,00
6145 MEDIA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00M X 1.00		hc			\$ 841.032,00
13616 HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES		hc	1	\$ 59.819,00	\$ 59.819,00
19952 MEDIA PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm		m ²	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
19953 CERRADURA CILÍNDRICA EUROPEO JUEGO DE MANIJAS CON CANTONERA Y SOPORTE TUBO PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE		un	1	\$ 389.038,70	\$ 389.038,70
20150 HERRAMIENTA MENOR		%	0,02	\$ 13.965,00	\$ 279,30
222243858 TRANSPORTE		%	3	\$ 13.965,00	\$ 41.895,00
6281 PERGOLA		glb			\$ 13.875.400,00
20023 PERGOLA		glb	1	\$ 13.875.400,00	\$ 13.875.400,00
6406 MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) duplicado 1		un			\$ 119.000,00
19876 MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES		un	1	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
6606 REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS		m2			\$ 146.608,00
20019 REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS		m ²	1	\$ 146.608,00	\$ 146.608,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario		Vr. Total
6662 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA O FIJA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO SEGURIDAD 6 MM SEGÚN ESPECIFICACIÓN.		m²			\$	227.291,00
16237 CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Ins	un	2	\$ 1.466,00	\$	2.932,00
17191 TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Ins	un	8	\$ 209,00	\$	1.672,00
19874 VENTANA CORREDIZA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM	Ins	m²	1	\$ 187.483,80	\$	187.483,80
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0,54	\$ 39.330,00	\$	21.238,20
6668 REJA ARQUITECTONICA PARA VENTANAS		m²			\$	189.856,00
20 REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO Y VENTANAS	Ins	m²	1	\$ 144.426,90	\$	144.426,90
01 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
5757 DÍA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	d	0,1	\$ 314.641,00	\$	31.464,10
6779 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO		m²			\$	1.094.801,00
19962 TRANSPORTE	Ins	%	1	\$ 30.000,00	\$	30.000,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
222243920 PUERTA CORREDIZA ALUMINIO	Ins	un	1	\$ 1.044.797,00	\$	1.044.797,00
6277 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA	Aná	un	1	\$ 6.039,00	\$	6.039,00
6781 PUERTA ALUMINIO (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO).		un			\$	950.375,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10%	\$ 13.965,00	\$	1.396,50
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	4%	\$ 13.965,00	\$	558,60
222243919 PUERTA EN ALUMINIO	Ins	un	1	\$ 942.383,90	\$	942.383,90
5655 HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	2	\$ 3.018,00	\$	6.036,00
6785 SUMINISTRO INST. ESCALERAS TIPO GATO		un			\$	4.348.032,00
16714 PULIDORA DE PISO	Ins	d	1	\$ 4.280.772,00	\$	4.280.772,00
20150 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
5649 HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	1	\$ 39.330,00	\$	39.330,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
012 PINTURAS					
5769 RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1		m2		\$	19.161,00
13284 VINILO CANECA (5GL)		un	0,01	\$ 349.900,00	\$ 3.499,00
15816 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0,01	\$ 84.900,00	\$ 849,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,2815	\$ 52.261,00	\$ 14.712,44
16994 LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0,06	\$ 1.676,00	\$ 100,56
5789 PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS		m2			\$ 20.805,00
13147 PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	kg	0,12	\$ 51.470,00	\$ 6.176,40
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,279914276	\$ 52.261,00	\$ 14.628,60
5817 RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.		m2		\$	18.986,00
165 PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0,04	\$ 88.700,00	\$ 3.548,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,28168156	\$ 52.261,00	\$ 14.720,96
16994 LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0,05	\$ 1.676,00	\$ 83,80
18165 MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0,01	\$ 63.324,00	\$ 633,24
5994 ESTUCO VENECIANO		m2			\$ 35.283,00
2538 ESTUCO VENECIANO		gl	0,04	\$ 51.200,00	\$ 2.048,00
5648 HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Tnc Aná	hc	0,6360	\$ 52.260,00	\$ 33.235,00
6029 RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 2 BAJO PLACA		m2		\$	10.855,00
15816 ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)		un	0,01	\$ 84.900,00	\$ 849,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Tnc	hc	0,18954	\$ 52.261,00	\$ 9.905,44
16994 LIJA DE PINTURA GRANO 180	Tnc	un	0,06	\$ 1.676,00	\$ 100,56
6152 RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES		m2		\$	26.016,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES		hc	0,275	\$ 52.261,00	\$ 14.366,20
16653 PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Tnc	gl	0,12	\$ 88.000,00	\$ 10.560,00
16993 LIJA DE PINTURA GRANO 150	Tnc	un	0,06	\$ 1.900,00	\$ 114,00
17015 ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)		un	0,02	48790	975,8
6197 ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES		m2			\$ 38.440,00
15734 ESTUCO CANECA (30KG)		un	0,04	\$ 94.900,00	\$ 3.796,00
5648 HORA CUADRILLA CC - PINTURAS		hc	0,663	\$ 52.260,00	\$ 34.644,00
6246 RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES CULATAS		m2			\$ 36.338,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,2	\$ 52.261,00	\$ 10.452,20
16653 PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS		gl	0,1	\$ 88.000,00	\$ 8.800,00
16993 LIJA DE PINTURA GRANO 150		un	0,06	\$ 1.900,00	\$ 114,00
17015 ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)		un	0,01	48790	\$ 487,90
7222 IMPRIMAX PINTUCO IMPRIMANTE SUPERFICIES		un	0,089996287	183162	\$ 16.483,90

ACTIVIDAD

	Tipo	U.M.	Cantida d	Vr.Unitario	Vr. Total
6398 RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA			m²		\$ 15.576,00
16533 HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,29963588	\$ 52.261,00	\$ 14.892,48
16994 LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0,03	\$ 1.676,00	\$ 50,28
18165 MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0,01	\$ 63.324,00	\$ 633,24
6427 ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES			und		\$ 38.440,00
15734 ESTUCO CANECA (30KG)	Ins	und	0,04	\$ 94.900,00	\$ 3.796,00
5648 HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0,6629	\$ 52.260,00	\$ 34.644,00
13 CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES					
4995 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO			m³		\$ 772.971,00
13240 SIKA 1 (20KG)	Ins	kg	11	\$ 14.745,00	\$ 162.195,00
17480 ARENA FINA	Ins	m ³	1,02	\$ 190.400,00	\$ 193.350,90
17632 CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA	Ins	d	0,13	\$ 110.214,00	\$ 14.327,82
ELECTROHIDRÁULICA CEMENTO GRIS	Ins	kg	450	\$ 804,00	\$ 361.800,00
3684 AGUA	Ins	lt	220	\$ 44,00	\$ 9.680,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1	\$ 31.474,00	\$ 31.474,00
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1%	\$ 14.328,00	\$ 143,28
5357 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3			m²		\$ 45.462,00
5368 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m ³	0,03	\$ 835.687,00	\$ 25.070,61
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,647	\$ 31.474,00	\$ 20.369,89
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5%	\$ 430,00	\$ 21,50
6426 PAÑETE LISO MUROS 1:3			ml		\$ 26.976,00
5367 MORTERO 1:3	Aná	m ³	0,02	\$ 609.257,00	\$ 12.185,14
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,4695	\$ 31.474,00	\$ 14.776,51
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5%	\$ 287,00	\$ 14,35
6783 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 LETICIA			m³		\$ 722.003,00
17632 CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA		d	0,3	110214	\$ 33.064,20
222243858 TRANSPORTE	Ins	%	100%	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
222243921 CEMENTO GRIS LETICIA	Ins	kg	320	\$ 1.040,00	\$ 332.800,00
222243923 GRAVILLA DE RÍO LETICIA	Ins	m ³	0,824232	\$ 330.000,00	\$ 271.996,56
222243925 ARENA DE RÍO LETICIA	Ins	m ³	0,56	\$ 60.000,00	\$ 33.600,00
3684 AGUA	Ins	lt	180	\$ 44,00	\$ 7.920,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,9	\$ 31.474,00	\$ 28.326,60
ESP13598 HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1%	\$ 33.064,00	\$ 330,64
15 ANÁLISIS URBANISMO					
535 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO			m³		\$ 130.727,00
13936 RECEBO COMÚN	Ins	m ³	1,3	\$ 10.497,00	\$ 13.646,10
15126 VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0,38	\$ 61.745,00	\$ 23.463,10
16777 POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	Ins	kg	1,05	\$ 5.511,00	\$ 5.786,55
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2,791	\$ 31.474,00	\$ 87.831,25
5896 RELLENO EN RECEBO B-600			m³		\$ 136.979,00
15126 VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0,38	\$ 61.745,00	\$ 23.463,10
19845 RECEBO B-600	Ins	m ³	1,3	\$ 20.000,00	\$ 26.000,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2,78057762	31474	\$ 87.515,90

16 CAPITULO ADICIONALES

5827	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA	glb			\$	214.378,00
558	JARDINERA (Incluye retiro y suministro)	m³	1	\$	84.570,60	\$ 84.570,60
5646	siembra de plantas)	hc	0,6	\$	31.474,00	\$ 18.884,40
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	m³	1	\$	110.923,00	\$ 110.923,00
5963	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y un 468,375.00 BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.	un				\$ 445.893,00
19887	SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARAFUNCIONARIOS	un	1	\$	445.893,00	\$ 445.893,00
5991	VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (DOS m 402,143.00 FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A	m				\$ 382.840,00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	hc	0,75	\$	59.819,00	\$ 44.864,25
19896	VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5 mm (DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40 CM) Y POSTIGO EN	m	1	\$	330.696,45	\$ 330.696,45
25150	HERRAMIENTA MENOR	%	0,02	\$	13.965,00	\$ 279,30
222243857	TRANSPORTE	%	1	\$	7.000,00	\$ 7.000,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL					
5992	PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (REFUERZO DE 60.000 PSI)	m²			\$ 552.933,00
1540	MORTERO 1:4	Aná m³	0,07	\$ 569.305,00	\$ 39.851,35
16096	BLOQUE N°4 ESTÁNDAR P-H 30 X 20 X 10CM	Ins un	4	\$ 792,00	\$ 3.168,00
5342	PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	ENTREPISO m²	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5362	SOBRECIMIENTO BLOQUE DE CONCRETO	Aná m	1	\$ 141.957,00	\$ 141.957,00
5494	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Aná m²	1	\$ 34.061,00	\$ 34.061,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná hc	1	\$ 31.474,00	\$ 31.474,00
5769	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1	m²	1	\$ 20.127,00	\$ 20.127,00
6179	COLUMNA 15CM X 15CM	Aná m	0,5	\$ 215.607,30	\$ 107.803,65
6180	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 15 X 15	Aná m	0,5	\$ 148.982,00	\$ 74.491,00
5993	SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL	m²			\$ 1.200.607,00
14028	SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION (300ML)	ins BLANCO un	2,6	\$ 36.793,00	\$ 95.661,80
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins %	1	\$ 13.965,00	\$ 13.965,00
222243858	TRANSPORTE	Ins %	3	\$ 13.965,00	\$ 41.895,00
2477	ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 6M	Ins m	2,7	\$ 40.600,00	\$ 109.620,00
6185	SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL	Aná m²	1	\$ 939.465,20	\$ 939.465,20
5995	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm.	m²			\$ 618.800,00
19898	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm	m²	1	618800 \$	618.800,00
6062	SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES	un			\$ 900.358,00
19919	SILLAS GERENCIALES	un	1	900358 \$	900.358,00
6067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30CM EN ACRÍLICO	un			\$ 15.232,00
6067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30 CM EN ACRÍLICO	un	1	\$ 15.232,00	\$ 15.232,00
6071	SUMINISTRO DE SILLAS INTERLOCUTORAS	un			\$ 381.676,00
19930	SILLA INTERLOCUTORA	un	1	\$ 381.676,00	\$ 381.676,00
6072	ESCRITORIO GERENCIAL	un			\$ 2.094.400,00
19929	ESCRITORIO GERENCIAL	un	1	\$ 2.094.400,00	\$ 2.094.400,00
6248	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS	m²			\$ 119.000,00
20003	CORTINA PANEL JAPONES	Ins un	1	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantid	Vr.Unitario	Vr. Total
21 RED HIDRÁULICA					
5436 TUBERÍA CPVC 3/4		m			\$ 19.503,00
17622 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Ins	un	0,5	300	\$ 150,00
3998 TUBO CPVC ULTRATEMP 3/4 (3M)	Ins	un	0,33	42389	\$ 13.988,37
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,144657678	37085	\$ 5.364,63
5440 TUBERÍA PVCP 1/2		m			\$ 10.136,00
17467 ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	Ins	un	0,5	\$ 1.477,00	\$ 738,50
3928 TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	1,1	\$ 3.950,00	\$ 4.345,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,136241068	\$ 37.085,00	\$ 5.052,50
5820 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.		glb			\$ 661.038,00
16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	3,1	\$ 37.085,00	\$ 114.963,50
17255 REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1	Ins	un	1	\$ 146.489,00	\$ 146.489,00
17479 CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0,5	\$ 9.900,00	\$ 4.950,00
19243 FLANCHE - ADAPTADOR H.M. TANQUE PARA AGUA Dia. 2''	Ins	un	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
19380 VALVULA PVC SCHD 40 PRE-AISLADA DE 2"	Ins	un	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
2944 SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0,05	\$ 99.904,00	\$ 4.995,20
3889 ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2	Ins	un	1	\$ 6.550,00	\$ 6.550,00
3936 TUBO PRESIÓN PVC 2 RDE.21	Ins	m	13,42576516	\$ 21.172,00	\$ 284.250,30
3937 CODO 90° PRESIÓN PVC 2	Ins	un	2	\$ 14.420,00	\$ 28.840,00
REJILLAS DE SOSCO DE 3X2		un			\$ 11.775,00
16529 5907 HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,28113	\$ 31.473,00	\$ 8.848,00
2831 REJILLA SOSCO PVC 3X2	Ins	un		\$ 2.927,00	\$ 2.927,00
5908 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO RED WHITE.		un			\$ 85.832,00
16531 HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,2	\$ 37.085,00	\$ 7.417,00
17247 REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1/2	Ins	un	1	\$ 77.425,00	\$ 77.425,00
17479 CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0,1	\$ 9.900,00	\$ 990,00

Actividad	Tipo	Tipo	U.M.	Cantida	Vr.Unitario	Vr. Total
6418	PUNTO A.F. 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS REGATA Y RESANE.					\$ 46.634,00
		un				
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1	\$ 612,00	\$ 612,00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0,02	\$ 9.900,00	\$ 198,00
17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	Ins	un	1	\$ 15.608,00	\$ 15.608,00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0,01	\$ 68.900,00	\$ 689,00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0,02	\$ 47.900,00	\$ 958,00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0,02	\$ 48.900,00	\$ 978,00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	1,1	\$ 3.950,00	\$ 4.345,00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2	\$ 440,00	\$ 880,00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m ³	0,017854009	\$ 629.257,00	\$ 11.234,76
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,3	\$ 37.085,00	\$ 11.125,50
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2%	\$ 287,00	\$ 5,74

022 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

6645	PANEL DECORATIVO PARA RECUBRIMIENTO MUROS 3D			m²		\$ 229.427,00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0,6	39330	\$ 23.598,00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,1	13965	\$ 1.396,50
222243853	Panel Ranurado 3D Acústico Café Oscuro 60x240cm	Ins	m ²	0,757157	270000	\$ 204.432,50
6732	PANEL PARA FACHADA			m²		\$ 499.800,00
20004	PANEL PARA FACHADA		m2	1	\$ 499.800,00	\$ 499.800,00

025 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS

5771	SANITARIO ALONGADO 3.8 LITROS BLANCO	un				\$ 562.072,00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	hc	1,5	\$ 37.085,00	\$	55.627,50
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	gl	1,65	\$ 82.900,00	\$	136.785,00
18037	SANITARIO ALONGADO ONE PIECE DOBLE DESCARGA BLANCO	un	1	\$ 352.659,50	\$	352.659,50
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA- 150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	un	1	\$ 17.000,00	\$	17.000,00
5825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	un	un			\$ 2.356.722,00
18336		un	\$ 1,00	1763358	\$	1.763.358,00
5755		d	\$ 2,00	296682	\$	593.364,00
5949	SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA					\$ 1.027.532,00
17055	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES	rl	1	\$ 6.944,00	\$	6.944,00
20005	ELECTROBOMBA DE 1 HP CENTRÍFUGA EXTERNA	gib	1	\$ 648.192,00	\$	648.192,00
20150	HERRAMIENTA MENOR	%	1	\$ 13.965,00	\$	13.965,00
222243857	TRANSPORTE	%	2	\$ 7.000,00	\$	14.000,00
5760	DÍA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	Aná d	0,5	\$ 688.862,00	\$	344.431,00
6009	COMBO SANITARIO SMART	un				\$ 1.192.352,00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON	Ins hc	0,8	\$ 37.085,00	\$	29.668,00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins gl	0,07	\$ 82.900,00	\$	5.803,00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-	Ins un	1	\$ 17.000,00	\$	17.000,00
19900	COMBO SMART	Ins un	1	\$ 1.139.881,00	\$	1.139.881,00
6022	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	un				\$ 49.952,00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON	hc	0,732	\$ 37.085,00	\$	27.149,00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins gl	0,07	\$ 82.900,00	\$	5.803,00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA 150 PSI 1/2" X 7/8" 50c	un	1	\$ 17.000,00	\$	17.000,00
6166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. duplicado 1					\$ 3.503.733,00
18338	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU SET	un	1	\$ 2.910.369,00	\$	2.910.369,00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	d	2	\$ 296.682,00	\$	593.364,00
6222	TANQUE PLÁSTICO 1000 LT, ELEVADO Y ASEGURADO - Incluye juego de conexión (TEE PRESIÓN PVC 1/2, CINTA TEFLÓN AGUA, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1 CXR, ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR, FLOTADOR PARA TANQUE 1/2, UNIVERSAL PVC 1, UNIVERSAL PVC 1/2, VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2, SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455, SOLDADURA PVC NTC 576, VÁLVULA BOLA MANIJA MARIPOSA 1, LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC, CHEQUE CORTINA 1/2, TEE PRESIÓN PVC 1, BUJE ROSCADO PRESIÓN 1 X 1/2, TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9, CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2, TUBO PRESIÓN PVC 1 RDE.13.5, CODO 90° PRESIÓN PVC 1)					\$ 486.021,00
13702	TANQUE ROTOPLAST 1000LT	un	1	\$ 486.021,00	\$	486.021,00
27 PISOS						
5139	ALISTADO DE PISO 4CM	m ²				\$ 4.494,00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	hc	0,143	\$ 31.474,00	\$	4.494,00
5195	PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM	m ²				\$ 75.021,00
4995	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m ³	0,03	\$ 811.944,00	\$	24.358,32
5398	PISO GRES FORMATO 30X30CM	m ²	1	\$ 40.790,48	\$	40.790,48
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	hc	0,3	\$ 31.474,00	\$	9.442,20
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	%	1	\$ 430,00	\$	430,00

Actividad	Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5933 DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS		m			\$ 6.883,00
19873 DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	Ins	glb	1	\$ 6.883,00	\$ 6.883,00
6532 BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE		m²			\$ 108.253,00
17758 STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	Ins	un	0,26	\$ 49.900,00	\$ 12.974,00
20132 BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL	Ins	m ²	1	\$ 79.542,00	\$ 79.542,00
5646 HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0,5	\$ 31.474,00	\$ 15.737,00
9999 CAPITULO ADICIONALES					
5922 CABLE UTP		m			\$ 22.432
19855 CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	Ins	m	1	\$ 16.869,25	\$ 16.869,25
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,15	\$ 37.085,00	\$ 5.562,75
5923 CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (312)		m			\$ 5.296,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,142807065	\$ 37.085,00	\$ 5.296,00
5924 CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 312		m			\$ 7.061,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,190400431	\$ 37.085,00	\$ 7.061,00
5925 REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.					\$ 112.976,00
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	3,046406903	\$ 37.085,00	\$ 112.976,00
5926 CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN		m			\$ 126.976
1679 CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	Ins	un	3	\$ 260,00	\$ 780,00
19863 CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Ins	un	1	\$ 94.514,56	\$ 94.514,56
19864 TORNILLO GOLOSO 1/8X11/4	Ins	un	7	\$ 100,00	\$ 700,00
276 TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Ins	ms	0,07	\$ 257.167,00	\$ 18.001,69
5647 HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0,35	\$ 37.085,00	\$ 12.979,75
6696 PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR. CANALETA 10*4		un			\$ 316.394
19854 MARQUILLA ACRILICA PUESTO DE TRABAJO, VOZ Y DATOS C REG, C NOR	Ins	un	1	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00
CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	Ins	m	10	\$ 18.000,00	\$ 180.000,00
CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Ins	un	0,33	\$ 87.000,00	\$ 28.710,00
TOMA JACK 5G110-RW5 CATEGORÍA 5E BLANCO	Ins	un	1	\$ 12.750,00	\$ 12.750,00
HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2,384629904	\$ 37.085,00	\$ 88.434,00
19 OTROS					
5791 ASEO GENERAL		glb			\$ 399.562,00
5657 HORA CUADRILLA KK - ASEO	hc		15,45096674	\$ 25.860,00	\$ 399.562,00



EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
C.C 1.026.266.545
Representante Legal