CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No:	LPO-MDC-001 del 2025
OBJETO:	EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE APOYO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORRALES NIT. 891.855.748-2 R/L DONALD ARLEY AGUDELO ALFONSO
CONTRATISTA:	AQUACIVIL S.A.S BIC Nit : 900930173-0 JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ C. C. No. 1.057.595.417 de Sogamoso
INTERVENTOR:	BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Nit : 900268419-8 R/L GILBERTO CELY VARGAS C.C. No.1.052.020.348 de Floresta
SUPERVISOR OBRA:	GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON Secretaria de planeación
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	WILLIAM FERNEY FONSECA TORRES Jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MILQUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 20 CENTAVOS ($ 531.750.536,20)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									MODIFICATORIO No 1			
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (CON AIU 30%)	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR									
1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 90 M3												
1.01	2.02.15	Gob.		EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	m3	105.60	$ 35,006.65	$ 3,696,702.24	+	208.28	313.88	$ 10,987,887.30
1.02	2.01.70	Gob.		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	1.26	$ 91,659.17	$ 115,490.55	+	7.35	8.61	$ 789,185.45
1.03	2.01.71	Gob.		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	1.26	$ 127,525.79	$ 160,682.50	+	2.43	3.69	$ 470,570.17
1.04	2.02.26	Gob.		SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	43.56	$ 56,002.71	$ 2,439,478.05	+	17.42	60.98	$ 3,414,765.24
1.05	2.05.06	Gob.		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m3	13.07	$ 120,628.23	$ 1,576,369.71	+	5.22	18.29	$ 2,206,591.90
1.06	5.03.04	Gob.		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m3	25.34	$ 1,767,056.67	$ 44,784,284.24	-	6.42	18.93	$ 33,448,615.71
1.07	5.03.05	Gob.		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m3	13.07	$ 1,458,660.70	$ 19,061,778.03	+	4.68	17.75	$ 25,884,298.79
1.08	5.03.06	Gob.		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m3	13.25	$ 1,436,761.90	$ 19,034,221.65	-	6.87	6.38	$ 9,170,851.21
1.09	3.10.12	Gob.		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	5,625.94	$ 9,967.59	$ 56,077,063.28	-	1,513.92	4,112.02	$ 40,986,929.43
1.10	4.01.19	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ml	100.00	$ 78,734.69	$ 7,873,469.00		0.00	100.00	$ 7,873,469.00
1.11		APU		Filtro en yee 3" en HD e.b con registro de lavado	und	1.00	$ 1,397,920.68	$ 1,397,920.68		0.00	1.00	$ 1,397,920.68
1.12		APU		Válvula flotadora 2 niveles serie 750 bermad de 3"	und	1.00	$ 4,350,645.00	$ 4,350,645.00		0.00	1.00	$ 4,350,645.00
1.13		APU		Macromedidor de 3" agua limpia clase b magnético 230psi	und	1.00	$ 3,290,490.22	$ 3,290,490.22		0.00	1.00	$ 3,290,490.22
1.14		APU		Unión de desmontaje autoportante en HD de 3"	und	1.00	$ 833,375.79	$ 833,375.79		0.00	1.00	$ 833,375.79
1.15		APU		Unión dreser en HD de 3"	und	1.00	$ 232,986.78	$ 232,986.78		0.00	1.00	$ 232,986.78
1.16	4.03.33	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	und	1.00	$ 160,188.26	$ 160,188.26		0.00	1.00	$ 160,188.26
1.17		APU		Pasamuro en a.c extremo brida en ac de 3"	und	6.00	$ 629,869.50	$ 3,779,217.00	+	2.00	8.00	$ 5,038,956.00
1.18	4.04.06	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	und	4.00	$ 1,642,865.75	$ 6,571,463.00		0.00	4.00	$ 6,571,463.00
1.19	3.03.02	Gob.		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**)	m3	6.00	$ 370,226.54	$ 2,221,359.24	+	2.80	8.80	$ 3,257,993.55
1.20	3.13.41	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	m2	60.00	$ 9,515.37	$ 570,922.20	+	30.00	90.00	$ 856,383.30
1.21	3.13.11	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.22	ml	25.20	$ 121,300.33	$ 3,056,768.32	+	4.80	30.00	$ 3,639,009.90
Subtotal								**$ 181,284,875.74**				**$ 164,862,576.67**
N.P. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 90 M3												
1,22 NP			COT	TAPA LAMINA ACERO INOXIDABLE C16 REFUERZO EN ANGULO DE 1" INOXIDABLE	m2		$ 1,534,000.00	$ 0.00	+	2.64	2.64	$ 4,049,760.00
1,23 NP			COT	PASOS PARA ESCALERA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE	und		$ 279,500.00	$ 0.00	+	16.00	16.00	$ 4,472,000.00
1,24 NP	4.04.08	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	und		$ 2,174,854.36	$ 0.00	+	2.00	2.00	$ 4,349,708.71
Subtotal								**$ 0.00**				**$ 12,871,468.71**
2. OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS CASETA DE OPERACIÓN Y CERRAMIENTO												
2.01	2.01.70	Gob.		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	4.67	$ 91,659.17	$ 428,231.64	+	3.43	8.10	$ 742,439.28
2.02	2.01.71	Gob.		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	7.36	$ 127,525.79	$ 938,589.81	-	1.96	5.40	$ 688,639.27
2.03	2.02.15	Gob.		EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	m3	8.00	$ 35,006.65	$ 280,053.20	+	119.50	127.50	$ 4,463,347.88
2.04	2.02.08	Gob.		CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	m3	2.56	$ 682,872.36	$ 1,745,421.75	-	0.07	2.48	$ 1,696,254.94
2.05	2.03.31	Gob.		VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	m3	1.67	$ 1,412,406.80	$ 2,355,894.54	+	0.59	2.26	$ 3,188,649.59
2.06	2.02.13	Gob.		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	m3	3.20	$ 1,152,330.02	$ 3,689,299.79	+	4.35	7.55	$ 8,703,260.56
2.07	2.04.12	Gob.		MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E = 0.10 M.	m2	50.00	$ 136,653.24	$ 6,832,662.00	-	0.12	49.88	$ 6,816,468.59
2.08	1.03.12	Gob.		PAÑETE LISO MUROS 1:4	m2	71.72	$ 46,517.45	$ 3,336,324.55	+	28.04	99.76	$ 4,640,720.36
2.09	2.07.09	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	m2	60.52	$ 41,695.11	$ 2,523,471.45	-	10.64	49.88	$ 2,079,814.63
2.10	2.07.11	Gob.		FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	12.20	$ 11,920.48	$ 145,429.86		0.00	12.20	$ 145,429.86
2.11	2.15.07	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	m2	7.70	$ 418,077.96	$ 3,219,200.29		0.00	7.70	$ 3,219,200.29
2.12	2.15.08	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	1.00	$ 1,016,477.31	$ 1,016,477.31	+	2.47	3.47	$ 3,527,176.27
2.13	2.08.20	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	m2	34.00	$ 80,864.88	$ 2,749,405.92		0.00	34.00	$ 2,749,405.92
2.14	3.10.12	Gob.		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	810.80	$ 9,967.59	$ 8,081,721.97	+	798.00	1,608.80	$ 16,035,858.79
2.15	2.03.03	Gob.		COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H < = 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m3	0.91	$ 1,549,298.31	$ 1,412,960.06	+	0.43	1.34	$ 2,079,158.33
2.16	2.05.01	Gob.		ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	m2	26.40	$ 77,252.62	$ 2,039,469.17		0.00	26.40	$ 2,039,469.17
2.17	2.03.35	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	26.40	$ 9,641.32	$ 254,530.85		0.00	26.40	$ 254,530.85
2.18	2.04.09	Gob.		MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0,10 M.	m2	1.31	$ 243,383.04	$ 319,805.31		0.00	1.31	$ 319,805.31
2.19	2.12.173	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	und	1.00	$ 431,520.61	$ 431,520.61		0.00	1.00	$ 431,520.61

2.20	2.12.175	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	und	1.00	$ 924,182.80	$ 924,182.80		0.00	1.00	$ 924,182.80
2.21	2.05.19	Gob.		PISO EN CERÁMICA	m2	26.40	$ 118,604.56	$ 3,131,160.38		0.00	26.40	$ 3,131,160.38
2.22		APU		Tapa en prfv para tanque	m2	1.33	$ 909,090.00	$ 1,209,089.70		0.00	1.33	$ 1,209,089.70
2.23		APU		Soporte superior en acero inox sobre tapa para moto reductor	und	3.00	$ 324,675.00	$ 974,025.00		0.00	3.00	$ 974,025.00
2.24		APU		Motorreductor agitador mecánico con eje y aspas en acero inoxidable	und	2.00	$ 5,018,176.80	$ 10,036,353.60	+	1.00	3.00	$ 15,054,530.40
2.25		APU		Bomba dosificadora de 5 l/h	und	2.00	$ 3,315,581.10	$ 6,631,162.20	+	1.00	3.00	$ 9,946,743.30
2.26		APU		Tablero eléctrico para agitadores y bombas dosificadoras coagulante ph y cloro	und	1.00	$ 6,810,382.80	$ 6,810,382.80		0.00	1.00	$ 6,810,382.80
2.27	2.19.06	Gob.		CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	m2	88.20	$ 466,059.31	$ 41,106,431.14	+	41.80	130.00	$ 60,587,710.30
2.28	1.04.24	Gob.		MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts	m2	19.78	$ 154,652.75	$ 3,059,031.40	+	6.02	25.80	$ 3,990,040.95
Subtotal								**$ 115,682,289.11**				**$ 166,449,016.13**
N.P. OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS CASETA DE OPERACIÓN Y CERRAMIENTO												
2,30 NP	3.10.03	Gob.		CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 M.	M3		$ 1,950,434.93	$ 0.00	+	9.12	9.12	$ 17,787,966.54
2,31 NP	2.02.33	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ml		$ 67,680.55	$ 0.00	+	18.00	18.00	$ 1,218,249.86
2,32 NP	3.10.03	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	und		$ 4,127,707.13	$ 0.00	+	1.00	1.00	$ 4,127,707.13
2,33 NP	2.12.165	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	und		$ 613,569.53	$ 0.00	+	3.00	3.00	$ 1,840,708.58
Subtotal								**$ 0.00**				**$ 23,133,923.54**
3. Sistema Electrico para caseta y equipos PTAP												
3.01	2.10.02	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	Un	1.00	$ 330,492.20	$ 330,492.20			1.00	$ 330,492.20
3.02	2.10.13	Gob.		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	ml	30.00	$ 29,296.01	$ 878,880.30			30.00	$ 878,880.30
3.03	2.10.23	Gob.		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 8 AWG EN COBRE	ml	10.00	$ 11,403.79	$ 114,037.90			10.00	$ 114,037.90
3.04	2.10.48	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	ml	100.00	$ 23,904.83	$ 2,390,483.00			100.00	$ 2,390,483.00
3.05	2.10.77	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Un	1.00	$ 162,145.76	$ 162,145.76			1.00	$ 162,145.76
3.06	2.10.90	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ml	48.00	$ 8,470.43	$ 406,580.64			48.00	$ 406,580.64
3.07	2.10.91	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB).	ml	12.00	$ 9,634.44	$ 115,613.28			12.00	$ 115,613.28
3.08	2.10.92	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB).	ml	12.00	$ 11,573.94	$ 138,887.28			12.00	$ 138,887.28
3.09	2.10.105	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	und	10.00	$ 153,404.11	$ 1,534,041.10			10.00	$ 1,534,041.10
3.1	2.10.128	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (2F, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Un	5.00	$ 308,884.29	$ 1,544,421.45			5.00	$ 1,544,421.45
3.11	2.10.243	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	und	1.00	$ 774,685.07	$ 774,685.07			1.00	$ 774,685.07
3.12	2.10.91	Gob.		PROTECCIONES	GLB	1.00	$ 2,337,660.00	$ 2,337,660.00			1.00	$ 2,337,660.00
Subtotal								**$ 10,727,927.98**				**$ 10,727,927.98**
4. PTAP 2,8LPS												
4.01	4.04.06	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	und	1.00	$ 1,642,865.75	$ 1,642,865.75			1.00	$ 1,642,865.75
4.02		APU		Unidad de medición y mezcla con reglilla fabricada en PRFV Q>a 5.6LPS	und	1.00	$ 3,246,750.00	$ 3,246,750.00			1.00	$ 3,246,750.00
4.03		APU		UNIDAD DE FLOCULADOR fabricado en PRFV Diametro 1,20m y h=3,5m Comexiones bridadas	und	2.00	$ 52,549,767.26	$ 105,099,534.52			2.00	$ 105,099,534.52
4.04		APU		UNIDAD DE SEDIMENTADOR fabircado en PRFV Diametro 1,50m y h=3,5m conexiones bridadas de 3", incluye módulo de sedimentación de alta tasa Q= 2,8LPS	und	1.00	$ 36,089,132.08	$ 36,089,132.08			1.00	$ 36,089,132.08
4.05		APU		UNIDAD DE FILTRO MIXTO RÁPIDO fabricado en PRFV Diametro 0,90m y h=3,5m Comexiones bridadas de 3" con arena, antracita y grava	und	2.00	$ 18,885,495.64	$ 37,770,991.28			2.00	$ 37,770,991.28
4.06	4.01.19	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ml	40.00	$ 78,734.69	$ 3,149,387.60			40.00	$ 3,149,387.60
4.07	4.03.33	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	und	20.00	$ 160,188.26	$ 3,203,765.20			20.00	$ 3,203,765.20
4.08	2.04.77	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	und	20.00	$ 70,224.88	$ 1,404,497.60			20.00	$ 1,404,497.60
4.09		APU		Brida PVC de 3" con empaque y tornilleria	und	30.00	$ 337,662.00	$ 10,129,860.00			30.00	$ 10,129,860.00
4.1		APU		Unión dreser en HD de 3"	und	8.00	$ 232,986.78	$ 1,863,894.24			8.00	$ 1,863,894.24
4.11	4.04.28	Gob.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER D = 3". (NO INCLUYE BRIDAS).	und	10.00	$ 1,006,516.51	$ 10,065,165.10			10.00	$ 10,065,165.10
4.12		APU		Fabricación Pasarela de operación	und	1.00	$ 6,493,500.00	$ 6,493,500.00			1.00	$ 6,493,500.00
4.13		APU		Puesta en Marcha	mes	1.00	$ 3,896,100.00	$ 3,896,100.00			1.00	$ 3,896,100.00
Subtotal								**$ 224,055,443.37**				**$ 224,055,443.37**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 531,750,536.20**				**$ 602,100,356.40**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 531,750,536.20**			**$ 602,100,356.40**
VALOR TOTAL		**$ 531,750,536.20**			**$ 602,100,356.40**

ADMINISTRACIÓN	**A=**	22%	**ADMINISTRACIÓN**		22%
IMPREVISTO	**I=**	3%	**IMPREVISTO**		3%
UTILIDAD	**U=**	5%	**UTILIDAD**		5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%	**TOTAL A.I.U**		30%

VALOR DEL ADICIONAL	**$ 70,349,820.20**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
R/L GILBERTO CELY VARGAS
INTERVENTOR

GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN
Secretaria de planeación
SUPERVISORA