ANEXO TECNICO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	74 METROS CUADRADOS	Impermeabilización de muros y pisos de tanque de reserva de agua subterráneo con producto broncosil blanco, consta de 3 manos de superficie de muros y piso incluyendo lavado del mismo, resane de dilataciones y grietas con producto sika de una medida de 74 m2 aproximad.
2	15 METROS LINEALES	Suministro e instalacion de acometida de 1" para llenado de tanque incluyendo rotura de piso en concreto con disco diamantado y pulidora incrustada de tuberia de 1" PVC con accesorios . Registro PVC de conrol de agua desde cuarto de motobomba
3	1	Suministro e instalacion de flotador tipo pesado Helbeth de 1" bola y varilla en cobre para control de agua de tanque
4	3	Mantenimiento de bombas de alta presion

Atentamente

Santiago M.

Razón Social: S&S solution Group
NIT: 901.126.671-2
Representante legal suplente: Keneth Santiago Morato Trujillo
C.C 1.014.304.070 de Bogotá Colombia
Dirección Carrera 94#66ª -44
Tel:57 1 6363038 Cel: 3196166294
Correo: comercial.secop@groupss.com.co
Ciudad Bogotá