OFERTA ECONOMICA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TOTAL
1	74 METROS CUADRADOS	Impermeabilización de muros y pisos de tanque de reserva de agua subterráneo con producto broncosil blanco, consta de 3 manos de superficie de muros y piso incluyendo lavado del mismo, resane de dilataciones y grietas con producto sika de una medida de 74 m2 aproximad.	$ 44.816	$ 8.515	$ 3.946.494
2	15 METROS LINEALES	Suministro e instalacion de acometida de 1" para llenado de tanque incluyendo rotura de piso en concreto con disco diamantado y pulidora incrustada de tuberia de 1" PVC con accesorios . Registro PVC de conrol de agua desde cuarto de motobomba	$ 85.840	$ 16.310	$ 1.532.250
3	1	Suministro e instalacion de flotador tipo pesado Helbeth de 1" bola y varilla en cobre para control de agua de tanque	$ 478.361	$ 90.889	$ 569.250
4	3	Mantenimiento de bombas de alta presion	$ 448.739	$ 85.261	$ 1.602.000
			SUBTOTAL		$ 6.428.566
			IVA		$ 1.221.428
			TOTAL		$ 7.649.994

Atentamente

Santiago M.

Razón Social: S&S solution Group
NIT: 901.126.671-2
Representante legal suplente: Keneth Santiago Morato Trujillo
C.C 1.014.304.070 de Bogotá Colombia
Dirección Carrera 94#66ª -44
Tel:57 1 6363038 Cel: 3196166294
Correo: comercial.secop@groupss.com.co
Ciudad Bogotá