DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ALCALDÍA MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

"RECUPERACION DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."

ITEM 1,01 DESMONTE Y LIMPIEZA BARRANCO DE RIO

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	T1		3.501,7	10%	$ 350,17	
					SUBTOTAL	350,17

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
				SUBTOTAL	0,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	CAN VOL-PES	VR. UNITARIO	
				SUB TOTAL	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
OBRERO	66.984,00	85,0	123.920,4	212,33	583,62	
					SUB TOTAL	3.501,73
					TOTAL COSTO DIRECTO	3.851,90

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDAD 7 %	TOTAL 35%	
				1.348,17
			TOTAL COSTO INDIRECTO	1.348,17
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $			**$ 5.200,00**

Revisó y Aprobó:

ING. MONICA MARIA GALLO SANTANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

"RECUPERACION DE LA RONDA HIDRICA DEL RIO CRAVO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."

ITEM 1,02 CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	T1		10.065,8	10%	$ 1.006,58	
VOLQUETA 7 M3	HORA		48.626,2	4,6	$10.532,85	
					SUBTOTAL	11.539,43

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
				SUBTOTAL	0,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	CAN VOL-PES	VR. UNITARIO	
				SUB TOTAL	0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO	58.363,50	85,0	123.920,4	36,93	3.355,28	
OBRERO	58.363,50	85,0	123.920,4	36,93	3.355,28	
OBRERO	58.363,50	85,0	123.920,4	36,93	3.355,28	
					SUB TOTAL	10.065,83
					TOTAL COSTO DIRECTO	21.605,26

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDAD 7 %	TOTAL 35%	7.561,84
			TOTAL COSTO INDIRECTO	7.561,84
	PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO		**$**	**$ 29.167,00**

Revisó y aprobó:

ING. MONICA MARIA GALLO SANTANA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS