



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

ITEM: 13.3

ENCHAPE CERAMICA TRAFICO 5

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	\$ 71.00	2.85	\$ 202.35	
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO	M3	\$ 51,481.00	0.02	\$ 1,029.62	
CERAMICA TRAFICO 5	M2	\$ 61,030.00	1.03	\$ 62,860.90	
CEMENTO BLANCO	KG	\$ 3,056.00	2.10	\$ 6,417.60	
CEMENTO GRIS	KG	\$ 709.00	6.27	\$ 4,445.43	
Sub-Total					\$ 74,955.90

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	m ³ -km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	\$ 154,687.00	200.00%	\$ 340,311.00	10.00	\$ 34,031.10	
Sub-Total						\$ 34,031.10

Total Costo Directo

\$ 108,987

Vo.Bo

Johana P. Casallas R.

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE