



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

ITEM: 13.9

FACHADA EN PANEL, MICRO-LAMINA-PERFORADA CON PINTURA EN UNA CARA QUE
INCLUYE ESTRUCTURAS DE SOPORTE

ESPECIFICACIÓN:

UNIDAD M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	4,756.63	1.00	4,756.63	
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CERT	D	\$ 30,720.00	8.00	3,840.00	
Sub-Total					\$ 8,596.63

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
FACHADA PANEL LAMINA MICRO PERFORADA CON ARTE Y PESTAÑAS PERIMETRALES DE 20X20MM ACABADO EN PINTURA EN POLVO	M2	\$ 272,800.00	1.00	\$ 272,800.00	
TUBERIA ESTRUCTURAL PARA FACHADA DE PANEL	M2	\$ 6,373.00	1.00	\$ 6,373.00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 279,173.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	m ³ -km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	\$ 190,265.00	200.00%	\$ 380,530.00	20.00	\$ 19,026.50	
Sub-Total						\$ 19,026.50

Total Costo Directo

\$ 306,796

Vo.Bo

Johana P. Casallas R.

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE