



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

ITEM: 13.13

PISO FLEXIBLE MODULAR ATERMICO Y ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICACIÓN:

UNIDAD M2

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	4,756.63	5.00	23,783.15	
Sub-Total					\$ 23,783.15

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Deck sintético EasyDeck Aqua	M2	\$ 138,600.00	0.82	\$ 113,652.00	
Clips de fijacion + tornilleria acero inoxidable	UND	\$ 300.00	8.00	\$ 2,400.00	
Separadores y niveladores	UND	\$ 218.45	4.00	\$ 873.80	
Sub-Total					\$ 116,925.80

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	m ³ -km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	\$ 190,265.00	200.00%	\$ 380,530.00	18.00	\$ 21,140.56	
Sub-Total						\$ 21,140.56

Total Costo Directo

\$ 161,850

Vo.Bo

ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE