OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

0

CONTRATO No **716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	0.00

C. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. EQUIPO

COD	Descripcion	Unidad	Rendimiento	Tarifa/Un	Valor-Unit.
	HERRAMIENTA MENOR	%	5.0000	$ 10,282.20	$ 514.11
	ANDAMIO CERTIFICADO	#N/D	0.0430	$ 27,354.10	$ 1,176.23
				Sub-Total	$ 1,690.34

II. MATERIALES

COD	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.
	YESO CORRIENTE	KG	0.1000	$ 3,665.40	$ 367.00
	ESTUCO GRIS EN POLVO X 25 KG	KG	0.3000	$ 2,602.68	$ 781.00
	CEMENTO GRIS	#N/D	0.1000	$ 774.90	$ 78.00
	LIJA DE AGUA No. 120	UND	0.0080	$ 2,447.70	$ 20.00
	AGUA	L	0.8000	$ 18.77	$ 16.00
				Sub-Total	$ 1,262.00

III.TRANSPORTES

COD	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.
					$ 0.00
					$ 0.00
				Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

COD	Descripcion	Unidad	Rendimiento	Precio-Unit.	Valor-Unit.
	CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	0.1700	$ 60,483.50	$ 10,282.20
					$ 0.00
					$ 0.00
				Sub-Total	$ 10,282.20

Total Costo Directo		**$ 13,235.00**
Administración	22.76%	$ 3,013.00
Imprevistos	0.00%	$ 0.00
Utilidad	0.00%	$ 0.00
TOTAL AIU	22.76%	**$ 3,013.00**
Total Valor Unitario		**$ 16,248.00**

0

DOS (2) FEBRERO de 2026

ING.FERNANDO OCHOA RUIZ
R/L CONSORCIO CIAFI