escala 1:75

Cimentación
Despiece cimentación
Concreto: f'c=210
Aceros en cimentación: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala: 1:50



(6+1/2) pzas. 40x15x20
Juntas verticales de: 10 mm
Ref. hor.: 7 x ø1/4"
V-101: M1: 30x30
C1
8ø1/2"

(6+1/2) pzas. 40x15x20
Juntas verticales de: 10 mm
Ref. hor.: 7 x ø1/4"
V-102: M2: 30x30
C2
C3
8ø1/2"

N+0.00
Despiece cimentación
Escala: 1:50
Nota: La disposición de bloques que se dibuja corresponde a la primera hilada, excepto si el muro termina en la planta, en cuyo caso corresponde a la última hilada de la planta inferior.

Traslapes para refuerzos de muro de mampostería		
Tipo de armado	Diámetro	Longitud de traslapes
Armado vertical	ø1/2"	85 cm
Tendeles	ø1/4"	30 cm

Tabla de aceros para muros de bloques de concreto	
Refuerzos verticales	Grado 60 (Latinoamérica)
Refuerzos horizontales	Grade 40

Tabla de materiales para muros de bloques de concreto

Muros	Serie de bloques		Bloque	
	Nombre	Descripción	Nombre	Geometría
En todos los muros	Bloques básicos	E: 80000.00 kg/cm2 n: 0.25 g: 2.17 kg/dm3 fd: 100.00 kg/cm2 fvd: 3.50 kg/cm2	40x15x20	Bloque: 39.0 x 14.0 x 19.0 1/2 Bloque: 19.0 x 14.0 x 19.0

Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de poisson
g: Peso específico
fd: Resistencia de cálculo a compresión
fvd: Resistencia de cálculo a cortante
fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal)
fxd,h: Resistencia de cálculo a flexión horizontal (alrededor del eje vertical)

Cuadro de muros de bloques de concreto con armado (N+0.00)
En todos los muros (N+0.00)
Juntas verticales: 10 mm
Juntas horizontales: 9 mm
N° Hiladas: 13
N° de bloques en una hilada sin huecos: 6 + (1/2)
Bloques: 40x15x20
Refuerzos verticales: ø1/2"
Refuerzos horizontales: 7 x ø1/4"
Nota: El número de bloques es orientativo, no se tienen en cuenta los huecos ni los encuentros con otros muros.

Detalle Bloque



C1=C2=C3



Elemento	Pos.	Diám.	No.	Esquema (cm)	Long. Unit. (cm)	Total (cm)	Grado 40 (kg)	Grado 60 (kg)
P1/P2/P3	1	#3/8"	41		1.40			23.1
	2	#3/8"	41	Corrido en viga	4.50			74.3
	3	#3/8"	41	Corrido en viga	4.50			74.3
								171.7
						2.5%		4.3
						5.0%		8.6
								184.6

Escala 1:50

Planta	Dimensión (cm)	Concreto Tipo: f'c=210 Recubrimiento: 4 cm		Armados Grado 60 (Latinoamérica) Estribos (kg)	Cuantía (kg/m3)
		Volumen (m3)	Cimbra (m2)		
N+2.70	25x25	0.18	2.90	15.0	82.76
N+0.00		0.04	0.70	5.0	114.29
Total (x3)		0.68	10.80	59.8	88.89



DETALLES GENERALES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES



CORTE TÍPICO PARTE SUP MURO
SIN ESCALA



CORTE TÍPICO PARTE INF MURO
SIN ESCALA





escala 1:25

escala 1:25



AC DORIA INGENIERIA S.A.S.
DISEÑANDO EL FUTURO CON EXCELENCIA
ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL
Montería, Córdoba-Colombia
Celular: 321 966 45 83
Email: antoniodoriadelaossa@gmail.com

CALCULÓ:	Antonio C. Doria de la Ossa M.P. 0810321-06220MOC/R	ESCALA PLOTEO: 1:75
DIBUJÓ:	CYPE-CAD	ESCALA: 1:50

FECHA: Feb 2025

La propiedad intelectual de este proyecto pertenece a Antonio Carlos Doria de la Ossa
Prohibida la reproducción parcial o total según Ley 22 de 1982

REVISIÓN: 0

PROYECTO:
Muro de cerramiento I.E. Santa Maria

REVISIÓN	MODIFICACIONES	FECHA

CONTIENE:

Especificaciones de materiales:

Concreto cimentación (MPa)=	21.0
Concreto columnas (MPa)=	21.0
Concreto vigas (MPa)=	21.0
Acero refuerzo (MPa)=	420.0
Mampotería (MPa)=	7.0

Parámetros sísmicos:

Aa=	0.10	ϕp=	1.0
Av=	0.20	R=	5.0
Ro=	5.0	I=	1.00
ϕa=	1.0	Disipación=	DMO

TIPO DE SUELO: E

Cargas: (Kn/m²)

Muerta entrepiso=	N/A	Viva circulaciones=	N/A
Viva entrepiso=	1.80	Viva cubierta=	0.50

PLANO No.	TOTAL PLANOS
E-01	1