



PERSONAL								\$ 29.798.684,39	16,50%
CARGO	CATEGORÍ	CANTIDAD	SALARIO (INCL.	DEDICACIÓN	FACTOR	Nº MESES	TOTAL		
DIRECTOR DE OBRA		1,00	\$ 4.500.000,00	0,50	1,86	2,00	\$ 8.370.000,00		
RESIDENTE DE OBRA		1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	1,86	2,00	\$ 11.160.000,00		
SISO		1,00	\$ 2.000.000,00	1,00	1,86	2,00	\$ 7.440.000,00		
PROFESIONAL AMBIENTAL		1,00	\$ 2.000.000,00	0,38	1,86	2,00	\$ 2.828.684,39		
			11.500.000,00						
IMPUESTOS Y LEGALIZACIÓN					\$ 15.352.491	8,50%			
CONCEPTO	% C.T.		BASE	VALOR IMPUESTO					
RETEFUENTE	2,00%		\$ 180.617.543,53	\$ 3.612.350,87					
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA	5,00%		\$ 180.617.543,53	\$ 9.030.877,18					
RETEICA	1,00%		\$ 180.617.543,53	\$ 1.806.175,44					
PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERS	0,50%		\$ 180.617.543,53	\$ 903.087,72					
POLIZAS					\$ 1.806.175	1,00%			
CONCEPTO	% C.T.		BASE	VALOR IMPUESTO					
Polizas	1,00%		\$ 180.617.543,53	\$ 1.806.175,44					
OTROS GASTOS						\$ -	0,00%		
CONCEPTO	CANT	DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL	Nº MESES	TOTAL				
					\$	180.617.543,53			
ADMINISTRACIÓN	26,00%	26,00%		\$ 46.960.561,00					
PERSONAL	16,50%								
IMPUESTOS - LEGALIZACIÓN	8,50%								
POLIZAS	1,00%								
OTROS GASTOS	0,00%								
IMPREVISTOS		2,00%		\$ 3.612.351,00					
UTILIDAD		5,00%		\$ 9.030.877,00					
TOTAL AIU (COSTOS DIRECTOS)			33,0%		\$	59.603.789,00			


DAVID ANDRÉS MARMOLEJO ROMERO
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO PROCESO DE CONTRATACIÓN RAMA JUDICIAL					
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, ESPECÍFICAMENTE EN LA TORRE GENTIUM, SEGUNDO (2°) Y SÉPTIMO (7°) PISO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE AUDIENCIA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS CONDICIONES LOCATIVAS Y MODIFICAR SU CONFIGURACIÓN ESPACIAL PARA LA HABILITACIÓN DE DOS DESPACHOS JUDICIALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON BACRIM.				
	TORRE GENTIUM				
	OBRA CIVIL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO				\$ 46.148.387,49
1,01	Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60	UND	5	\$ 14.731,20	\$ 73.656,00
1,02	Desmonte y retiro de cielo raso en drywall	M2	48,54	\$ 45.820,20	\$ 2.224.112,51
1,03	Desmonte y acarreo de puerta	UND	2	\$ 36.829,10	\$ 73.658,20
1,04	Demolicion y retiro de piso incluye zócalo	M2	48,54	\$ 45.820,20	\$ 2.224.112,51
1,05	Desmonte de aires acondicionados	UND	2	\$ 160.846,00	\$ 321.692,00
1,06	Desmonte de aparatos electronicos. (Parlantes de sonido, camaras y cables)	GBL	1	\$ 294.624,00	\$ 294.624,00
1,07	Cerramiento de proteccion en pasillos	ML	50	\$ 12.092,70	\$ 604.635,00
1,08	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	M2	4,84	\$ 273.289,95	\$ 1.322.723,36
1,09	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	M2	9,9	\$ 114.949,30	\$ 1.137.998,07
1,10	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (incluye acero de refuerzo)	ML	6	\$ 63.815,58	\$ 382.893,45
1,11	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	M2	9,9	\$ 34.329,20	\$ 339.859,08
1,12	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	M2	40,65	\$ 18.705,40	\$ 760.374,51
1,13	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	M2	40,65	\$ 20.252,20	\$ 823.251,93
1,14	Construccion de Filos, Vanos para Puertas, fajas y mesones incluye Pañete.	ML	14,16	\$ 28.034,00	\$ 396.961,44
1,15	Suministro e instalacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	ML	2	\$ 360.828,00	\$ 721.656,00
1,16	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble	UND	6	\$ 70.892,70	\$ 425.356,20
1,17	Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige	M2	48,54	\$ 135.664,10	\$ 6.585.135,41
1,18	Suministro e instalacion de zócalo 10 cm	ML	50,96	\$ 33.118,62	\$ 1.687.706,84
1,19	Suministro e instalacion de cielo raso drywall	M2	48,54	\$ 94.744,35	\$ 4.598.890,75
1,20	Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso	ML	46,94	\$ 14.084,15	\$ 661.110,00
1,21	Construccion de muro en drywall doble cara	M2	45,14	\$ 118.086,28	\$ 5.330.414,68
1,22	Suministro e instalacion de persianas black out	M2	33,88	\$ 138.648,00	\$ 4.697.394,24
1,23	Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.	UND	4	\$ 1.579.262,00	\$ 6.317.048,00
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	5	\$ 20.090,00	\$ 100.450,00
1,51	Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m	M2	48,54	\$ 83.285,40	\$ 4.042.673,32
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS				\$ 24.717.134,41
1,31	Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.	UND	5	\$ 209.094,00	\$ 1.045.470,00
1,32	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría	UND	1	\$ 54.196,00	\$ 54.196,00
1,33	Suminsitro e instalacion de Canaleta Metalica con división 12 x 5 blanca	ML	30	\$ 105.007,03	\$ 3.150.211,00
1,34	Suministro e instalacion Cable HFFR 3x12 AWG (1F + 1N + 1T)	ML	150	\$ 16.997,20	\$ 2.549.580,00
1,35	Suministro e instalaciónTuberia EMT de 1/2"	ML	150	\$ 57.166,00	\$ 8.574.899,98
1,36	Suministro e instalación cable UTP cat 6A	ML	101	\$ 18.812,00	\$ 1.900.012,00

1,37	Suministro e instalación Face place sencillo con Jack RJ45 Keystone Cat 6A 10 Gb	UND	7	\$ 70.934,00	\$ 496.538,00
1,38	Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	7	\$ 96.425,00	\$ 674.975,00
1,39	Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	7	\$ 92.475,00	\$ 647.325,00
1,40	Troquel Doble para canaleta metalica de 12 cm	UND	6	\$ 44.660,00	\$ 267.960,00
1,41	Troquel triple para canaleta metalica de 12 cm	UND	6	\$ 83.265,63	\$ 499.593,80
1,42	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*16 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	6	\$ 112.496,67	\$ 674.980,00
1,43	Salida para Interruptor Doble. Incluye interruptor, accesorios de tubería y demás accesorios para conexión.	UND	2	\$ 113.970,00	\$ 227.940,00
1,44	Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tubería y demás accesorios para conexión.	UND	2	\$ 130.075,40	\$ 260.150,80
1,45	Salida para aire AA. La alimentación de potencia debe ser para la manejadora y compresora	UND	2	\$ 542.470,00	\$ 1.084.940,00
1,46	Tubería Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.	ML	10	\$ 230.773,08	\$ 2.307.730,83
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A	UND	2	\$ 104.166,00	\$ 208.332,00
1,48	Breaker enchufable 1 x 20A	UND	2	\$ 46.150,00	\$ 92.300,00
2	JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE SINCELEJO - SEPTIMO PISO				\$ 161.950,00
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	5	\$ 20.090,00	\$ 100.450,00
1,50	Mantenimiento de cauchos en ventana	ML	15	\$ 4.100,00	\$ 61.500,00
3	ADECUACION DE JUZGADOS 2do PISO GENTIUM				\$ 41.301.663,39
1,01	Desmante y acarreo de luminarias 60 x 60	UND	6	\$ 14.731,20	\$ 88.387,20
1,02	Desmante y retiro de cielo raso en drywall	M2	57,68	\$ 45.820,20	\$ 2.643.092,42
1,03	Desmante y acarreo de puerta	UND	2	\$ 36.829,10	\$ 73.658,20
1,04	Demolicion y retiro de piso incluye zócalo	M2	57,68	\$ 45.820,20	\$ 2.643.092,42
1,05	Desmante de aires acondicionados	UND	1	\$ 160.846,00	\$ 160.846,00
1,07	Cerramiento de proteccion en pasillos	ML	25	\$ 12.092,70	\$ 302.317,50
1,12	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	M2	67,84	\$ 18.705,40	\$ 1.268.914,48
1,13	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	M2	67,84	\$ 20.252,20	\$ 1.373.844,44
1,16	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble	UND	4	\$ 70.892,70	\$ 283.570,80
1,17	Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige	M2	57,68	\$ 135.664,10	\$ 7.825.647,94
1,18	Suministro e instalacion de zócalo 10 cm	ML	33,47	\$ 33.118,62	\$ 1.108.314,62
1,19	Suministro e instalacion de cielo raso drywall	M2	57,68	\$ 94.744,35	\$ 5.465.233,09
1,20	Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso	ML	33,47	\$ 14.084,15	\$ 471.326,08
1,52	Construcción de muro en drywall doble cara con aislamiento en frescasa	M2	40	\$ 157.986,28	\$ 6.319.451,20
1,23	Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.	UND	4	\$ 1.579.262,00	\$ 6.317.048,00
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas	M2	7,6	\$ 20.090,00	\$ 152.684,00
1,51	Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m	M2	57,68	\$ 83.285,40	\$ 4.804.235,01
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS				\$ 68.288.408,24
1,31	Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.	UND	8	\$ 209.094,00	\$ 1.672.752,00
1,32	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría	UND	4	\$ 54.196,00	\$ 216.784,00
1,33	Suminsitro e instalacion de Canaleta Metalica con división 12 x 5 blanca	ML	20	\$ 105.007,03	\$ 2.100.140,67
1,34	Suministro e instalacion Cable HFFR 3x12 AWG (1F + 1N + 1T)	ML	358	\$ 16.997,20	\$ 6.084.997,60
1,35	Suministro e instalaciónTubería EMT de 1/2"	ML	382	\$ 57.166,00	\$ 21.837.411,94

1,36	Suministro e instalación cable UTP cat 6A	ML	480	\$	18.812,00	\$	9.029.760,00
1,37	Suministro e instalación Face place sencillo con Jack RJ45 Keystone Cat 6A 10 Gb	UND	12	\$	70.934,00	\$	851.208,00
1,38	Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	6	\$	96.425,00	\$	578.550,00
1,39	Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	5	\$	92.475,00	\$	462.375,00
1,41	Troquel triple para canaleta metálica de 12 cm	UND	8	\$	83.265,63	\$	666.125,07
1,42	Salida de iluminación. Incluye cola en cable encauchetado de 3*16 AWG, tomas aéreas, prensa estopas, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	UND	12	\$	112.496,67	\$	1.349.960,00
1,43	Salida para Interruptor Doble. Incluye interruptor, accesorios de tubería y demás accesorios para conexión.	UND	2	\$	113.970,00	\$	227.940,00
1,44	Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tubería y demás accesorios para conexión.	UND	2	\$	130.075,40	\$	260.150,80
1,45	Salida para aire AA. La alimentación de potencia debe ser para la manejadora y compresora	UND	4	\$	542.470,00	\$	2.169.880,00
1,46	Tubería Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.	ML	80	\$	230.773,08	\$	18.461.846,67
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A	UND	4	\$	104.166,00	\$	416.664,00
1,48	Breaker enchufable 1 x 20A	UND	4	\$	46.150,00	\$	184.600,00
1,53	Suministro e instalación de bomba para impulsar agua de aire acondicionado por ducto de desagüe	UND	1	\$	354.108,00	\$	354.108,00
1,54	Suministro e instalación Tablero de breaker enchufable de 12 circuitos trifásico	UND	1	\$	578.646,50	\$	578.646,50
1,55	Suministro e instalación de cable calibre #6 AWG HFFR (3 fases, 1 neutro y 1 tierra)	ML	8	\$	98.063,50	\$	784.508,00
4	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 004 LABORAL DE SINCELEJO - SEGUNDO PISO					\$	21.617.250,00
1,24	Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.	UND	5	\$	2.481.465,00	\$	12.407.325,00
1,25	Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento	UND	4	\$	283.500,00	\$	1.134.000,00
1,26	Silla gerencial con espalda en malla sintética traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recuete de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás.	UND	1	\$	1.683.465,00	\$	1.683.465,00
1,27	Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)	UND	2	\$	693.660,00	\$	1.387.320,00
1,28	Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial, base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.	UND	1	\$	619.500,00	\$	619.500,00
1,29	Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico	UND	1	\$	1.904.070,00	\$	1.904.070,00


1,30	Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones	UND	1	\$ 2.481.570,00	\$ 2.481.570,00
5	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS JUZGADO 005 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES				\$ 24.382.215,00
1,24	Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.	UND	6	\$ 2.481.465,00	\$ 14.888.790,00
1,25	Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento	UND	5	\$ 283.500,00	\$ 1.417.500,00
1,26	Silla gerencial con espalda en malla sintética traslucida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recueste de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás.	UND	1	\$ 1.683.465,00	\$ 1.683.465,00
1,27	Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)	UND	2	\$ 693.660,00	\$ 1.387.320,00
1,28	Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.	UND	1	\$ 619.500,00	\$ 619.500,00
1,29	Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico	UND	1	\$ 1.904.070,00	\$ 1.904.070,00
1,30	Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones	UND	1	\$ 2.481.570,00	\$ 2.481.570,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$ 180.617.543,53
ADMINISTRACIÓN				26,00%	\$ 46.960.561,00
IMPREVISTOS				2,00%	\$ 3.612.351,00
UTILIDAD				5,00%	\$ 9.030.877,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19,00%	\$ 1.715.867,00
TOTAL COSTO MOBILIARIOS					\$ 45.999.465,00
IVA DE SUMINISTRO				19,00%	\$ 8.739.898,35
PLAN E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		GBL	1	\$ 5.877.492,11	\$ 5.877.492,11
PLAN E IMPLEMENTACION DE MANEJO AMBIENTAL		GBL	1	\$ 5.877.492,11	\$ 5.877.492,11
TOTAL OFERTA ECONOMICA					\$ 308.431.547
<div><div></div><div></div></div>					
Realizó		Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,01	Desmonte y acarreo de luminarias 60 x 60				UND	5
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.339,20
SUBTOTAL \$						\$ 1.339,20
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	20,00	\$ 7.905,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	20,00	\$ 5.487,00
SUBTOTAL \$						\$ 13.392,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						14.731,20
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 14.731,20
<div><div></div><div></div></div>						
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO			NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1,02	Desmonte y retiro de cielo raso en drywall	M2	48,54			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.913,20
SUBTOTAL \$						\$ 1.913,20
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
DERECHO A BOTADERO		M3	1	\$ 12.900,00	\$ 12.900,00	
SUBTOTAL \$						\$ 12.900,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
DEMOLICION		1,25	5	6,25	1900	\$ 11.875,00
SUBTOTAL \$						\$ 11.875,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	14,00	\$ 11.293,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	14,00	\$ 7.839,00
SUBTOTAL \$						\$ 19.132,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						45.820,20
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 45.820,20
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,03	Desmante y acarreo de puerta				UND	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 3.348,10
SUBTOTAL \$						\$ 3.348,10
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	8,00	\$ 19.763,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	8,00	\$ 13.718,00
SUBTOTAL \$						\$ 33.481,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						36.829,10
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 36.829,10
<div>Realizó</div> <div><div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>						
<div>Revisó</div> <div><div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>						

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,04	Demolicion y retiro de piso incluye zócalo				M2	48,54
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.913,20
SUBTOTAL \$					\$ 1.913,20	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DERECHO A BOTADERO			M3	1	\$ 12.900,00	\$ 12.900,00
SUBTOTAL \$					\$ 12.900,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
DEMOLICION		1,25	5	6,25	1900	\$ 11.875,00
SUBTOTAL \$					\$ 11.875,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	14,00	\$ 11.293,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	14,00	\$ 7.839,00
SUBTOTAL \$					\$ 19.132,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					45.820,20	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 45.820,20	
<div></div>						
Realizó			Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,05	Desmante de aires acondicionados				UND	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 12.586,00
SUBTOTAL \$						\$ 12.586,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DERECHO A BOTADERO			M3	1	\$ 12.900,00	\$ 12.900,00
SUBTOTAL \$						\$ 12.900,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
AIRE ACONDICIONADO		1	5	5	1900	\$ 9.500,00
SUBTOTAL \$						\$ 9.500,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	3,00	\$ 52.700,00
AYUDANTE		118.000,00	86%	\$ 219.480,00	3,00	\$ 73.160,00
SUBTOTAL \$						\$ 125.860,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						160.846,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 160.846,00
<div></div> <div></div>						
Realizó			Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,06	Desmonte de aparatos electronicos. (Parlantes de sonido, camaras y cables)				GBL	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 26.784,00
SUBTOTAL \$						\$ 26.784,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION FE	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	1,00	\$ 158.100,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	1,00	\$ 109.740,00
SUBTOTAL \$						\$ 267.840,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						294.624,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 294.624,00
<div></div>						
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO


<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,07	Cerramiento de proteccion en pasillos				ML	50	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 535,70	
TACOS METALICOS O VIROLAS				\$ 3.000,00	0,50	\$ 1.500,00	
SUBTOTAL \$						\$ 2.035,70	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Rollo de tela verde 2,10 metros de ancho 48 gr/m2			M2	2,35	2000,00	\$ 4.700,00	
SUBTOTAL \$						\$ 4.700,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION CO.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	50,00	\$ 3.162,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	50,00	\$ 2.195,00	
SUBTOTAL \$						\$ 5.357,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						12.092,70	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 12.092,70	
<div>Realizó<div></div></div>				<div>Revisó<div></div></div>			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO			NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,08	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tubería de acero inoxidable.				M2	4,84	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 4.464,00	
SUBTOTAL \$						\$ 4.464,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Vidrio de espesor de 1cm sosportado por 3 parales de 1,3 mts de altura			M2	1	224185,95	\$ 224.185,95	
SUBTOTAL \$						\$ 224.185,95	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	6,00	\$ 26.350,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	6,00	\$ 18.290,00	
SUBTOTAL \$						\$ 44.640,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						273.289,95	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 273.289,95	
<div>Realizó</div> <div></div> <div>NOMBRE</div> <div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div> <div>CARGO</div> <div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>		<div>Revisó</div> <div></div> <div>NOMBRE</div> <div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div> <div>CARGO</div> <div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>					


<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,09	Levante de muro en mampostería 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)				M2	9,9	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 3.826,30	
SUBTOTAL \$						\$ 3.826,30	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Bloques 0,09 - dimensiones 0,40 x 0,2 x 0,09			UND	12,5	\$ 2.300,00	\$ 28.750,00	
Epoxicos para anclajes			UND	0,3	\$ 132.900,00	\$ 39.870,00	
Varilla anclaje 1/2"			UND	0,1325	\$ 32.000,00	\$ 4.240,00	
SUBTOTAL \$						\$ 72.860,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	7,00	\$ 22.586,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	7,00	\$ 15.677,00	
SUBTOTAL \$						\$ 38.263,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						114.949,30	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 114.949,30	
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA				
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,10	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (incluye acero de refuerzo)				ML	6
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.339,20
Formaleta para viga			Día	\$ 950,00	2,00	\$ 1.900,00
Tablón			Día	\$ 1.951,00	0,50	\$ 975,50
Vibrador de concreto			Día	\$ 80.000,00	0,02	\$ 1.600,00
Mezcladora			Día	\$ 75.000,00	0,02	\$ 1.500,00
Cuerpo de andamios			Día	\$ 1.549,00	0,50	\$ 774,50
SUBTOTAL \$						\$ 8.089,20
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo			KG	5	\$ 5.372,00	\$ 26.860,00
Concreto de 3000 psi para amarre de muro			M3	0,0236	\$ 655.000,00	\$ 15.474,38
SUBTOTAL \$						\$ 42.334,38
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	20,00	\$ 7.905,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	20,00	\$ 5.487,00
SUBTOTAL \$						\$ 13.392,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						63.815,58
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 63.815,58
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,11	Pañete en mortero 1:4 para muros en mampostería para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)				M2	9,9	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.339,20	
Cuerpo de andamios para trabajo seguro en altura		DIA		\$ 1.549,00	2,00	\$ 3.098,00	
SUBTOTAL \$						\$ 4.437,20	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Mortero 1:4 para pañete		M3	0,033	\$ 500.000,00	\$ 16.500,00		
					\$ -		
					\$ -		
SUBTOTAL \$						\$ 16.500,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	20,00	\$ 7.905,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	20,00	\$ 5.487,00	
SUBTOTAL \$						\$ 13.392,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						34.329,20	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 34.329,20	
<div>Realizó</div> <div></div> <div>NOMBRE DAVID MARMOLEJO ROMERO</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>		<div>Revisó</div> <div></div> <div>NOMBRE JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>					

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,12	Estuco acrílico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)				M2	40,65
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.071,40
SUBTOTAL \$						\$ 1.071,40
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESTUCO ACRILICO			KG	2	\$ 3.330,00	\$ 6.660,00
Lija			UND	0,2	\$ 1.300,00	\$ 260,00
						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ 6.920,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION CO.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	25,00	\$ 6.324,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	25,00	\$ 4.390,00
SUBTOTAL \$						\$ 10.714,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						18.705,40
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 18.705,40
						
Realizó			Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

<div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,13	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion				M2	40,65	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.030,20	
SUBTOTAL \$						\$ 1.030,20	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
PINTURA PARA INTERIOR SUPER LAVABLE TIPO 1			GL	0,1	\$ 89.200,00	\$ 8.920,00	
						\$ -	
						\$ -	
SUBTOTAL \$						\$ 8.920,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION CO.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	26,00	\$ 6.081,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	26,00	\$ 4.221,00	
SUBTOTAL \$						\$ 10.302,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						20.252,20	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 20.252,20	
<div>Realizó</div> <div></div> <div>NOMBRE DAVID MARMOLEJO ROMERO</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>		<div>Revisó</div> <div></div> <div>NOMBRE JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>					

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,14	Construccion de Filos, Vanos para Puertas, fajas y mesones incluye Pañete.				ML	14,16
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.674,00
Tablas para formaletas				\$ 35.000,00	0,13	\$ 4.620,00
SUBTOTAL \$						\$ 6.294,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Mortero			M3	0,01	\$ 500.000,00	\$ 5.000,00
						\$ -
						\$ -
SUBTOTAL \$						\$ 5.000,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	16,00	\$ 9.881,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	16,00	\$ 6.859,00
SUBTOTAL \$						\$ 16.740,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						28.034,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 28.034,00
						
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,15	Suministro e instalacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.				ML	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 8.928,00
Tablas para formaletas				\$ 35.000,00	0,13	\$ 4.620,00
SUBTOTAL \$						\$ 13.548,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Meson en granito pulido			ML	1	\$ 258.000,00	\$ 258.000,00
					\$	-
					\$	-
SUBTOTAL \$						\$ 258.000,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION CO.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	3,00	\$ 52.700,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	3,00	\$ 36.580,00
SUBTOTAL \$						\$ 89.280,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						360.828,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 360.828,00
						
Realizó			Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,16	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble				UND	6	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 535,70	
SUBTOTAL \$						\$ 535,70	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijación en muro.				UND	1	65000,00	\$ 65.000,00
SUBTOTAL \$						\$ 65.000,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	50,00	\$ 3.162,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	50,00	\$ 2.195,00	
SUBTOTAL \$						\$ 5.357,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						70.892,70	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 70.892,70	
<div><div></div><div></div></div>							
Realizó					Revisó		
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO			NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,17	Suministro e instalacion de porcelanato 60 x 60 beige				M2	48,54
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 3.348,10
SUBTOTAL \$						\$ 3.348,10
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Porcelanato 60 × 60 cm			M2	1,05	\$ 68.900,00	\$ 72.345,00
Pegante porcelanato alta adherencia			BULTO	0,2	\$ 72.600,00	\$ 14.520,00
Boquilla flexible			KG	0,3	\$ 29.900,00	\$ 8.970,00
Cuñas y clips niveladores			UND	6	\$ 500,00	\$ 3.000,00
SUBTOTAL \$						\$ 98.835,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	8,00	\$ 19.763,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	8,00	\$ 13.718,00
SUBTOTAL \$						\$ 33.481,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						135.664,10
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 135.664,10
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,18	Suministro e instalacion de zócalo 10 cm				ML	50,95945531
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.339,20
SUBTOTAL \$						\$ 1.339,20
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Porcelanato 60 × 60 cm		M2	0,17	\$ 68.900,00	\$ 11.575,20	
Pegante porcelanato alta adherencia		BULTO	0,032	\$ 72.600,00	\$ 2.323,20	
Boquilla flexible		KG	0,0498	\$ 29.900,00	\$ 1.489,02	
Cuñas y clips niveladores		UND	6	\$ 500,00	\$ 3.000,00	
SUBTOTAL \$						\$ 18.387,42
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	20,00	\$ 7.905,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	20,00	\$ 5.487,00
SUBTOTAL \$						\$ 13.392,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						33.118,62
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 33.118,62
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,19	Suministro e instalacion de cielo raso drywall				ML	50,95945531
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 5.394,00
Cuerpo de andamios para trabajo seguro en altura			Día	\$ 1.549,00	0,10	\$ 154,90
SUBTOTAL \$						\$ 5.548,90
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Placa de Yeso ST 1/2pg 1,22x2,44m 12,7mm		M2	1,05	\$ 28.249,00	\$ 29.661,45	
CINTA MALLA 2" ROLLO X 90MT		M2	4,5	\$ 150,00	\$ 675,00	
ESTUCO		KG	1,5	\$ 2.756,00	\$ 4.134,00	
TORNILLOS LAMINA X 100		UND	15	\$ 34,00	\$ 510,00	
LIJA 150		UND	0,25	\$ 1.100,00	\$ 275,00	
SUBTOTAL \$						\$ 35.255,45
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	7,00	\$ 22.586,00
2 AYUDANTE		118.000,00	86%	\$ 219.480,00	7,00	\$ 31.354,00
SUBTOTAL \$						\$ 53.940,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						94.744,35
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 94.744,35
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,20	Sumnistro e instalacion de dilatacion cielo raso				ML	46,94	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 944,00	
SUBTOTAL \$						\$ 944,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Dilatacion Z de 8mm			und	0,35	\$ 5.549,00	\$ 1.942,15	
Masilla texjoin juntas			gln	0,1	\$ 17.580,00	\$ 1.758,00	
SUBTOTAL \$						\$ 3.700,15	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	40,00	\$ 3.953,00	
2 AYUDANTE		118.000,00	86%	\$ 219.480,00	40,00	\$ 5.487,00	
SUBTOTAL \$						\$ 9.440,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						14.084,15	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 14.084,15	
<div>Realizó</div> <div></div> <div>NOMBRE DAVID MARMOLEJO ROMERO</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>				<div>Revisó</div> <div></div> <div>NOMBRE JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div> <div>CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div>			

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,21	Construccion de muro en drywall doble cara				M2	45,14
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 4.719,80
SUBTOTAL \$						\$ 4.719,80
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Placa de Yeso ST 1/2pg 1,22x2,44m 12,7mm			M2	1,5	\$ 28.249,00	\$ 42.373,50
PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-1/4 0,38MM 2.44MM			M2	1,62	\$ 3.894,00	\$ 6.308,28
CANAL BASE 9 3-5/8 0,38mm 2,44 MM			M2	1,42	\$ 3.402,00	\$ 4.830,84
CINTA MALLA 2" ROLLO X 90MT			M2	3,75	\$ 150,00	\$ 562,50
ESTUCO			KG	2,08	\$ 2.756,00	\$ 5.732,48
TORNILLOS LAMINA X 100			UND	25	\$ 34,00	\$ 850,00
TORNILLOS ESTRUCTURA X100			UND	17	\$ 65,00	\$ 1.105,00
TEX JOING			KG	0,16	\$ 25.818,00	\$ 4.130,88
LIJA 150			UND	0,25	\$ 1.100,00	\$ 275,00
SUBTOTAL \$						\$ 66.168,48
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	8,00	\$ 19.763,00
2 AYUDANTE		118.000,00	86%	\$ 219.480,00	8,00	\$ 27.435,00
SUBTOTAL \$						\$ 47.198,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						118.086,28
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 118.086,28
Realizó			Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Republica de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,22	Suministro e instalacion de persianas black out				M2	33,88
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 5.357,00
SUBTOTAL \$						\$ 5.357,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Persianas enrollable blackout color definido por el PROFESIONAL UNIVERSITARIO			m2	1	\$ 79.722,50	\$ 79.723,00
SUBTOTAL \$						\$ 79.723,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	5,00	\$ 31.620,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	5,00	\$ 21.948,00
SUBTOTAL \$						\$ 53.568,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						138.648,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 138.648,00
<div><div></div><div>Realizó</div><div>NOMBREDAVID MARMOLEJO ROMERO</div><div>CARGOPROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div> <div><div></div><div>Revisó</div><div>NOMBREJAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div><div>CARGOPROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>						


		Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,23	Suministro e instalacion de puertas batientes en aluminio altura de 2,10m x 0,9m: incluye cerradura central de seguridad.				UND	4	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 6.696,00	
SUBTOTAL \$						\$ 6.696,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO, CONTRAMARCO EN CANAL 3"x1" CON ALETA, HOJA EN TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO T103, PERFIL DIVISOR CENTRAL, CERRADURA CENTRAL DE SEGURIDAD TIPO PALANCA IDEASE GATO, FALLEBAS AÉREAS Y DE PISO BISAGRAS EN ACERO INOX DE 4"x3", RECUBRIMIENTO EN CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5MM CON VINILO ESMERILADO GRIS A ALTURA DESDE 2.10 HASTA 2,50 ANCHO ENTRE (0,80 -1,00), INCLUYE MARCO, CERRADURA Y MODULO FIJO SUPERIOR CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN ALUMINIO + VIDRIO (DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTE				UND	1	\$ 1.505.606,25	\$ 1.505.606,00
SUBTOTAL \$						\$ 1.505.606,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	4,00	\$ 39.525,00	
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	4,00	\$ 27.435,00	
SUBTOTAL \$						\$ 66.960,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						1.579.262,00	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 1.579.262,00	
Realizó				Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO			NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,24	Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.				UND	5
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Escritorio en l 1.50*1,50*60, fabricado en madera aglomerada de 30 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, archivador 2*1 en lamina cold roller calibre 22, tapafalda en los dos costados soportes cuadrados metálicos, esquinas redondeadas, pasacables plásticos.			UND	1	\$ 2.481.465,00	\$ 2.481.465,00
SUBTOTAL \$						\$ 2.481.465,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0.00
SUBTOTAL \$						\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						
TOTAL COSTO DIRECTO \$						2.481.465,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 2.481.465,00
						
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE		JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre													
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO													
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS													
			FECHA	DD	MM	AA								
DATOS ESPECÍFICOS														
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD								
1,25	Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento				UND	4								
I. EQUIPO														
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO								
SUBTOTAL \$						\$ 0,00								
II. MATERIALES														
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO								
Silla ergonómica de escritorio para oficina, espaldar en malla sintética y asiento tapizado en paño, aspa o base de 5 puntas cromado con ruedas antideslizantes con sistema de elevación neumática, brazos en polipropileno en d, graduación de altura del asiento			UND	1	\$ 283.500,00	\$ 283.500,00								
SUBTOTAL \$						\$ 283.500,00								
III. TRANSPORTES														
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA								
SUBTOTAL \$						\$ 0,00								
IV. MANO DE OBRA														
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO								
SUBTOTAL \$						\$ 0,00								
TOTAL COSTO DIRECTO \$						283.500,00								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 283.500,00								
<div>Realizó<div></div><div><table><tr><td>NOMBRE</td><td>DAVID MARMOLEJO ROMERO</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table></div></div> <div>Revisó<div></div><div><table><tr><td>NOMBRE</td><td>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table></div></div>							NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO													
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO													
NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA													
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO													

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre												
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO												
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS												
		FECHA	DD	MM	AA								
DATOS ESPECÍFICOS													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD										
1,26	Silla gerencial con espalda en malla sintética traslúcida, asiento tapizado en paño escorial plus, cabecera basculante en altura y basculante 2d, brazos graduables en altura, recuete de silla cuando no está en posición fija, base plástico polipropileno de acto impacto, rodachines deslizables. Ajustable entre 38 y mínimo 45cm, con un ancho de 45 cm, inclinación de 5°, con apoyo lumbar con sistema slider que permite que el asiento se mueva hacia adelante y hacia atrás.	UND	1										
I. EQUIPO													
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO							
SUBTOTAL \$					\$ 0.00								
II. MATERIALES													
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO							
Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico			UND	1	\$ 1.683.465,00	\$ 1.683.465,00							
SUBTOTAL \$					\$ 1.683.465,00								
III. TRANSPORTES													
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO							
						\$ 0.00							
SUBTOTAL \$					\$ 0.00								
IV. MANO DE OBRA													
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO							
SUBTOTAL \$					\$ 0.00								
TOTAL COSTO DIRECTO \$					1.683.465,00								
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 1.683.465,00								
<div><div>Realizó</div><div><div></div><div><table><tr><td>NOMBRE</td><td>DAVID MARMOLEJO ROMERO</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table></div></div><div><div>Revisó</div><div><div></div><div><table><tr><td>NOMBRE</td><td>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table></div></div></div></div>						NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO												
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO												
NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA												
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO												

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,27	Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)				UND	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Silla ergonómica, asiento tapizado en paño escorial espaldar en malla traslucida, y plástico polipropileno base tipo trineo cromada, brazos en t fijos, con soporte lumbar. (esta silla soporta 300kg máximo)			UND	1	\$ 693.000,00	\$ 693.000,00
					SUBTOTAL \$	\$ 693.000,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						693.000,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 693.000,00
<div><div></div><div></div></div>						
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,28	Silla secretarial 3 palancas, asiento y espaldar tapizado en paño escorial , base en plástico polipropileno, con rodachinas, sin brazos, con mecanismo de contacto permanente, sistema basculante y mecanismo con elevación neumática en altura.				UND	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico			UND	1	\$ 619.500,00	\$ 619.500,00
					SUBTOTAL \$	\$ 619.500,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						619.500,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 619.500,00
<div><div></div><div></div></div>						
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,29	Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico				UND	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Escritorio recto de 1.20 de largo*60 cm de ancho *73 c de alto, fabricado en madera aglomerada de 25 mm enchapado en formica melamina en color a escoger, esquinas redondeadas, soportes cuadrados, recubierto con pintura electrostática al horno, con pasacables plástico			UND	1	\$ 1.904.070,00	\$ 1.904.070,00
SUBTOTAL \$						\$ 1.904.070,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						1.904.070,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 1.904.070,00
						
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,30	Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones				UND	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0.00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Armario cerrado con puertas batientes fabricado en lámina cold roller calibre 22, sistema seguridad, medidas en llaves para mayor seguridad. Medidas 1.80 de alto x90 cm de frente x45 cm de profundidad, tiene 4 entrepaños reforzados movibles, pintura electrostática al horno color gris o negro, deslizadores para evitar el ruido o rayones		UND	1	\$ 2.481.570,00	\$ 2.481.570,00	
SUBTOTAL \$						\$ 2.481.570,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0.00
SUBTOTAL \$						\$ 0.00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$						\$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						2.481.570,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 2.481.570,00
<div>Realizó </div> <div>Revisó </div>						
NOMBRE		DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE		JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre									
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO									
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS									
				FECHA		DD	MM	AA			
DATOS ESPECÍFICOS											
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD				
1,31	Suministro e instalacion de luminarias 60 cm x 60 cm de 40 W, luz fría.					UND	5				
I. EQUIPO											
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O			HORA	\$ 5.000,00	1,00	\$ 4.464,00					
ESCALERA DE 3MTS						\$ 5.000,00					
						SUBTOTAL \$	\$ 9.464,00				
II. MATERIALES											
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO					
LUMINARIA 60X60 40panled65mwb Domus Iv 6500k			UND	1	120.000,00	\$ 120.000,00					
MARCO EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE LUMINARIA			UND	1	34.990,00	\$ 34.990,00					
						SUBTOTAL \$	\$ 154.990,00				
III. TRANSPORTES											
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO					
						\$ 0,00					
						SUBTOTAL \$	\$ 0,00				
IV. MANO DE OBRA											
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO					
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	6,00	\$ 26.350,00					
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	6,00	\$ 18.290,00					
						SUBTOTAL \$	\$ 44.640,00				
							TOTAL COSTO DIRECTO \$	209.094,00			
							PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	\$ 209.094,00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Realizó NOMBRE DAVID MAROLEJO ROMERO CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO </div> <div>  Revisó NOMBRE JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO </div> </div>											

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECIFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,32	Suministro e instalacion de panel led 12 W redondo luz fría				UND	1	
II. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 2.976,00	
ESCALERA DE 3MTS			HORA	\$ 5.000,00	0,50	\$ 2.500,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 5.476,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Panel LED 12 W redondo Luz fria			UND	1	XDR 16.560,00	\$ 16.560,00	
conectores electricos			UND	2	XDR 1.000,00	\$ 2.000,00	
Cinta aislante			m	0,2	XDR 2.000,00	\$ 400,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 18.960,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	10,00	\$ 18.600,00	
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	10,00	\$ 11.160,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 29.760,00	
					TOTAL COSTO DIRECTO \$	54.196,00	
					PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	\$ 54.196,00	
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE		JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1,33	Suminsitro e instalacion de Canaleta Metalica con división 12 x 5 blanca	ML	30		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 3.306,70
ESCALERA DE 3MTS		HORA	\$ 5.000,00	0,17	\$ 833,33
PULIDORA		HORA	\$ 5.000,00	0,08	\$ 416,67
TALADRO		HORA	\$ 5.000,00	0,17	\$ 833,33
SUBTOTAL \$					\$ 5.390,03
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Canaleta Blanca con división de 12 cm x 5 cm x 240 cm con tapa atornillada	ML	1	XDR 62.750,00	\$ 62.750,00	
Tornillos autorroscantes	UND	4	XDR 300,00	\$ 1.200,00	
Chazos plásticos	UND	4	XDR 250,00	\$ 1.000,00	
Empalmes / accesorios de canaleta	UND	0,2	XDR 8.000,00	\$ 1.600,00	
SUBTOTAL \$					\$ 66.550,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ 0,00
SUBTOTAL \$					\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA	100.000,00	86%	\$ 186.000,00	9,00	\$ 20.667,00
AYUDANTE ELECTRICO	60.000,00	86%	\$ 111.600,00	9,00	\$ 12.400,00
SUBTOTAL \$					\$ 33.067,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					105.007,03
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 105.007,03
Realizó		Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
				FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,34	Suministro e instalacion Cable HFFR 3x12 AWG (1F + 1N + 1T)				ML	150	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 595,20	
ESCALERA DE 3MTS			HORA	\$ 5.000,00	0,25	\$ 1.250,00	
SUBTOTAL \$						\$ 1.845,20	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cable HFFR 12 AWG – fase			M	1	XDR 3.000,00	\$ 3.000,00	
Cable HFFR 12 AWG – neutro			M	1	XDR 3.000,00	\$ 3.000,00	
Cable HFFR 12 AWG – tierra			M	1	XDR 3.000,00	\$ 3.000,00	
Cinta aislante			M	0,1	XDR 2.000,00	\$ 200,00	
SUBTOTAL \$						\$ 9.200,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	50,00	\$ 3.720,00	
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	50,00	\$ 2.232,00	
SUBTOTAL \$						\$ 5.952,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						16.997,20	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 16.997,20	
							
Realizó				Revisó			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO			NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelajo – Sucre						
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO						
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
		FECHA	DD	MM	AA		
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD				
1,35	Suministro e instalaciónTubería EMT de 1/2"	ML	150				
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 4.251,40	
ESCALERA DE 3MTS			HORA	\$ 5.000,00	0,10	\$ 500,00	
PULIDORA			HORA	\$ 5.000,00	0,08	\$ 416,67	
TALADRO			HORA	\$ 5.000,00	0,13	\$ 666,67	
SUBTOTAL \$					\$ 5.834,73		
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Tubo EMT galvanizado de 1/2"			ML	0,36	\$ 22.080,00	\$ 8.050,60	
Unión EMT de 1/2"			UND	0,33	\$ 840,00	\$ 280,00	
Curva EMT de 1/2"			UND	0,11	\$ 1.140,00	\$ 126,67	
Terminal EMT de 1/2"			UND	0,33	\$ 1.080,00	\$ 360,00	
Abrazadera grapa metálica de 1/2" aleta doble con chazo y tornillo			UND	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
SUBTOTAL \$					\$ 8.817,27		
III. TRANSPORTES							
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ 0,00
SUBTOTAL \$					\$ 0,00		
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	7,00	\$ 26.571,00	
AYUDANTE ELECTRICICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	7,00	\$ 15.943,00	
SUBTOTAL \$					\$ 42.514,00		
TOTAL COSTO DIRECTO \$					57.166,00		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 57.166,00		
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA				
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,36	Suministro e instalación cable UTP cat 6A				ML	101
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 992,00
SUBTOTAL \$						\$ 992,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable UTP Cat 6A LSZH libre de halogenos			ML	1	XDR 6.500,00	\$ 6.500,00
Cinta velcro / amarre			UND	2	XDR 700,00	\$ 1.400,00
SUBTOTAL \$						\$ 7.900,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	30,00	\$ 6.200,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	30,00	\$ 3.720,00
SUBTOTAL \$						\$ 9.920,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						18.812,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 18.812,00
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1,37	Suministro e instalación Face place sencillo con Jack Rj45 Keystone Cat 6A 10 Gb	UND	7			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 2.976,00
SUBTOTAL \$						\$ 2.976,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Face plate sencillo (1 puerto)		UND	1	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	
Tornillos de fijación		UND	2	\$ 200,00	\$ 400,00	
Etiqueta de identificación		UND	0,1	\$ 1.000,00	\$ 100,00	
Jack Rj45 Keystone Cat 6a 10 Gb Certificado UI Sin Blindar		UND	1	\$ 20.298,00	\$ 20.298,00	
Cable UTP 4 Categoría 6A Gris LSZH Libre Halogeno		ML	2	\$ 3.150,00	\$ 6.300,00	
Caja 2400 calibre 20 (emt 4x4) con tapa y tornillos		UND	1	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	
SUBTOTAL \$						\$ 38.198,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	10,00	\$ 18.600,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	10,00	\$ 11.160,00
SUBTOTAL \$						\$ 29.760,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						70.934,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 70.934,00
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

 <div> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia </div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
1,38	Salida normal para tomacorriente doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.					UND	7
II. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 3.720,00	
SUBTOTAL \$						\$ 3.720,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Toma doble de 15 A, 125 V., polo a tierra tipo clickme o prokids, con tapa, Nema 5-15R				UND	1	\$ 32.900,00	\$ 32.900,00
Conector tipo derivación, autodesforre.				UND	3	\$ 2.150,00	\$ 6.450,00
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Azul o color de fase				UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Blanco				UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Verde				UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00
Cable de Cobre LSZH-HF 12 AWG				ML	3,3	\$ 2.850,00	\$ 9.405,00
Conector tipo resorte cubierta aislante, retardante a la llama, interior metalico estañado.				UND	3	\$ 1.500,00	\$ 4.500,00
SUBTOTAL \$						\$ 55.505,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL			VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	8,00	\$ 23.250,00	
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	8,00	\$ 13.950,00	
SUBTOTAL \$						\$ 37.200,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						96.425,00	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 96.425,00	
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA				
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
				FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,39	Salida regulada para tomacorriente naranja doble, polo a tierra de 15 A, 125 V. Incluye tomacorriente naranja, conectores, marcación de líneas y demás accesorios para su correcta instalación.				UND	7	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 3.720,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 3.720,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Toma doble de 15 A, 125 V. polo a tierra naranja, con tapa. Nema 5-15R			UND	1	\$ 28.950,00	\$ 28.950,00	
Conector tipo derivación, autodesforre.			UND	3	\$ 2.150,00	\$ 6.450,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Azul o color de fase			UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Blanco			UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Verde			UND	0,125	\$ 6.000,00	\$ 750,00	
Cable de Cobre LSZH-HF 12 AWG			ML	3,3	\$ 2.850,00	\$ 9.405,00	
Conector tipo resorte cubierta aislante, retardante a la llama, interior metalico estafiado.			UND	3	\$ 1.500,00	\$ 4.500,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 51.555,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	8,00	\$ 23.250,00	
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	8,00	\$ 13.950,00	
					SUBTOTAL \$	\$ 37.200,00	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 92.475,00	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 92.475,00	
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA				
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre				
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO				
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1,40	Troquel Doble para canaleta metalica de 12 cm	UND	6		
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					\$ 1.860,00
SUBTOTAL \$					\$ 1.860,00
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Troquel doble para canaleta metálica 12 cm	UND	1	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	
Tornillería de fijación	UND	4	\$ 300,00	\$ 1.200,00	
Arandelas / accesorios de ajuste	UND	4	\$ 250,00	\$ 1.000,00	
SUBTOTAL \$					\$ 24.200,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					\$ 0,00
SUBTOTAL \$					\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA					
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA	100.000,00	86%	\$ 186.000,00	16,00	\$ 11.625,00
AYUDANTE ELECTRICO	60.000,00	86%	\$ 111.600,00	16,00	\$ 6.975,00
SUBTOTAL \$					\$ 18.600,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					44.660,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO					\$ 44.660,00
<div>Realizó</div> <div><div></div><div><div>NOMBRE</div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div><div><div>CARGO</div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div> <div><div>Revisó</div><div></div><div><div>NOMBRE</div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div><div><div>CARGO</div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>					


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1,41	Troquel triple para canaleta metalica de 12 cm	UND	6			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 2.289,30
ESCALERA DE 3MTS			HORA	\$ 5.000,00	0,25	\$ 1.250,00
PULIDORA			HORA	\$ 5.000,00	0,08	\$ 416,67
TALADRO			HORA	\$ 5.000,00	0,13	\$ 666,67
SUBTOTAL \$						\$ 4.622,63
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Troquel triple para canaleta metálica 12 cm		UND	1	\$ 52.450,00	\$ 52.450,00	
Tornillería de fijación		UND	6	\$ 300,00	\$ 1.800,00	
Arandelas / accesorios de ajuste		UND	6	\$ 250,00	\$ 1.500,00	
SUBTOTAL \$						\$ 55.750,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	13,00	\$ 14.308,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	13,00	\$ 8.585,00
SUBTOTAL \$						\$ 22.893,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						83.265,63
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 83.265,63
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelajo – Sucre						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO						
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
				FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS								
ITEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	
1,44	Salida para Interruptor Triple. Incluye interruptor, accesorios de tubería y demás accesorios para conexión.					UND	2	
I. EQUIPO								
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 4.251,40		
SUBTOTAL \$						\$ 4.251,40		
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Interruptor triple 10–15 A			UND	1	\$ 29.800,00	\$ 29.800,00		
Caja PVC 4x4 con suplemento y tornillos			UND	1	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00		
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Verde			UND	0,1	\$ 6.000,00	\$ 600,00		
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Blanco			UND	0,1	\$ 6.000,00	\$ 600,00		
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Amarillo			ML	0,1	\$ 6.000,00	\$ 600,00		
Tubo PVC de 1/2"			UND	2	\$ 1.300,00	\$ 2.600,00		
Terminal PVC de 1/2"			UND	1	\$ 300,00	\$ 300,00		
Curva PVC SCH 40 de 1/2"			UND	1	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00		
Caja de empalme 12x12x5 pulgadas con tapa lisa			UND	1	\$ 9.250,00	\$ 9.250,00		
Terminal PVC SCH 40 de 1/2"			UND	1	\$ 350,00	\$ 350,00		
Cable de Cobre LSZH-HF 14 AWG			ML	14,4	\$ 2.150,00	\$ 30.960,00		
SUBTOTAL \$						\$ 83.310,00		
III. TRANSPORTES								
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
						\$ 0,00		
SUBTOTAL \$						\$ 0,00		
IV. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIÓN	JORNAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	7,00	\$ 26.571,00		
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	7,00	\$ 15.943,00		
SUBTOTAL \$						\$ 42.514,00		
TOTAL COSTO DIRECTO \$						130.075,40		
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 130.075,40		
<div>Realizó</div> <div><div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>								<div>Revisó</div> <div><div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1,45	Salida para aire AA. La alimentación de potencia debe ser para la manejadora y compresora	UND	2			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 9.920,00
PULIDORA				\$ 5.000,00	1,00	\$ 5.000,00
TALADRO ATORNILLADOR				\$ 4.500,00	1,00	\$ 4.500,00
TALADRO PERCUTOR				\$ 5.000,00	1,00	\$ 5.000,00
ESCALERA DE TIJERA				\$ 5.000,00	1,00	\$ 5.000,00
SUBTOTAL \$						\$ 29.420,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Toma Doble 20A 250V, 2p3h Nema 6-20R Blanco		UND	1	\$ 39.900,00	\$ 39.900,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Azul		UND	0,25	\$ 6.000,00	\$ 1.500,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Blanco		UND	0,25	\$ 6.000,00	\$ 1.500,00	
Cinta aislante de vinilo 18 mm x 18 mts Verde		UND	0,25	\$ 6.000,00	\$ 1.500,00	
Caja 2400 calibre 20 (emt 4x4) con tapa y tornillos		UND	1	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	
Cable de Cobre LSZH-HF 10 AWG		ML	60	\$ 4.350,00	\$ 261.000,00	
Caja de Paso Plástica IP66 217 x 217 x 148 mm		UND	1	\$ 68.900,00	\$ 68.900,00	
Conector recto de coraza Liquit tight de 3/4"		UND	2	\$ 7.800,00	\$ 15.600,00	
Coraza Liquid tight de 3/4"		ML	3	\$ 6.250,00	\$ 18.750,00	
SUBTOTAL \$						\$ 413.850,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	3,00	\$ 62.000,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	3,00	\$ 37.200,00
SUBTOTAL \$						\$ 99.200,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						542.470,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 542.470,00
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
				FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
1,46	Tubería Cobre para Aire acondicionado, debe incluir cableado de señal.				ML	10	
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 13.640,00	
SUBTOTAL \$						\$ 13.640,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Tubería de cobre de 1/4"			ML	1	\$ 13.333	\$ 13.332,67	
Tubería de cobre de 1/2"			ML	1	\$ 26.667	\$ 26.666,67	
Rubatex Aislante 5/8" Para Aire Acondicionado. De 1,80 m			UND	1	\$ 11.500	\$ 11.500,00	
Soldadura de plata			UND	1	\$ 19.900	\$ 19.900,00	
Gas Butano 14,1 oz			UND	0,125	\$ 42.990	\$ 5.373,75	
Cinta de vinilo			ML	6	\$ 660	\$ 3.960,00	
SUBTOTAL \$						\$ 80.733,08	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	3,00	\$ 62.000,00	
AYUDANTE ELECTRICO (2)		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	3,00	\$ 74.400,00	
SUBTOTAL \$						\$ 136.400,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						230.773,08	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PÉSO						\$ 230.773,08	
Realizó				Revisó			
NOMBRE		DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE		JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO	


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A				UND	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O				12.000,00	0,05	\$ 600,00
SUBTOTAL \$						\$ 600,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BRAKER ENCHUFABLE 2X20			UND	1	\$ 66.366,00	\$ 66.366,00
SUBTOTAL \$						\$ 66.366,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	8,00	\$ 23.250,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	8,00	\$ 13.950,00
SUBTOTAL \$						\$ 37.200,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						104.166,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 104.166,00
						
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,47	Breaker enchufable 2 x 20A				UND	2
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O				12.000,00	0,05	\$ 600,00
SUBTOTAL \$						\$ 600,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BRAKER ENCHUFABLE 2X20			UND	1	\$ 20.750,00	\$ 20.750,00
SUBTOTAL \$						\$ 20.750,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	12,00	\$ 15.500,00
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	12,00	\$ 9.300,00
SUBTOTAL \$						\$ 24.800,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						46.150,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 46.150,00
Realizó 			Revisó 			
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		


 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre																					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO																					
		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS																					
				FECHA	DD	MM	AA																
DATOS ESPECÍFICOS																							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD																	
1,49	Esmerilado para vidrios en puertas				M2	5																	
I. EQUIPO																							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																	
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O					0,1	\$ 1.150,00																	
					SUBTOTAL \$	\$ 1.150,00																	
II. MATERIALES																							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO																	
Disco abrasivo para vidrio			UND	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00																	
Cinta protección y paños			ML	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00																	
					SUBTOTAL \$	\$ 11.500,00																	
III. TRANSPORTES																							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO																	
						\$ 0,00																	
					SUBTOTAL \$	\$ 0,00																	
IV. MANO DE OBRA																							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO																	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	40,00	\$ 4.650,00																	
AYUDANTE ELECTRICO		60.000,00	86%	\$ 111.600,00	40,00	\$ 2.790,00																	
					SUBTOTAL \$	\$ 7.440,00																	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 20.090,00																	
						PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$ 20.090,00																	
<div>Realizó </div> <table><tr><td>NOMBRE</td><td>DAVID MARMOLEJO ROMERO</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table>								NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	<div>Revisó </div> <table><tr><td>NOMBRE</td><td>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</td></tr><tr><td>CARGO</td><td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</td></tr></table>								NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO																						
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO																						
NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA																						
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO																						

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA	DD	MM	AA	
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
1,50	Mantenimiento de cauchos en ventana	ML	15			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O				0,10		\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Caucho/empaque para ventana (EPDM o similar)		ML	0,3	\$ 3.000,00	\$ 900,00	
Silicona neutra		ML	20	\$ 60,00	\$ 1.200,00	
Lubricante siliconado		ML	5	\$ 100,00	\$ 500,00	
Paños y material de limpieza		UND	0,5	\$ 3.000,00	\$ 1.500,00	
SUBTOTAL \$						\$ 4.100,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ELECTRICISTA		-	86%	\$ 0,00	25,00	\$ 0,00
AYUDANTE ELECTRICO		-	86%	\$ 0,00	25,00	\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						4.100,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 4.100,00
Realizó		Revisó				
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,51	Plantilla para nivelacion de piso e=0,10 m				M2	48,54
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.071,40
Tablas para formaletas						
SUBTOTAL \$						\$ 1.071,40
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Concreto 3000 psi		M3	0,11	\$ 650.000,00	\$ 71.500,00	
					\$ -	
					\$ -	
SUBTOTAL \$						\$ 71.500,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	25,00	\$ 6.324,00
AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	25,00	\$ 4.390,00
SUBTOTAL \$						\$ 10.714,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						83.285,40
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 83.285,40
<div>Realizó</div> <div><div></div><div><div>NOMBRE</div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div><div><div>CARGO</div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div> <div><div>Revisó</div><div></div><div><div>NOMBRE</div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div><div><div>CARGO</div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div>						

<div><div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div></div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECIFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,52	Construcción de muro en drywall doble cara con aislamiento en frescasa				M2	40
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 4.719,80
SUBTOTAL \$						\$ 4.719,80
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Placa de Yeso ST 1/2pg 1,22x2,44m 12,7mm			M2	1,5	\$ 28.249,00	\$ 42.373,50
PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-1/4 0,38MM 2.44MM			M2	1,62	\$ 3.894,00	\$ 6.308,28
CANAL BASE 9 3-5/8 0,38mm 2,44 MM			M2	1,42	\$ 3.402,00	\$ 4.830,84
CINTA MALLA 2" ROLLO X 90MT			M2	3,75	\$ 150,00	\$ 562,50
ESTUCO			KG	2,08	\$ 2.756,00	\$ 5.732,48
TORNILLOS LAMINA X 100			UND	25	\$ 34,00	\$ 850,00
TORNILLOS ESTRUCTURA X100			UND	17	\$ 65,00	\$ 1.105,00
TEX JOING			KG	0,16	\$ 25.818,00	\$ 4.130,88
LIJA 150			UND	0,25	\$ 1.100,00	\$ 275,00
FRESCASA			M2	1,05	\$ 38.000,00	\$ 39.900,00
SUBTOTAL \$						\$ 106.068,48
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	8,00	\$ 19.763,00
2 AYUDANTE		118.000,00	86%	\$ 219.480,00	8,00	\$ 27.435,00
SUBTOTAL \$						\$ 47.198,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						157.986,28
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 157.986,28
<div><div></div><div></div></div>						
Realizó					Revisó	
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO				NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelajo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,53	Suministro e instalación de bomba para impulsar agua de aire acondicionado por ducto de desagüe				UND	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 8.928,00
SUBTOTAL \$						\$ 8.928,00
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Bomba de consensado Aspen			Und	1	\$ 255.900,00	\$ 255.900,00
SUBTOTAL \$						\$ 255.900,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	3,00	\$ 52.700,00
1 AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	3,00	\$ 36.580,00
SUBTOTAL \$						\$ 89.280,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						354.108,00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 354.108,00
<div>Realizó</div> <div>Revisó</div>						
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO		NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelajo – Sucre					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
			FECHA	DD	MM	AA
DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
1,54	Suministro e instalación Tablero de breaker enchufable de 12 circuitos trifásico				UND	1
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 19.131,50
SUBTOTAL \$						\$ 19.131,50
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Suministro e instalación Tablero de breaker enchufable de 12 circuitos trifasico			Und	1	\$ 368.200,00	\$ 368.200,00
SUBTOTAL \$						\$ 368.200,00
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
						\$ 0,00
SUBTOTAL \$						\$ 0,00
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL		85.000,00	86%	\$ 158.100,00	1,40	\$ 112.929,00
1 AYUDANTE		59.000,00	86%	\$ 109.740,00	1,40	\$ 78.386,00
SUBTOTAL \$						\$ 191.315,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						578.646,50
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 578.646,50
<div>Realizó</div> <div><div></div><div><div>NOMBRE</div><div>DAVID MARMOLEJO ROMERO</div></div><div><div>CARGO</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div></div> <div><div>Revisó</div><div><div></div><div><div>NOMBRE</div><div>JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA</div></div><div><div>CARGO</div><div>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</div></div></div></div>						

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre					
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO					
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
		FECHA		DD	MM	AA	
DATOS ESPECIFICOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD				
1,55	Suministro e instalación de cable calibre #6 AWG HFFR (3 fases, 1 neutro y 1 tierra)	ML	8				
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
HERRAMIENTAS MENORES 10% M.O						\$ 1.116,00	
ESCALERA DE 3MTS			HORA	\$ 5.000,00	0,25	\$ 1.250,00	
SUBTOTAL \$						\$ 2.366,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cable HFFR 12 AWG – fase			M	1,66	XDR 16.875,00	\$ 28.012,50	
Cable HFFR 12 AWG – neutro			M	1,66	XDR 16.875,00	\$ 28.012,50	
Cable HFFR 12 AWG – tierra			M	1,66	XDR 16.875,00	\$ 28.012,50	
Cinta aislante			M	0,1	XDR 5.000,00	\$ 500,00	
SUBTOTAL \$						\$ 84.537,50	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						\$ 0,00	
SUBTOTAL \$						\$ 0,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACION ES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
ELECTRICISTA		100.000,00	86%	\$ 186.000,00	40,00	\$ 4.650,00	
(2) AYUDANTE ELECTRICO		140.000,00	86%	\$ 260.400,00	40,00	\$ 6.510,00	
SUBTOTAL \$						\$ 11.160,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						98.063,50	
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO						\$ 98.063,50	
Realizó		Revisó					
NOMBRE	DAVID MARMOLEJO ROMERO	NOMBRE	JAVIER ENRIQUE ARRIETA PINILLA				
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				