ANEXO No.2
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO:

Señores
MUNICIPIO DE PATÍA

REFERENCIA: Proceso No._____-2026

EL valor de la propuesta es el siguiente:

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE EL BORDO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
BARRIO EL LAGO					
PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	122,00		
1,2	SEÑALIZACION CON CINTA BOMBONES Y MALETA	ML	2,00		
Subtotal					
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	157,16		
2,2	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	9,76		
2,3	RELLENO IMPORTADO MATERIALCOMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	130,76		
2,4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO	M3	73,55		
Subtotal					
TUBERIAS Y ACCESORIOS					
3,1	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERIA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	19,00		

3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=12".	ML	18,00		
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=24".	ML	78,00		
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=36".	ML	44,00		
4,1	CONSTRUCCION DE RECAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI H<3M, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA	UND.	2,00		
4,2	CONSTRUCCION DE RECAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI H<4M, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA.	UND.	1,00		
4,3	DISIPADOR DE ENERGIA ESCALONADO 3M DE HUELLA Y 0,20M DE CONTRAHUELLA EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE MURO LATERAL H= 0,40M Y REFUERZO EN PARRILLA 3/8")	M3	3,00		
4,4	SUMIDERO EN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI , INCLUYE REJILLA	M3	3,00		
4,5	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM INCL. CORTE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	8,50		
4,6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VIA	M3	24,25		
4,7	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 3000 PSI MEZCLA IN SITU (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	ML	9,00		

4,8	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000PSI 1.0MX1.0M LIBRES, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA.	UND.	1,00		
4,9	REJILLA	UND.	2,00		
	Subtotal				
				SUBTOTAL OBRAS	

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		

VALOR COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	28,00%	
IMPREVISTOS	3,00%	
UTILIDAD	2,00%	
TOTAL AIU	**33,00%**	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BARRIO El CAMPIN				
PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	50,00		
1,2	SEÑALIZACION CON CINTA BOMBONES Y MALETA	UND	2,00		
	Subtotal				
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	100,00		
2,2	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	4,00		
2,3	RELLENO IMPORTADO MATERIALCOMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	78,00		
2,4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO	M3	52,00		
2,5	RETIRO DE MATERIAL	M3	78,00		

	Subtotal				
TUBERIAS Y ACCESORIOS					
3,1	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERIA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	9,00		
3,2	SONDEO MANUAL TUBERIA	ML	120,00		
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=12".	ML	45,00		
3,4	DEMOLICIÓN PAVIMENTO CONCRETO E= 20CM INCL. CORTE Y RETIRO DE SOBRANTES	M2	48,00		
3,5	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VIA	M2	48,00		
	Subtotal				
CONCRETOS					
4,1	RECONSTRUCCION DE PISO DE RECAMARA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE CAÑUELA EN TUBO PVC 12 "	UND.	5,00		
4,3	SONDEO MANUAL CON MOTOBOMBA EN RECAMARA (INCLUYE LIMPIEZA Y DESINFECCION)	UND	5,00		
4,4	SUMIDERO EN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI , INCLUYE REJILLA + DESARENADOR	UND	3,00		
	Subtotal				
SUBTOTAL OBRAS					

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

VALOR COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	25,00%	
IMPREVISTOS	3,00%	
UTILIDAD	5,00%	
TOTAL AIU	**33,00%**	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BARRIO ENRIQUE OLAYA HERRERA					
PRELIMINARES					
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ALCANTARILLADO	ML	141,00		
1,2	SEÑALIZACION CON CINTA BOMBONES Y MALETA	UND	2,00		
Subtotal					
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	282,00		
2,2	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	11,28		
2,3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO	M3	175,97		
2,4	RELLENO IMPORTADO MATERIALCOMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACIÓN	M3	190,63		
2,5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION <=10KM	M3	190,63		
Subtotal					
TUBERIAS Y ACCESORIOS					
3,1	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERIA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GLB	17,00		
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=12".	ML	18,00		
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC Ø=18"	ML	141,00		
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION KIT SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 12"	UND	3,00		
Subtotal					
CONCRETOS					

4,1	CONSTRUCCION RECAMARA DE INSPECCION EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI H<4M, INCLUYE TAPA Y CAÑUELA.	UND.	3,00		
4,2	SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 0,90 X 1,60 METROS INTERNOS + DESARENADOR	UND	3,00		
4,3	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 21MPA E= 0.20 M PARA RESANE DE VIA	M2	50,00		
4,4	BORDILLO DE CONCRETO CLASE D 3000 PSI MEZCLA IN SITU (INCLUYE JUNTA Y ACERO DE REFUERZO)	ML	12,00		
4,5	REJILLA 5 X 0.5	UND	1,00		
Subtotal					
SUBTOTAL OBRAS					

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

VALOR COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	25,00%	
IMPREVISTOS	3,00%	
UTILIDAD	5,00%	
TOTAL AIU	**33,00%**	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OBRAS	

El valor de la oferta corresponde a la suma de XXXXXXXXXX ($XXXXXXXX) E incluye IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, descuentos y en general el precio total que ofrezco para ejecutar a cabalidad el objeto del presente proceso.

Nombre del proponente _____

Nombre del Representante Legal _____

C. C. No. _____ de _____

_____

(Firma del proponente o de su Representante Legal)