	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 28/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 2

CONTRATO No. 1042 DEL 2021 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 **CONTRATO No.** 1002 DEL 2021 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 10 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

FECHA DE INICIO: 25 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 286,170,023,299

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 296,124,698,574

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 8 (Mes) 2029 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
642.1.1	5 - 14103	Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7.4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	Und	32	$ 779,528.00	$ 24,944,896.00
642.1.2	5 - 14103	Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	Und	4	$ 7,795,536.00	$ 31,182,144.00
642.1.3	5 - 14103	Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	Und	6	$ 46,807.00	$ 280,842.00
642.1.4	5 - 14103	Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	Und	10	$ 49,262.00	$ 492,620.00
642.1.5	5 - 14103	Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	Und	1	$ 62,771.00	$ 62,771.00
642.1.6	5 - 14103	Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	Und	2	$ 73,822.00	$ 147,644.00
621.1.3P	6 - 14102	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2.0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m	96	$ 8,848,629.00	$ 849,468,384.00
632.1P	5 - 11604	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m	1200	$ 235,811.00	$ 282,973,200.00
650.4.1P	4 - 14103	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg	112904	$ 4,534.00	$ 511,906,736.00
663.4P	5 - 11604	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m	8000	$ 37,066.00	$ 296,528,000.00
673.1.P	5 - 11604	Geodren Planar H= 1 m	m2	6000	$ 34,104.00	$ 204,624,000.00
673.2.P	5 - 11604	Geodren Circular	m2	6000	$ 37,027.00	$ 222,162,000.00
671.2.P	5 - 11606	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2	4000	$ 26,036.00	$ 104,144,000.00
690.2P	5 - 11606	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m	6500	$ 31,451.00	$ 204,431,500.00
600.2.1	5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	5000	$ 78,649.00	$ 393,245,000.00

NOTAS :
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_o) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.

3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.

4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.

6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre **JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula Profesic 215422 CSJ

Firma
Nombre: **ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula Profesional No.: CPITVC 01190-0047

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Firma:
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR

Firma
Nombre **GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría
Nombre:
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No.: 01105-0785 CPITVC
Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.08 18:41:10 -05'00'
(Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E)
Nombre:
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No.: 01105-0785 CPITVC
Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.08 18:41:50 -05'00'
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre:
JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Matricula No.: 22202-142986 COR
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.