SEA SCIENCE GROUP S.A.S. — SSG

NIT: 901.332.660 | Cartagena de Indias, Colombia

COTIZACIÓN DE OBRA

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN DE GUAPI

PROYECTO:	Mantenimiento Infraestructura UBA Guapi	**FECHA:**	Marzo 19 de 2026
CIUDAD:	Guapi, Cauca	**NO. COTIZACIÓN:**	SSG-2026-018
DIRIGIDO A:	Armada Nacional de Colombia — Brigada de Infantería de Marina No. 4		
VALIDEZ:	30 días calendario a partir de la fecha de emisión.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1. CUBIERTA					
1.01	DESMONTE DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No.4. INCLUYE RETIRO DE CABALLETE, LIMATESA, LIMAHOYA Y CANALETA	M2	390	$ 21.000	$ 8.190.000
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA COLOR VERDE, 0.82 M X 6 M O 12 M, SIMILAR O IGUAL A TEJA 360A AJOVER. INCLUYE ANCLAJES, SELLANTE, TORNILLERÍA Y CABALLETE CONFORME A NORMATIVAS COLOMBIANAS.	M2	390	$ 100.000	$ 39.000.000
1.03	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS EN C DOBLE 12 CM. INCLUYE LIMPIEZA SEMIWHITE, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN CUATRO CARAS. SOLDADURA WEST ARCO 6011, PRUEBA DE TINTAS.	ML	294	$ 53.000	$ 15.582.000
1.04	REMPLAZO DE PERFIL METÁLICO EXISTENTE EN CERCHAS Y DIAGONALES. INCLUYE CORTE, REPOSICIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA EPÓXICA. SOLDADURA WEST ARCO 6011, PRUEBA DE TINTAS.	ML	253	$ 60.000	$ 15.180.000
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18 (H=20 CM, A=40 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS Y BAJANTES EN PVC DE 4".	ML	78	$ 136.000	$ 10.608.000
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL GALVANIZADO EN C 120 MM X 60 MM, ESPESOR 2.0 MM, ACERO HR 50. INCLUYE VIGA CANAL, SOLDADURA WEST ARCO 6011, PINTURA BASE POLIAMIDA Y ACABADO POLIURETANO.	KG	503.10	$ 6.000	$ 3.018.600
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES EN PVC DE 4", 3 M DE LARGO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN FUNCIONAL.	ML	25	$ 53.000	$ 1.325.000
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE LIMAHOYA Y LIMATESA. INCLUYE ANCLAJES, SELLANTE PROTECTOR Y TORNILLERÍA.	ML	52	$ 60.000	$ 3.120.000
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC COLOR BLANCO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A HUMEDAD. CUMPLE NSR-10 Y NTC 6050. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.	M2	325	$ 64.000	$ 20.800.000
1.10	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN LÁMINA PVC. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, PUNTOS ELÉCTRICOS, TRABAJOS EN ALTURAS Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	325	$ 18.000	$ 5.850.000
2. BAÑOS					
2.01	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE, RETIRO DE ZÓCALOS, DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	M2	2.50	$ 31.000	$ 77.500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, PRIMERA CALIDAD, FORMATO 33X33 CM, R11 MÍNIMO ANTIDESLIZANTE. JUNTAS ≤ 2 MM. CUMPLE NTC 4321 Y NSR-10. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	M2	2.50	$ 73.000	$ 182.500
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, ALTURA 12-15 CM. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	ML	4	$ 42.000	$ 168.000
2.04	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE, RETIRO DE ZÓCALOS, DISPOSICIÓN FINAL. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	M2	15	$ 31.000	$ 465.000
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, PRIMERA CALIDAD, FORMATO 30X60 CM O SUPERIOR. JUNTAS ≤ 2 MM. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	M2	15	$ 75.000	$ 1.125.000
2.06	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. AJUSTAR ACORDE A INSTALACIÓN DE ENCHAPE. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	UND	2	$ 71.000	$ 142.000
2.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE COLOR BLANCO CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	UND	1	$ 773.000	$ 773.000
2.08	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. (BAÑO ODONTOLOGÍA)	UND	1	$ 685.000	$ 685.000
2.09	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE, DISPOSICIÓN FINAL. (BAÑO PSICOLOGÍA)	M2	6	$ 31.000	$ 186.000
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, FORMATO 33X33 CM, R11 MÍNIMO. (BAÑO PSICOLOGÍA)	M2	6	$ 71.000	$ 426.000
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. (BAÑO PSICOLOGÍA)	ML	10	$ 43.000	$ 430.000
2.12	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE, DISPOSICIÓN FINAL. (BAÑO PSICOLOGÍA)	M2	28	$ 31.000	$ 868.000
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, FORMATO 30X60 CM. (BAÑO PSICOLOGÍA)	M2	28	$ 76.000	$ 2.128.000
2.14	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. (BAÑO PSICOLOGÍA)	UND	2	$ 71.000	$ 142.000
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE. (BAÑO PSICOLOGÍA)	UND	1	$ 800.000	$ 800.000
2.16	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (BAÑO PSICOLOGÍA)	UND	1	$ 709.000	$ 709.000
2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 3" CON REJILLA METÁLICA. CUMPLE NSR-10 Y RAS 2000. (BAÑO PSICOLOGÍA)	UND	2	$ 96.000	$ 192.000
2.18	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	M2	2.80	$ 31.000	$ 86.800
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, FORMATO 33X33 CM. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	M2	2.80	$ 72.000	$ 201.600
2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	ML	7	$ 42.000	$ 294.000
2.21	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	M2	19	$ 31.000	$ 589.000
2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, FORMATO 30X60 CM. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	M2	19	$ 74.000	$ 1.406.000
2.23	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	UND	2	$ 70.000	$ 140.000
2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	UND	1	$ 791.000	$ 791.000
2.25	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	UND	1	$ 682.000	$ 682.000
2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 3" CON REJILLA METÁLICA. (BAÑO SALUD PÚBLICA)	UND	1	$ 100.000	$ 100.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.27	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	M2	6	$ 31.000	$ 186.000
2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, FORMATO 33X33 CM. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	M2	6	$ 72.000	$ 432.000
2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	ML	10	$ 42.000	$ 420.000
2.30	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	M2	25	$ 31.000	$ 775.000
2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, FORMATO 30X60 CM. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	M2	25	$ 77.000	$ 1.925.000
2.32	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	2	$ 70.000	$ 140.000
2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	1	$ 767.000	$ 767.000
2.34	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	1	$ 713.000	$ 713.000
2.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 3" CON REJILLA METÁLICA. (BAÑO ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	2	$ 99.000	$ 198.000
2.36	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO OBSERVACIÓN)	M2	8	$ 32.000	$ 256.000
2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, FORMATO 33X33 CM. (BAÑO OBSERVACIÓN)	M2	8	$ 73.000	$ 584.000
2.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. (BAÑO OBSERVACIÓN)	ML	14	$ 44.000	$ 616.000
2.39	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO OBSERVACIÓN)	M2	42	$ 31.000	$ 1.302.000
2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, FORMATO 30X60 CM. (BAÑO OBSERVACIÓN)	M2	42	$ 75.000	$ 3.150.000
2.41	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. (BAÑO OBSERVACIÓN)	UND	2	$ 71.000	$ 142.000
2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE. (BAÑO OBSERVACIÓN)	UND	2	$ 768.000	$ 1.536.000
2.43	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (BAÑO OBSERVACIÓN)	UND	2	$ 714.000	$ 1.428.000
2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 3" CON REJILLA METÁLICA. (BAÑO OBSERVACIÓN)	UND	2	$ 100.000	$ 200.000
2.45	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO CONSULTORIO)	M2	4	$ 31.000	$ 124.000
2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO, FORMATO 33X33 CM. (BAÑO CONSULTORIO)	M2	4	$ 71.000	$ 284.000
2.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. (BAÑO CONSULTORIO)	ML	9	$ 43.000	$ 387.000
2.48	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y PEGA EXISTENTE. (BAÑO CONSULTORIO)	M2	20	$ 31.000	$ 620.000
2.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO PARA PARED DE BAÑO, FORMATO 30X60 CM. (BAÑO CONSULTORIO)	M2	20	$ 74.000	$ 1.480.000
2.50	DESMONTE DE INODOROS Y ORINALES CONSERVANDO SU ESTADO. (BAÑO CONSULTORIO)	UND	2	$ 71.000	$ 142.000
2.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL POWER ONE. (BAÑO CONSULTORIO)	UND	1	$ 765.000	$ 765.000
2.52	RETIRO DE LAVAMANOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (BAÑO CONSULTORIO)	UND	1	$ 694.000	$ 694.000
2.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 3" CON REJILLA METÁLICA. (BAÑO CONSULTORIO)	UND	2	$ 97.000	$ 194.000
3. LABORATORIO					

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO 50X35. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE, SIFÓN EN P Y CANASTILLA.	UND	1	$ 612.000	$ 612.000
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVAPLATOS MODELO AQUARIUS O SIMILAR (INCLUYE CONECTOR A SALIDA HIDRÁULICA).	UND	1	$ 153.000	$ 153.000
4. ACABADOS					
4.01	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LIMPIEZA, LIJADO Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS. CONFORME A NTC 5747. (INTERIORES)	M2	550	$ 10.000	$ 5.500.000
4.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO CON RESANES Y FILOS. CUMPLE NTC 6050. (INTERIORES)	M2	550	$ 18.000	$ 9.900.000
4.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 LAVABLE ANTIBACTERIAL, TRES MANOS, RESINA ACRÍLICA BASE AGUA. CUMPLE NTC 1335. (INTERIORES)	M2	550	$ 23.000	$ 12.650.000
4.04	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. CONFORME A NTC 5747. (EXTERIORES)	M2	200	$ 10.000	$ 2.000.000
4.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO CON RESANES Y FILOS. CUMPLE NTC 6050. (EXTERIORES)	M2	200	$ 18.000	$ 3.600.000
4.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO CORAZA PARA EXTERIORES, COLOR VERDE PINO. CUMPLE NTC 1335. (EXTERIORES)	M2	200	$ 26.000	$ 5.200.000
5. CARPINTERÍA METÁLICA					
5.01	PUERTA LAVADO HOJA 1.50 M X 2.00 M EN ACERO GALVANIZADO AUTOEXTINGUIBLE, ATÓXICA. CONFORME NTC 1300 Y NTC 4732. COLOR BLANCO. CERRADURA Y BISAGRAS ACERO INOXIDABLE. MARCO ACERO 1.2 MM.	UND	18	$ 2.671.000	$ 48.078.000
5.02	PUERTA PASILLO DOBLE, HOJAS 1.50 M X 2.00 M EN ACERO GALVANIZADO AUTOEXTINGUIBLE, ATÓXICA. CONFORME NTC 1300 Y NTC 4732. COLOR BLANCO. CERRADURA Y BISAGRAS EN ALUMINIO.	UND	1	$ 3.775.000	$ 3.775.000
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO 100X150 CM, TIPO PESADO, CORREDIZA. INCLUYE MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	15	$ 681.000	$ 10.215.000
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO 700X150 CM, TIPO PESADO, CORREDIZA. INCLUYE MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	4	$ 2.534.000	$ 10.136.000
6. REDES HIDRÁULICAS					
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO TIPO HIDROFLOW: BOMBA 1.5 HP, TANQUE 50-100 L, PRESOSTATO, MANÓMETRO, VÁLVULA CHECK. CAPACIDAD 4-12 SALIDAS SIMULTÁNEAS.	UND	1	$ 7.146.000	$ 7.146.000
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 1/2" SEGÚN NTC 1500. INCLUYE LLAVES DE BOLA NTC 4072, CODOS, UNIONES, SOPORTES Y SELLADORES.	ML	50	$ 32.000	$ 1.600.000
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 3/4" SEGÚN NTC 1500. INCLUYE LLAVES DE BOLA NTC 4072, CODOS, UNIONES, SOPORTES Y SELLADORES.	ML	50	$ 35.000	$ 1.750.000
7. REDES SANITARIAS					
7.01	SONDEO A TUBERÍAS SANITARIAS DE INODORO, DESAGÜE DE PISO Y DUCHA. ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS. CONFORME A RAS 2000.	UND	7	$ 226.000	$ 1.582.000
8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
8.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. CAJAS CONDUIT REF. 5400 Y 2400, TUBERÍA SCH40 O EMT Ø 3/4", CABLEADO THWN AWG No. 12, RETIE. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	UND	2	$ 231.000	$ 462.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. CAJAS CONDUIT, TUBERÍA SCH40 O EMT Ø 3/4", CABLEADO THWN AWG No. 12, RETIE. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	UND	1	$ 318.000	$ 318.000
8.03	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA. CAJAS CONDUIT, TUBERÍA Ø 3/4", CABLEADO THWN AWG. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	UND	7	$ 338.000	$ 2.366.000
8.04	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, 100-227 V, LUZ FRESCA 4000 K. TUBERÍA CONDUIT, CAJAS Y CABLEADO THWN AWG. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	UND	3	$ 341.000	$ 1.023.000
8.05	LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 CM, 48 W, 100-227 V, LUZ FRESCA 4000 K. TUBERÍA CONDUIT, CAJAS Y CABLEADO THWN AWG. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	UND	4	$ 479.000	$ 1.916.000
8.06	CANALETA METÁLICA 5X12 CM CON TAPA, GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y MARCACIÓN RETIE. (CONSULTORIO ODONTOLOGÍA)	ML	25	$ 79.000	$ 1.975.000
8.07	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA. (CONSULTORIO MEDICINA)	UND	3	$ 342.000	$ 1.026.000
8.08	LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 CM, 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (CONSULTORIO MEDICINA)	UND	2	$ 481.000	$ 962.000
8.09	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (CONSULTORIO MEDICINA)	UND	1	$ 225.000	$ 225.000
8.10	CANALETA METÁLICA 5X12 CM CON TAPA, GALVANIZADA. (CONSULTORIO MEDICINA)	ML	25	$ 77.000	$ 1.925.000
8.11	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (RECEPCIÓN)	UND	12	$ 267.000	$ 3.204.000
8.12	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (RECEPCIÓN)	UND	2	$ 339.000	$ 678.000
8.13	LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 CM, 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (RECEPCIÓN)	UND	8	$ 472.000	$ 3.776.000
8.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. (RECEPCIÓN)	UND	1	$ 316.000	$ 316.000
8.15	CANALETA METÁLICA 5X12 CM CON TAPA, GALVANIZADA. (RECEPCIÓN)	ML	15	$ 77.000	$ 1.155.000
8.16	TABLERO ELÉCTRICO EMPOTRADO 18 CIRCUITOS, TRIFÁSICO 120/240 V. TOTALIZADOR 60 A, BREAKERS MONOPOLARES 15 A Y BIPOLARES 20 A. CAJA IP40. DIAGRAMA UNIFILAR Y CERTIFICADOS RETIE.	UND	1	$ 4.027.000	$ 4.027.000
8.17	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (BAÑO)	UND	1	$ 231.000	$ 231.000
8.18	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO GFCI CON POLO A TIERRA. (BAÑO)	UND	1	$ 304.000	$ 304.000
8.19	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (BAÑO)	UND	1	$ 349.000	$ 349.000
8.20	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (FARMACIA)	UND	17	$ 263.000	$ 4.471.000
8.21	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (FARMACIA)	UND	1	$ 338.000	$ 338.000
8.22	LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 CM, 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (FARMACIA)	UND	8	$ 469.000	$ 3.752.000
8.23	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (FARMACIA)	UND	1	$ 229.000	$ 229.000
8.24	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (FARMACIA)	ML	15	$ 76.000	$ 1.140.000
8.25	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. (FARMACIA)	UND	1	$ 316.000	$ 316.000
8.26	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (TALENTO HUMANO)	UND	6	$ 257.000	$ 1.542.000
8.27	LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 CM, 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (TALENTO HUMANO)	UND	2	$ 479.000	$ 958.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8.28	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (TALENTO HUMANO)	UND	1	$ 228.000	$ 228.000
8.29	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (TALENTO HUMANO)	ML	15	$ 79.000	$ 1.185.000
8.30	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	5	$ 260.000	$ 1.300.000
8.31	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	2	$ 343.000	$ 686.000
8.32	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	8	$ 464.000	$ 3.712.000
8.33	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	1	$ 228.000	$ 228.000
8.34	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. (ATENCIÓN PRIORITARIA)	UND	2	$ 313.000	$ 626.000
8.35	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (SALUD PÚBLICA)	UND	5	$ 264.000	$ 1.320.000
8.36	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (SALUD PÚBLICA)	UND	4	$ 467.000	$ 1.868.000
8.37	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (SALUD PÚBLICA)	UND	1	$ 232.000	$ 232.000
8.38	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (SALUD PÚBLICA)	ML	10	$ 77.000	$ 770.000
8.39	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (ATENCIÓN AL USUARIO)	UND	3	$ 256.000	$ 768.000
8.40	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (ATENCIÓN AL USUARIO)	UND	2	$ 484.000	$ 968.000
8.41	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (ATENCIÓN AL USUARIO)	UND	1	$ 228.000	$ 228.000
8.42	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (ATENCIÓN AL USUARIO)	ML	10	$ 79.000	$ 790.000
8.43	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (PSICOLOGÍA)	UND	6	$ 261.000	$ 1.566.000
8.44	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (PSICOLOGÍA)	UND	2	$ 340.000	$ 680.000
8.45	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (PSICOLOGÍA)	UND	1	$ 467.000	$ 467.000
8.46	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (PSICOLOGÍA)	UND	1	$ 233.000	$ 233.000
8.47	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (PSICOLOGÍA)	ML	10	$ 77.000	$ 770.000
8.48	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (HISTORIAS CLÍNICAS)	UND	3	$ 265.000	$ 795.000
8.49	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (HISTORIAS CLÍNICAS)	UND	1	$ 352.000	$ 352.000
8.50	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (HISTORIAS CLÍNICAS)	UND	2	$ 475.000	$ 950.000
8.51	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (HISTORIAS CLÍNICAS)	UND	1	$ 236.000	$ 236.000
8.52	CANALETA METÁLICA 5X12 CM GALVANIZADA CON TAPA. (HISTORIAS CLÍNICAS)	ML	10	$ 79.000	$ 790.000
8.53	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA. (OBSERVACIÓN PROLONGADA)	UND	6	$ 260.000	$ 1.560.000
8.54	LUMINARIA LED REDONDA 18 W, LUZ FRESCA 4000 K. (OBSERVACIÓN PROLONGADA)	UND	2	$ 351.000	$ 702.000
8.55	LUMINARIA LED CUADRADA 48 W, LUZ FRESCA 4000 K. (OBSERVACIÓN PROLONGADA)	UND	3	$ 469.000	$ 1.407.000
8.56	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO. (OBSERVACIÓN PROLONGADA)	UND	1	$ 231.000	$ 231.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8.57	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN MURO. (OBSERVACIÓN PROLONGADA)	UND	1	$ 317.000	$ 317.000
8.58	UPS TRIFÁSICA ONLINE DOBLE CONVERSIÓN 15 kVA. BANCO DE BATERÍAS AUTONOMÍA MÍNIMA 10 MIN AL 100% DE CARGA. CABLE Cu, TUBERÍA EMT 1¼", BREAKERS, DPS. CUMPLE RETIE Y NTC 2050.	UND	1	$ 30.803.000	$ 30.803.000
8.59	TOMACORRIENTE BIFÁSICO CON POLO A TIERRA. CABLEADO 2 No. 10 + 1 No. 10 (N) + 1 No. 12 (T) THWN AWG, BREAKERMATIC PROTECTOR SOBREVOLTAJE. (PUNTO ELÉCTRICO A/A)	UND	9	$ 370.000	$ 3.330.000
				COSTOS DIRECTOS (CD)	**$ 378.902.000**
				ADMINISTRACIÓN (15%)	$ 56.835.300
				IMPREVISTOS (3%)	$ 11.367.060
				UTILIDAD (7%)	$ 26.523.140
				TOTAL A.I.U. (25%)	**$ 94.725.500**
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 5.039.397
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 99.764.897**
				VALOR TOTAL OFERTA	**$ 478.666.897**

CONDICIONES COMERCIALES

- Los precios incluyen materiales, mano de obra, transporte, herramientas, equipos, seguridad industrial y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de cada actividad.
- El plazo de ejecución se acordará con la supervisión designada por la Armada Nacional, conforme al cronograma de trabajo aprobado.
- La forma de pago se realizará conforme a los avances de obra debidamente certificados por la interventoría o supervisión designada.
- Todos los trabajos se ejecutarán cumpliendo las normas técnicas colombianas vigentes (NSR-10, RETIE, RAS 2000, NTC 4321, NTC 1335 y demás aplicables).
- Los materiales a utilizar serán de primera calidad, previa verificación y aprobación de la Supervisión.

Elaborado por:

SEA SCIENCE GROUP S.A.S. — SSG

NIT: 901.332.660

Cartagena de Indias, Colombia

Representante de Ventas:



HabarcasR.

Representante de Ventas — SSG

Cartagena, Marzo 19 de 2026