Hospital San Francisco Viotá E.S.E.
"Profesionales en Humanidad"



CÓDIGO	
VERSIÓN	2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ESE Hospital San Francisco de Viotá

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor	EQUIPO	$ 11.565,00	1,000	
			SUBTOTAL $	

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Perfileria en aluminio	M2	1,00	$ 220,00	$ 220,00
Vidrio	M2	1,00	$ 90,00	$ 90,00
Herrajes	%	1,00	$ 25,00	$ 25,00
Sellantes	%	1,00	$ 10,00	$ 10,00
			SUBTOTAL $	$ 345,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UN	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	Vr TOTAL
Oficial	Jornal	$ 0,20	$ 120,00	$ 24,00
ayudante	Jornal	$ 0,20	$ 80,00	$ 16,00
			SUBTOTAL $	40,00
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 385,52

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON ANTICORROSIVO	M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herrmienta menor				$ 1,75
			SUBTOTAL $	$ 1,75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Lamina cal 18	m2			$ 180,00
Marco metalico	m2			$ 60,00
Anticorrosivo	m2			$ 15,00
Bisagras y cerradura	und			$ 25,00
			SUBTOTAL $	$ 280,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UN	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	Vr TOTAL
Oficial	jornal	$ 0,15	$ 120,00	$ 18,00
Ayudante	jornal	$ 0,15	$ 80,00	$ 12,00
			SUBTOTAL $	30,00
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 311,75