INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL
Reconocimiento: Decreto No. 1591 de Noviembre 26 de 2002 – Gobernación del Huila
NIT. 813.001.664-4 Registro DANE No. 241615000075
Centro poblado el Guadual - Rivera – Huila
Teléfonos: 3184635558 – 3184635541
e-mail: guadual.rivera@sedhuila.gov.co

CONTRATO DE SUMINISTRO No.003

CONTRATANTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL
CONTRATISTA :RAMON FERNANDO MORALES
C.C. O NIT : 12118689-6
OBJETO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE ACABADOS Y REHABILITACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA DE PREESCOLAR Y BATERÍAS SANITARIAS (NIÑOS Y NIÑAS) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚCLEO ESCOLAR EL GUADUAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, HUILA.
FECHA : 16 de abril de 2026
PLAZO : diez (10) días.
VALOR : $ 24.006. 800.oo

Entre los suscritos a saber: **HERNAN TEJADA OSSA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.125.736 de Neiva (Huila), quien actúa en su condición de Rector de la Institución Educativa Núcleo Escolar El Guadual de Rivera (Huila), quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará EL **CONTRATANTE** de una parte, y de la otra **RAMON FERNANDO MORALES OTERO**, también, mayor de edad, identificado con CC. 12.118.689 de Neiva, quien actúa en su nombre y representación de CONSTRUCIONES E INTERVENTORIAS CIVILES, Nit: 12.118.689-9; quien en adelante y para los efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de suministro, para desarrollar el objeto a contratar que se regirá por la siguientes condiciones: **PRIMERA: OBJETO.** : mantenimiento, adecuación de acabados y rehabilitación técnica de la infraestructura física del área de preescolar y baterías sanitarias (niños y niñas) de la institución educativa núcleo escolar el guadual, ubicada en el municipio de rivera, huila:

ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Mantenimiento prescolar				
Suministro e instalación de divisiones en acrílico con puerta corrediza, con dimensiones de 1.50 x 1.50 m, para baños de niños en el área de preescolar, incluyendo accesorios, fijaciones y ajustes necesarios para su correcto funcionamiento	GLOBAL	1	1000000	1000000
Resane, preparación y aplicación de estuco plástico tipo Sika en muros del cerramiento del kiosco de niños, incluyendo limpieza de superficies, corrección de fisuras y acabado final listo para pintura.	M2	62	5000	310000

Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 color azul, en muros interiores, con aplicación de tres (3) manos, incluyendo preparación de superficie, lijado y limpieza previa.	M2	62	16500	1023000
Suministro e instalación de enchape en cerámica sobre placa previamente impermeabilizada, incluyendo adhesivo, nivelación, boquilla y acabados finales.	M2	6	75000	450000
MANTENIMIENTO DE BAÑOS NIÑOS				
Suministro y aplicación de pintura esmalte (base aceite) color blanco, en muros y/o elementos metálicos, con tres (3) manos, incluyendo preparación de superficie y acabado uniforme.	M2	144	20000	2880000
Resane, alistado y aplicación de estuco plástico tipo Sika en muros de los baños de niños incluyendo corrección de imperfecciones y acabado final.	M2	120	5000	600000
Reparación de elementos de ornamentación metálica (puertas y marcos) de las baterías sanitarias, mediante soldadura tipo 33R, incluyendo ajuste, refuerzo estructural y aplicación de pintura protectora.	UND	10	60000	600000
Mantenimiento y reparación de cubierta de techo, mediante control de filtraciones, incluyendo suministro e instalación de cinta asfáltica tipo Sika, flanche en lámina calibre 26 y sellado con silicona tipo Sika Flex.	M2	48	30000	1440000
Demolición de enchape cerámico existente en zona de lavamanos, incluyendo retiro, disposición de escombros y limpieza del área intervenida.	M2	40	9000	360000
Suministro e instalación de enchape cerámico en lavamanos, incluyendo adhesivo, nivelación, boquilla y acabado final.	M2	40	80000	3200000

Suministro e instalación de llave terminal en PVC con bujes metálicos, incluyendo conexiones, sellos y pruebas de funcionamiento.	UND	12	49000	588000
Suministro e instalación de manguera de orinal en PVC, incluyendo accesorios y conexiones necesarias para su correcta operación.	UND	1	18000	18000
Suministro e instalación de llave de paso de 1 pulgada, incluyendo accesorios, acoples y pruebas hidráulicas.	UND	1	58000	58000
Suministro e instalación de canal metálico (0.20 x 0.10 x 0.10 m) en lámina calibre 18, incluyendo soporte, fijación y sellado.	Ml	6,2	69000	427800
Mantenimiento y limpieza profunda de orinales, mediante aplicación de ácido nítrico, garantizando la eliminación de incrustaciones y sedimentos.	GLOBAL	1	150000	150000
Construcción de canal en concreto (tipo “pollo”) para conducción de aguas de escorrentía, con una longitud de 5 metros lineales, incluyendo excavación, formaleta, vaciado y acabado.	ML	5	100000	500000
Desmonte marcos en puertas principales, incluye adecuación de muro en filos	UND	2	40000	80000
Adecuación e instalación de 2 puertas faltantes en baterías sanitarias	UND	2	55000	110000
Des taponamiento de tuberías sanitarias, mediante uso de productos químicos (ácidos y soda cáustica tipo Diablo Rojo), incluyendo limpieza y verificación del correcto flujo.	UND	10	40000	400000
MANTENIMIENTO DE BAÑOS NIÑAS				
Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 color naranja, en muros, con tres (3) manos, incluyendo preparación de superficie.	M2	156	20000	3120000

Resane, alistado y aplicación de estuco plástico tipo Sika en muros de los baños de niñas, con acabado final listo para pintura.	M2	126	5000	630000
Reparación de elementos de ornamentación (puertas y marcos) de baterías sanitarias, mediante soldadura tipo 33R, incluyendo refuerzo y aplicación de pintura protectora.	UND	10	50000	500000
Demolición de enchape cerámico existente en zona de lavamanos, incluyendo retiro de material y disposición de escombros.	M2	40	8000	320000
Suministro e instalación de enchape en cerámica para lavamanos, incluyendo adhesivos, boquilla y acabados.	M2	40	85000	3400000
Desmonte marcos en puertas interiores sanitarias	UND	10	30000	300000
Desmonte marcos en puertas principales, incluye adecuación de muro en filos	UND	2	50000	100000
Suministro e instalación de perfil angular metálico de 1 1/2” para refuerzo de marcos de puertas, incluyendo corte, ajuste y fijación.	UND	10	94200	942000
Des taponamiento de tuberías sanitarias, mediante aplicación de productos químicos (ácidos y soda cáustica tipo Diablo Rojo), garantizando su correcto funcionamiento.	UND	10	50000	500000

VALOR: El valor estimado del contrato es la suma de ($24.006.800.oo) Pesos M/Cte.

PARAGRAFO 1°- El costo del contrato incluye el transporte de la totalidad de los materiales hasta la sede el Guadual, en el municipio de Rivera.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN. Para el desarrollo de los trabajos aquí contratados el contratista cuenta con un plazo de Dies (10) días, contados a partir del a la fecha de firma del presente contrato. **TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.** Por la ejecución de los trabajos aquí contratados se le pagará al contratista la suma Veinticuatro millones seis mil ochocientos pesos m/cte. ($24.006. 800.oo), el pago se realizará dentro de los cinco días siguientes a la suscripción del acta de entrega final; una vez presentada la factura o documento equivalente.

CUARTA: CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no genera relación laboral alguna entre la Institución Educativa y el contratista, por lo cual éste no podrá exigir a la primera el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, pensión, ARL y parafiscales; declara que conoce en forma clara y expresa las condiciones pactadas en el presente documento. Serán de su cargo el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social. **QUINTA: INDEMNIDAD.** El Contratista saldrá al saneamiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato estatal por la indebida ejecución del mismo, ó por los perjuicios que se le cause a la Institución Educativa por la omisión ó equivocada actuación y mantendrá indemne a la INST ITUCIO

SEXTA: **DE LA INHABILIADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista declara ante la gravedad de juramento, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución Nacional, la ley 80 de1993, en concordancia con sus decretos reglamentarios, El juramento se entiende presentado con la firma del presente orden. OCTAVA DOCUMENTOS. Forman parte de este contrato para su perfeccionamiento y legalización los siguientes documentos: a) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del contratista. b) Fotocopia del RUT del Contratista y c) Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal. d) Certificado de Antecedentes disciplinarios e) Boletín de Responsabilidades fiscales.

En constancia, se firma en la INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL del Municipio de Rivera (Huila), hoy 16 de abril de 2026.

HERNAN TEJADA OSSA
Rector

RAMON FERNANDO MORALES
Contratista

INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR EL GUADUAL
Reconocimiento: Decreto No. 1591 de Noviembre 26 de 2002 – Gobernación del Huila
NIT. 813.001.664-4 Registro DANE No. 241615000075
Centro poblado el Guadual - Rivera – Huila
Teléfonos: 3184635558 – 3184635541
e-mail: guadual.rivera@sedhuila.gov.co