	ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS	Código : GDI 5000-238.37-040 Versión 1.0 Página 1 de 2

CONTRATO : 123 DEL 13 DE JULIO DE 2020

OBJETO : MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

CONTRATISTA : DICCO S.A.S.
Rep. Legal: JORGE GIL CASTILLO

SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR FISCAL : $ 452.384.556,00

PLAZO : 3 MESES

FECHA DE INICIO : AGOSTO 10 DE 2020

FECHA DE TERMINACION : NOVIEMBRE 10 DE 2020

GARANTIAS : ASEGURADORA SOLIDARIA
Cumplimiento No 400-74994000070690-0
Extracontractual No 400-74-994000017728-0

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP No 0003353 DEL 30 DE JULIO DE 2020

ACTA DE PACTACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

En Bucaramanga a los trece (13) días del mes de Octubre de dos mil veinte (2020), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS, Secretario de Infraestructura Municipal, ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ, Supervisor de una parte y ing JORGE GIL CASTILLO en representación de DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS. DICCO S.A.S. contratista de la obra, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERACIONES

- Con ocasión de la fuertes lluvias del mes de septiembre y octubre en el sector corregimiento 1 en el sector de la vereda la esmeralda, El aburrido, con el continuo paso de las volquetas que transportan el material fresado un tramo de la via que conduce a la vereda La Esmeralda, se formó un fallo de la subrasante con hundimientos que sobre pasa los 70 cm por lo que se hace necesario realizar un mejoramiento de la subrasante removiendo el material fallado y reemplazando por un material de grava de 2" y y subbase granular, items no contemplados contractualmente, la cual conlleva a pactar nuevos precios unitarios.

- Con lo anterior se da solución a la transitabilidad del lugar y se continúa con las actividades de mejoramiento en los sectores subsiguientes propias del contrato No 123 de 2020.

ACUERDAN

Aprobar las siguientes actividades no previstas, con sus respectivos Análisis de Precios Unitarios en Costos Directos al contrato No 123 del 13 de julio del 2020, manteniendo el valor fiscal del contrato.

Item	Descripción	Unidad	Valor
NP 01	SUMINISTRO, EXTENDIDAD Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AGREGADO 2" + SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	$147.707,00
NP 02	EXCAVACION AMQUINA EN SECO	M3	$ 10.634,00

Firman la presente acta los que en ella intervienen

WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura

JORGE GIL CASTILLO
R.LEGAL DICCO S.A.S
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA :	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	**FECHA :**	JULIO DE 2020
PROPONENTE :	DICCO S.A.S.		
ITEM: NP8	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE AGREGADO ≥ 2" + SUBBASE CLASE B	UNIDAD : M3	

I. EQUIPOS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA/HORA	REND.	VR. PARCIAL
1	HERRAMIENTA	5.0%			140,00
3	Motoniveladora	1	160.000,00	45	3.555,56
4	Vibro Compactador	1	120.000,00	45	2.666,67
5	Carrotanque	1	122.000,00	45	2.711,11
8	Retroexcavadora	1	120.000,00	45	2.666,67
				SUBTOTAL	11.740,00

II MATERIALES

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	%DESP.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL
34	SubBase Clase B	M3	0,50	5%	70.000,00	36.750,00
33	Triturado ≥2"	M3	0,50	5%	45.000,00	23.625,00
15	Agua	Lt	50,00		50,00	2.500,00
99	Geotetil N.T.	M2	1	5%	5.000,00	5.250,00
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
					SUBTOTAL	48.175,00

III TRANSPORTE

	DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	CANTID	TARIFA	VR. PARCIAL
3	Material granular	M3 - Km	70,0	1,15	1.055,80	84.991,67
10						-
10						-
10						-
					SUBTOTAL	84.991,67

IV MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO/DIA	%P.S.	REND.	VR.PARCIAL
2	AYUDANTE	2,00	35.000,00	80%	10	2.800,00
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2.800,00

COSTO DIRECTO		147.707,00
ADMINSITRACION (A)	33%	48.743,31
IMPREVISTOS ( )		-
UTILIDADES (U)	5%	7.385,35
TOTAL OTOS INDIRECTOS		56.128,66
VALOR UNITARIO TOTAL		203.836,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA : "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" **FECHA :** JULIO DE 2020

PROPONENTE : DICCO S.A.S.

ITEM: NP9 EXCAVACIONES A MAQUINA **UNIDAD :** M3

I. EQUIPOS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	REND.	VR. PARCIAL
1	HERRAMIENTA	5,0%			105,00
8	Retroexcavadora	1	120.000,00	35	3.428,57
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	3.533,57

II MATERIALES

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	%DESP.	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
99						-
					SUBTOTAL	-

III TRANSPORTE

	DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	CANTID	TARIFA	VR. PARCIAL
14	Transporte camabaja	GB	1,0	2,0	2.500,00	5.000,00
10						-
10						-
10						-
					SUBTOTAL	5.000,00

IV MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	CANTIDAD	SALARIO/DIA	%P.S.	REND.	VR.PARCIAL
2	AYUDANTE	1,00	35.000,00	80%	30	2.100,00
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2.100,00

COSTO DIRECTO		10.634,00
ADMINSITRACION (A)	33%	3.509,22
IMPREVISTOS (I)	-	-
UTILIDADES (U)	5%	531,70
TOTAL OTOS INDIRECTOS		4.040,92
VALOR UNITARIO TOTAL		14.675,00