SLOCON OBRAS SAS

La Dorada – Caldas, febrero 2026.

Señores
ESP AGUAS DE LA MIEL
Norcasia – Caldas.

Asunto: Cotización

FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1	SERVICIO DE ESCANER Y DIAGNOSTICO: revisión electrónica y evaluación general del sistema del vehículo mediante equipo de escaneo especializado, orientada a identificar códigos de falla, verificar parámetros de funcionamiento y determinar posibles novedades mecánicas o eléctricas.	UNIDAD	1	290.000,00
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ECEITE DE TRASMISION: suministro del lubricante requerido y sustitución del aceite de transmisión del vehículo, con el fin de mantener la adecuada lubricación de los componentes internos, favorecer su correcto funcionamiento y contribuir a la conservación del sistema de transmisión.	UNIDAD	1	946.000,00
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL: suministro del lubricante adecuado y reemplazo del aceite del diferencial, con el propósito de asegurar la correcta lubricación de engranajes y componentes internos, reducir el desgaste por fricción y mantener el buen desempeño del sistema de tracción del vehículo.	UNIDAD	1	962.000,00
4	SUMINSTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE: suministro e instalación del filtro de aire del vehículo, con el fin de garantizar una adecuada entrada de aire al motor, contribuir a una combustión eficiente y ayudar a la protección de los componentes internos frente a impurezas y partículas del ambiente.	UNIDAD	1	696.000,00
5	SUMINISTRO Y CAMBI DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1: suministro e instalación del filtro de combustible correspondiente, con el propósito de favorecer el paso adecuado del diésel, retener impurezas presentes en el sistema y contribuir al óptimo funcionamiento del motor y de sus componentes de inyección.	UNIDAD	1	342.000,00
6	SUMINISTRO Y CAMBI DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 2: suministro e instalación del filtro de combustible correspondiente, con el propósito de favorecer el paso adecuado del diésel, retener impurezas presentes en el sistema y contribuir al óptimo funcionamiento del motor y de sus componentes de inyección.	UNIDAD	1	248.000,00

SLOCON OBRAS SAS

7	SUMINITRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE: suministro e instalación del filtro de aceite del vehículo, con el fin de contribuir a la adecuada retención de impurezas, proteger los componentes internos del motor y favorecer el correcto desempeño del sistema de lubricación.	UNIDAD	1	196.000,00
8	MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS TRASEROS: revisión, ajuste y mantenimiento de los rodamientos traseros del vehículo, orientado a garantizar su correcto funcionamiento, disminuir el desgaste prematuro, reducir ruidos o holguras y contribuir a la seguridad y estabilidad en la operación del automotor.	UNIDAD	1	795.000,00
9	MANTENIMIENTO DE RODAMIENTOS DELANTEROS: revisión, ajuste y mantenimiento de los rodamientos delanteros del vehículo, con el propósito de asegurar su adecuado funcionamiento, prevenir desgaste prematuro, minimizar ruidos o juego excesivo y contribuir a la estabilidad y seguridad en la operación del automotor.	UNIDAD	1	778.000,00
10	PRUEBA DE HERMITICIDAD: verificación técnica del sistema intervenido para comprobar la ausencia de fugas, garantizar un adecuado sellado de sus componentes y confirmar que opere en condiciones seguras y funcionales durante el servicio del vehículo.	UNIDAD	1	590.000,00
11	DESMONTE Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION: retiro e instalación de terminales de dirección del vehículo, con el fin de restablecer el adecuado funcionamiento del sistema de dirección, corregir holguras o desgaste y contribuir a la estabilidad, maniobrabilidad y seguridad en la operación del automotor.	UNIDAD	1	397.000,00
12	SUMINISTRO DE TERMINALES DE DIRECCION: provisión de terminales de dirección compatibles con el vehículo, destinadas a la reposición de componentes del sistema de dirección, con el propósito de contribuir al adecuado acople, funcionamiento y seguridad en la conducción del automotor.	UNIDAD	1	1.390.000,00
13	D/M DE TRANSMISION PARA REVISION: desmonte y montaje del conjunto de transmisión para realizar inspección técnica, verificación de estado y diagnóstico de sus componentes, con el fin de identificar desgaste, fallas o anomalías que puedan afectar el correcto funcionamiento del vehículo.	UNIDAD	1	985.000,00
14	D/M Y CAMBIO D E SOPORTES DE CABINA: desmonte, montaje y reemplazo de soportes de cabina del vehículo, con el propósito de restablecer la adecuada sujeción de la cabina, disminuir vibraciones y movimientos irregulares, y contribuir a la estabilidad y comodidad en la operación del automotor.	UNIDAD	1	360.000,00

SLOCON OBRAS SAS

15	SUMINISTTRO DE SOPORTES DE CABINA: suministro de soportes de cabina compatibles con el vehículo, destinados a la reposición de elementos de apoyo y sujeción, con el fin de contribuir a la estabilidad de la cabina, disminuir vibraciones y favorecer un funcionamiento adecuado durante la operación del automotor.	UNIDAD	1	580.000,00
16	D/M Y CAMBIO DE EMPAQUE DE PORTALON: desmonte, montaje y reemplazo del empaque de portalón, con el fin de restablecer el adecuado sellado del sistema, prevenir fugas o pérdidas de material y contribuir al correcto funcionamiento operativo del vehículo.	UNIDAD	1	986.000,00
17	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PORTALON: provisión del empaque de portalón compatible con el vehículo, destinado a la reposición del elemento de sellado, con el fin de contribuir a un cierre adecuado, prevenir fugas y favorecer el correcto funcionamiento del sistema en la operación del automotor.	UNIDAD	1	1.495.000,00
18	D/M DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO: desmonte y montaje del radiador para realizar labores de mantenimiento, limpieza, inspección y verificación de su estado general, con el fin de favorecer una adecuada disipación de calor y contribuir al correcto funcionamiento del sistema de refrigeración del vehículo.	UNIDAD	1	564.000,00
19	MANTENIMIENTO DE RADIADOR: servicio orientado a la limpieza, revisión y acondicionamiento del radiador, con el fin de optimizar el intercambio térmico, prevenir sobrecalentamientos y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de refrigeración del vehículo.	UNIDAD	1	876.000,00
20	D/M Y CAMBIO DE FILTRO SECADOR: desmonte, montaje y reemplazo del filtro secador del sistema correspondiente, con el fin de contribuir a la retención de humedad e impurezas, proteger los componentes asociados y favorecer el adecuado funcionamiento del vehículo.	UNIDAD	1	275.000,00
21	SUMJNISTRO DE FILTRO SECADOR: suministro del filtro secador compatible con el sistema del vehículo, destinado a la reposición del componente encargado de retener humedad e impurezas, con el fin de proteger los elementos asociados y favorecer su adecuado funcionamiento.	UNIDAD	1	3.460.000,00
22	LAVADO DE PIEZAS: limpieza técnica de las piezas intervenidas, orientada a retirar residuos, grasa, suciedad e impurezas acumuladas, con el fin de facilitar su inspección, contribuir a su adecuado funcionamiento y favorecer un correcto proceso de mantenimiento del vehículo.	UNIDAD	1	145.000,00

SLOCON OBRAS SAS

23	SUMINISTRO DE RETENEDORES: provisión de retenedores compatibles con el vehículo, destinados a la reposición de elementos de sellado, con el fin de ayudar a prevenir fugas de lubricantes o fluidos y contribuir al adecuado funcionamiento de los componentes intervenidos.	UNIDAD	1	982.000,00
24	SUMINISTRO DE RODAJAS: provisión de rodajas compatibles con el vehículo, destinadas a la reposición de componentes de apoyo o desplazamiento, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento del sistema intervenido, reducir desgaste y favorecer una operación segura y eficiente.	UNIDAD	1	462.000,00
25	SUMINISTRO DE RODAMIENTOS: provisión de rodamientos compatibles con el vehículo, destinados a la reposición de componentes sometidos a giro y carga, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento mecánico, reducir fricción y desgaste, y favorecer una operación segura y eficiente.	UNIDAD	1	1.148.000,00
26	SUMINISTRO DE GRASA LITIO: provisión de grasa de litio para la adecuada lubricación de componentes mecánicos del vehículo, con el fin de reducir fricción, minimizar desgaste, proteger las piezas frente a la humedad y favorecer su correcto funcionamiento durante la operación.	UNIDAD	1	292.000,00
27	D/M DE TANQUE DE LIXIVIADO: desmonte y montaje del tanque de lixiviado del vehículo, con el fin de permitir su revisión, mantenimiento o intervención, verificando su estado general, puntos de fijación y condiciones de operación para contribuir al adecuado manejo de residuos líquidos del sistema.	UNIDAD	1	410.000,00
28	D/M DE BOMBA DE LELEVANTE PARA INSPECCION Y REPARACION: desmonte y montaje de la bomba de levante para su inspección técnica y reparación, con el fin de verificar su estado, identificar posibles fallas en su funcionamiento y contribuir al adecuado suministro de combustible y operación del vehículo.	UNIDAD	1	580.000,00
29	D/M DE MUELLES TRASERO PARA C AMBIO D E TOPES: desmonte y montaje de muelles traseros para realizar el cambio de topes, con el fin de restablecer el adecuado apoyo y funcionamiento del sistema de suspensión, disminuir impactos y contribuir a la estabilidad y seguridad en la operación del vehículo.	UNIDAD	1	972.000,00
30	SUMINISTRO DE TOPES: provisión de topes compatibles con el vehículo, destinados a la reposición de elementos de apoyo y amortiguación del sistema intervenido, con el fin de reducir impactos, evitar golpes entre componentes y contribuir al adecuado funcionamiento y estabilidad del automotor.	UNIDAD	1	500.000,00

31	REPARACION ESTRIBOS LATERALES: intervención correctiva de los estribos laterales del vehículo, orientada a recuperar su estructura, fijación y funcionalidad, con el fin de contribuir a un acceso seguro, mejorar su estabilidad y mantener adecuadas condiciones de uso en la operación del automotor.	UNIDAD	1	42.000,00
32	DESCONTAMINACION DE TANQUE D E COMBUSTIBLE: procedimiento de limpieza y saneamiento del tanque de combustible, orientado a retirar sedimentos, residuos e impurezas acumuladas, con el fin de contribuir a la adecuada calidad del combustible, proteger el sistema de alimentación y favorecer el correcto funcionamiento del vehículo.	UNIDAD	1	820.000,00
33	D/M DE TANQUE PARA LAVADO: desmonte y montaje del tanque para realizar labores de lavado, limpieza interna y verificación de su estado general, con el fin de retirar residuos o impurezas acumuladas y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema del vehículo.	UNIDAD	1	490.000,00
34	REPARACION D E TANQUE DE LIXIVIADO: intervención correctiva del tanque de lixiviado, orientada a recuperar su integridad estructural, corregir daños o fugas y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo de líquidos derivados de la operación del vehículo.	UNIDAD	1	925.000,00
35	REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE: servicio correctivo orientado a recuperar el adecuado funcionamiento de la bomba de levante, mediante revisión, ajuste y reparación de sus componentes, con el fin de restablecer el correcto suministro de combustible y contribuir a la operación eficiente del vehículo.	UNIDAD	1	3.220.000,00
36	LAVADO COMPLETO: servicio integral de limpieza general del vehículo, orientado a retirar suciedad, residuos y material acumulado en sus diferentes componentes y superficies, con el fin de mejorar sus condiciones de higiene, presentación y conservación durante la operación.	UNIDAD	1	248.000,00
37	MANO DE OBRA MECANICA: servicio técnico correspondiente a la ejecución de labores mecánicas requeridas en el vehículo, orientadas al desmonte, montaje, ajuste, revisión, reparación y acondicionamiento de sus componentes, con el fin de contribuir a su adecuado funcionamiento y operación segura.	HH	1	180.000,00

SLOCON OBRAS SAS

38	MANO DE OBRA ELECTRICA: servicio técnico correspondiente a la ejecución de labores eléctricas requeridas en el vehículo, orientadas a la revisión, diagnóstico, reparación, instalación y ajuste de componentes del sistema eléctrico, con el fin de contribuir a su correcto funcionamiento y operación segura.	HH	1	195.000,00
	TOTAL			**$ 28.822.000,00**

Cordialmente,

Nohora Isabel Hernandez T.

SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS S.A.S
NIT. 901.394.710-1
NOHORA HERNANDEZ TORRIJOS
C.C. 30.390.428
Representante Legal Slocon Obras S.A.S.