MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

OFERTA ECONOMICA PARA LOTE 1

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 025-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL CAMAN

OFERENTE	**DE VISU INGENIEROS S.A.S.**
NIT	**900773445**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD MEDIDA**	**PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**EMPRESA**			
	Mantenimiento Planta de Aguas Residuales No. 01. Taller de Electroquímica. No de inventario 8004050000000000000441463				**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**% IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
	LOTE No.1.41,825,000 **A- 02-02-02-005-004-02-5-1 $40.000.000 02-02-02-005-004-02-5 MANTENIMIENTO FILTRO DE AGUA ESCAM E $2.485.000** **MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES CAMAN. =42.485.000**							
1	Equipo desionizador: realizar la inspección general del sistema, diagnóstico técnico y verificación de condiciones operativas. A fin de realizar el Suministro e instalación del lecho filtrante para (03) columnas de filtración de capacidad de 80 kg c/u aprox. Incluye cambio de 01 universal de ¾.	1	GLOBAL	$ 4.138.820,00	$ 3.400.000	19%	$ 646.000	$ 4.046.000
2	Sistema eléctrico: realizar la inspección general del sistema, diagnóstico técnico y verificación de condiciones operativas del cableado, terminales, conectores, sensores y protecciones eléctricas, además del mantenimiento de los siguientes componentes: -Bomba neumática de 0.5 hp: -Lámpara UV. -Tablero de control y arranque. -Monitor de sensores de calidad de agua (Conductividad, pH, flujo, presión, ciclos de regeneración, entre otros) Además, deberá realizar y estandarización de parámetros de calidad del agua que interviene en el proceso de lavado de resinas de intercambio. Mantenimiento del cableado, conexiones y puesta en funcionamiento del sistema, además de la actualización del manual de operación y mantenimiento del sistema del equipo desionixador.	1	GLOBAL	$ 4.031.066,00	$ 3.300.000	19%	$ 627.000	$ 3.927.000
3	bombas dosificadoras digitales: cambio, instalación, programación y puesta en funcionamiento de tres (02) bombas dosificadoras digitales, destinadas a la dosificación controlada de productos químicos: hipoclorito de calcio, peróxido de hidrógeno y soda cáustica. Especificaciones Técnicas de las Bombas Dosificadoras Marca/Serie: Serie 603 TPG 4 Tipo: Bomba dosificadora digital Rango de caudal: 4 – 8 L/h Presión máxima de operación: Hasta 20 bar Alimentación eléctrica: 100 – 240 VCA / 50–60 Hz Frecuencia de pulsaciones: 120 – 300 pulsaciones/minuto Materiales en contacto con el fluido: PVDF, PTFE, PP Incluye: Kit completo de instalación (accesorios, válvulas, conexiones y tuberías compatibles).	1	UNID	$ 4.847.128,00	$ 4.000.000	19%	$ 760.000	$ 4.760.000
4	Sensor de conductividad: revisión técnica, calibración y estandarización del sensor de conductividad existente, garantizando su correcta integración con el sistema de control mediante PLC (Controlador Lógico Programable)	1	UNID	$ 951.018,00	$ 790.000	19%	$ 150.100	$ 940.100
5	Tablero eléctrico: Mantenimiento del tablero eléctrico consistente mantenimiento de los contactores, relés, breakers y elementos de protección. Además del cambio 02 tomas de corriente exterior para interperie dobles. Verificación de la puesta a tierra y protecciones contra sobretensiones, si aplica. Revisión del cableado interno, verificando el aislamiento, la fijación de terminales, continuidad y posibles puntos de sobrecalentamiento. Medición de parámetros eléctricos como tensión, corriente (amperaje) y continuidad, conforme a especificaciones técnicas. Inspección de borneras, fusibles, conectores, temporizadores, sensores y dispositivos auxiliares. En caso de detectar anomalías o fallas: Reemplazo inmediato de componentes defectuosos o fuera de especificación, previa aprobación técnica.	1	GLOBAL	$ 1.675.758,00	$ 1.300.000	19%	$ 247.000	$ 1.547.000
6	Electrobombas: mantenimiento preventivo de dos (02) electrobombas centrífugas de 1 HP, incluye el desmontaje controlado de las electrobombas para inspección interna. Revisión y cambio de tornillo de sellado, limpieza del impulsor (rotor), de sellos,eliminando incrustaciones, sedimentos o desgaste irregular. Verificación del estado de los álabes o paletas, comprobando integridad estructural y alineación. Inspección y mantenimiento del eje de la bomba, evaluando su alineación, desgaste, lubricación y acoplamientos. Limpieza y revisión de la carcasa, tanto interna como externa, comprobando presencia de corrosión, fisuras o deformaciones	1	UND	$ 1.267.231,00	$ 1.050.000	19%	$ 199.500	$ 1.249.500
7	Tanques: mantenimiento superficial y pintura protectora de dos (02) tanques exteriores aereos con capacidad de 200 litros cada uno. Incluye la inspección general del estado físico de los tanques (superficie, soldaduras, puntos de corrosión). Remoción de recubrimientos deteriorados, óxido, suciedad y contaminantes mediante: Lijado manual o mecánico. Cepillado de superficies afectadas. Aplicación de base anticorrosiva (primario) para protección metálica, si aplica. Pintura final con esmalte sintético o pintura en aceite color azul, resistente a la intemperie, adecuada para ambientes exteriores.	1	UNID	$ 1.561.667,00	$ 1.300.000	19%	$ 247.000	$ 1.547.000
8	Multiparamétro: Verificación , estandarización y puesta en funcionamiento del equipo (incluye bufer) y reactivos compatibles para el análisis de oxigeno disuelto para agua residual.	1	UNID	$ 1.615.306,00	$ 1.300.000	19%	$ 247.000	$ 1.547.000
	Mantenimiento Planta de Aguas Residuales No. 02. Proceso Lavado de Piezas. No. De inventario……8004050000000000000441463……							
9	Línea neumática: suministro e instalación de un (01) acople neumático, destinado a la regulación de la conducción de aire comprimido desde el área de lavado de piezas del taller de limpieza hacia el reactor del proceso de clarifloculación. Inspección y diagnóstico del estado actual de la línea neumática que conecta el taller de limpieza con el reactor del proceso de clarifloculación. En caso de deterioro se deberá reemplazar los componentes afectados	1	GLOBAL	$ 2.102.909,00	$ 1.700.000	19%	$ 323.000	$ 2.023.000

10	bombas dosificadoras digitales: Cambio, instalación y puesta en funcionamiento de 02 bombas dosificadoras digitales de productos químicos (sulfato de aluminio y soda caustica) a 110v. Incluye cambio de mangera siliconna y filtros. Conforme a las siguientes características: Especificaciones Técnicas de las Bombas Modelo: Serie 603 TPG 4 Tipo: Bomba dosificadora digital Rango de flujo: 4 a 8 litros por hora (l/h) Presión máxima de operación: Hasta 20 bar Alimentación eléctrica: 110 V. Frecuencia de pulsaciones: 120 a 300 pulsaciones por minuto Incluye: Kit completo de instalaci ó n (accesorios, conexiones y tuber í a compatibles)	1	UND	$ 5.018.230,00	$ 4.200.000	19%	$ 798.000	$ 4.998.000
11	Bomba sumergible: mantenimiento preventivo de 01 electrobomba sumergible de 1HP a 220v, del tanque de igualación. Consistente en el mantenimiento de: -Realizar la inspección general del sistema, diagnóstico técnico y verificación de condiciones operativas del sistema de bombeo. -Inspección y limpieza de la carcasa para eliminar residuos y prevenir corrosión. -Revisi ó n y mantenimiento del impulsor, verificando desgaste, alineaci ó n y obstrucciones. -Revisión del motor eléctrico, asegurando el correcto aislamiento, funcionamiento y ausencia de ruidos anómalos	1	UND	$ 3.722.320,00	$ 3.100.000	19%	$ 589.000	$ 3.689.000
12	Electrobomba: Mantenenimiento de electrobomba de 1Hp, la cual cual se encuentra en funciomaniento. Incluye revisió pn de sellos, eje, carcasa. En caso de deterioro se deberá reemplazar los componentes.	1	UND	$ 1.920.660,00	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
13	Tanque clarifloculador: Servicio de mantenimiento integral del tanque c ó nico clarifloculador con capacidad de 1250 litros, que incluye la restauraci ó n y protección de las superficies internas y externas, así como de su base metálica, para asegurar la durabilidad y resistencia frente a condiciones corrosivas	1	UND	$ 4.733.820,00	$ 3.950.000	19%	$ 750.500	$ 4.700.500
	DESCRIPCION							
	Mantenimiento Planta de Aguas Residuales No. 03. Proceso Lavado de Aeronaves. No. De inventario.....8004050000000000000407039.....							
14	Bombas sumergibles: cambio, instalación, y puesta en funcionamiento de (04) bombas sumergibles de 0.5Hp a 110V, . Incluye tubería y accesorios requeridos para la conexión en el tanque de igualación (02 bombas) y (02) bombas para el tanque de agua clarificada.	1	GLOBAL	$ 2.099.160,00	$ 1.700.000	19%	$ 323.000	$ 2.023.000
15	electrobomba : cambio, instalación, programación y puesta en funcionamiento de (01) electrobomba de 01HP de 2" a 220v para la extracción de lodos ubicada en el tanque cónico de capacidad de 10 m3. -Incluye el suministro de tubería y accesorios además del suministro de 02 universales de 3". Conforme a las siguientes características: -temperatura del líquido: 35° C -Rango de pH del líquido a bombear: 6.5 a 8.5 -Densidad del líquido: 1.3g/cm3 -Profundidad máxima de inmersión: 10 m. -Elaboración de informe técnico y entrega de manuales del fabricante. -Realizar la capacitación al personal técnico que intervenga en el proceso de tratamiento de aguas residuales a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. -Realizar la entrega del manual actualizado de operación y mantenimiento (digital o impreso). -Entrega del informe técnico de instalación y puesta en marcha	1	UND	$ 3.489.252,00	$ 2.900.000	19%	$ 551.000	$ 3.451.000
16	electrobombas sumergibles : Suministro e instalaci ó n de una base met á lica estructural para soporte de dos (02) electrobombas sumergibles en el pozo de inspecci ó n No. 3. El servicio incluye la conexi ó n hidr á ulica de las tuber í as de conducción y la puesta en funcionamiento del sistema.Especificaciones Técnicas Cantidad: Base metálica para 02 electrobombas sumergibles. Peso aproximado: 100 kg. Material: Acero de refuerzo resistente a la corrosi ó n, pintado o tratado para ambientes húmedos	1	UND	$ 1.593.708,00	$ 1.300.000	19%	$ 247.000	$ 1.547.000

17	bombas dosificadoras digitales :Servicio de cambio, instalación y puesta en funcionamiento de dos (02) bombas dosificadoras digitales para la dosificación precisa de nutrientes y de cloro, operando a 110 V. El servicio incluye la entrega de manuales técnicos para operación y mantenimiento. Especificaciones Técnicas de las Bombas Dosificadoras Modelo: Serie 603 TPG Tipo: Digital Rango de flujo: 4 a 8 litros por hora (l/h) Presión máxima de operación: Hasta 20 bar Alimentación eléctrica: 100 – 240 VCA, 50/60 Hz Frecuencia de pulsaciones: 120 a 300 pulsaciones por minuto Materiales en contacto con el fluido: PVDF, PTFE, PP Incluye: Kit completo de instalación (accesorios, conexiones, tubería compatible) Configuración, programación y calibración de parámetros operativos: caudal, tiempo y frecuencia de dosificación. Puesta en marcha y pruebas funcionales, asegurando la correcta operación y precisión en la dosificación	1	UND	$ 4.032.018,00	$ 3.300.000	19%	$ 627.000	$ 3.927.000
18	Tamiz: Servicio de mantenimiento integral del tamiz de entrada, enfocado en la restauración estructural, protección anticorrosiva, reemplazo de componentes y limpieza Remoción completa de pintura antigua y óxido en la estructura del tamiz mediante lijado, chorro de arena u otro método adecuado. Aplicación de imprimación anticorrosiva para proteger las superficies metálicas. Pintura final resistente a la intemperie, garantizando protección frente a condiciones ambientales adversas. Cambio e instalación de malla nueva, asegurando tamaño de apertura y material adecuados para el proceso. Limpieza y desobstrucción del canal de entrada para garantizar un flujo libre y sin obstrucciones. Reemplazo de tornillería con materiales resistentes a la corrosión para asegurar la fijación y durabilidad. Pruebas de funcionamiento del sistema después del mantenimiento para verificar eficiencia y operatividad	1	UNS	$ 3.615.577,00	$ 3.000.000	19%	$ 570.000	$ 3.570.000
19	Suministro: Cambio e instalación de seis (06) metros lineales de manguera de diámetro 3" en el reactor biológico, asegurando la correcta conducción y resistencia al flujo de proceso. (resistencia química, presión y temperatura compatibles con el proceso). Instalación y fijación correcta de la manguera en el reactor biológico, incluyendo conexiones y abrazaderas necesarias	1	mts	$ 419.971,00	$ 350.000	19%	$ 66.500	$ 416.500
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ESCAM- ZONAS DESCONCENTRADAS DE LOS CERROS MANJUI (ZIPACÓN-CUNDINAMARCA) Y CERRO NEUSA (TAUSA-CINDINAMARCA). No. De inventario.....800405000000000000654701.								
20	Unidad de filtración para remoción de solidos suspendidos: Reemplazar la totalidad del material filtrante, por material en condiciones de calidad, granulometria y cantidades exactas a las actuales: Material filtrante en las Unidades: Grava de soporte:La composición de la grava de soporte de ¼" a 1/8" debe cumplir con una dureza mínima de 7 (escala de MOHS 1-10).	1	kg	$ 12.879,00	$ 10.500	19%	$ 1.995	$ 12.495
21	Arena silice: lámina porosa tipo torpedo de 0.90 – 1.10 T.E, compuesta por unidades de silicio, aluminio, hierro, titanio, sodio y potasio, conservando una solubilidad en HCL del 40%,	1	kg	$ 11.496,00	$ 9.500	19%	$ 1.805	$ 11.305
22	Carbón activado:Granulometría: 8 x 30.	1	kg	$ 16.199,00	$ 13.500	19%	$ 2.565	$ 16.065
23	Bomba centrífuga: Mantenimiento preventivo consistente en: -Lubricación, -cambio de rodamientos. -balanceo de rotor - revisión y lacado de embobinado - arrancadores y conexiones eléctricas en general. -Medición de consumos de corriente y ciclos de amperaje. -Limpieza de impulsores en la bomba centrífuga. -Ajuste y limpieza de contactos. -borneras y tropicalización de cableado y líneas de señal; junto al reemplazo preventivo de component1es de alto flujo operativo como, contactores, guardamotores y sensores de nivel	1	Und	$ 1.248.935,00	$ 1.000.000	19%	$ 190.000	$ 1.190.000
				$ 54.125.128,00	**TOTAL OFERTADO**			$ 52.923.465,00

Nota: 1. El oferente en su propuesta deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados a ofertar, mediante el diligenciamiento del formato establecido: Anexo de oferta económica, **sin superar los precios de referencia establecidos para los valores unitarios, so pena de causal de rechazo,** el proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto asignado para cada lote,

Nota: 2. Teniendo en cuenta que el presente proceso se **adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial** y **hasta agotar el presupuesto oficial asignado por LOTE,** el proponente debe anexar el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas

Nota: 3. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en la invitación pública, los interesados en participar deberán presentar el anexo de oferta económica, adjunta en Excel, los valores unitarios por cada ítem (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), el proponente que no adjunte el anexo de oferta económica incurre en causal de rechazo.

Nota 4: Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo

Nota 5: El servicio contratado, **se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo con prioridades** y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado por LOTE si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada y lo relacionado en las especificaciones técnicas.

Nota 6: los proponentes podrán presentar ofertas parciales por lote siempre y cuando ofrezcan todos los bienes que integran el lote para el cual se presentan.

Nota 7: En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio

Nota 8: El oferente deberá remitirse al anexo ficha técnica; en el que se observa las especificaciones técnicas que componen los ítems.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
JAIBER YAIR TIBATA GACHA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

OFERTA ECONOMICA PARA LOTE 2

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 025-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL CAMAN

OFERENTE	**DE VISU INGENIEROS S.A.S.**
NIT	**900773445**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	EMPRESA			
	Mantenimiento Planta de Aguas Residuales No. 01. Taller de Electroquímica. No de inventario 800405000000000000441463				**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**% IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
	LOTE No.2 A- 02-02-02-005-004-02-5-1 10,000,000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES CAMAN.							
1	**Tanques primarios y Reactor biológico:** Inspección visual del nivel de agua y acumulación de lodos. Verificar presencia de espuma o malos olores, revisión de nivel y calidad de lodos incluye informe de los mismos. Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 2.140.000,00	$ 1.790.000	19%	$ 340.100	$ 2.130.100
2	**Gabinete de control:** Verificar y hacer limpieza de alarmas, luces indicadoras,pantalla, conexiones, fusibles, programación, cableado y temperatura del tablero, no realizar la apertura de este cuando la planta se encuentre en funcionamiento, en caso de realizar la inspección e identificar novedades realizar las correcciones pertinentes en los componentes. Frecuencia. Cuatrimestral.	**1**	**GLOBAL**	$ 627.000,00	$ 525.000	19%	$ 99.750	$ 624.750
3	**Sistema de cloración:** Comprobar nivel de hipoclorito de sodio al 13%, revisión de Sistema de distribuci ó n (Bomba dosificadora). Realizar el suministro y dosificación de qu í mico en la PTAR Según necesidad para un funcionamiento Cuatrimestral. Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 368.250,00	$ 305.000	19%	$ 57.950	$ 362.950
4	**Sistema de cloraci ó n:** Realizar la limpieza con respecto a mangueras encargadas para el suministro de cloro, suministrado por la bomba dosificadora de cloro, en caso de presentar deterioro realizar el suministro y cambio de las mismas para el correcto funcionamiento de la PTAR. Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 214.000,00	$ 178.000	19%	$ 33.820	$ 211.820
5	**Sistema de aireación:** Verificar funcionamiento y realizar limpieza de compresores, burbujeo uniforme, presión de aire y mangueras de distribución de aire, Si hay presencia de ruidos al interior del motor o presión baja, realizar revisión y correcciones en los sistemas como compresores, mangueras, difusores o partes afectadas para su optimo funcionamiento.Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 553.500,00	$ 465.000	19%	$ 88.350	$ 553.350
6	**Controlador eléctronico ssitemas de aireación y dosificación:** Revisar bitácora de fallas, ciclos y horas de funcionamiento, si se encuentra desconfigurado realizarla configuración pertinente para el tratamiento apropiado y ajuste de dosificación para tratamiento apropiado, presentar informe de lo anteriormente mencionado.Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 329.125,00	$ 275.000	19%	$ 52.250	$ 327.250
7	**Difusores:** Comprobar distribución uniforme del aire realizar limpieza de los difusores de aire lo que incluye su desinstalación, limpieza e instalación de estos, así como la revisión del funcionamiento y limpieza de válvulas paso a paso. Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 1.154.500,00	$ 970.000	19%	$ 184.300	$ 1.154.300
8	**Sistema de Fosfatos:** Comprobar nivel de Cloruro de poli-aluminio al 13% y/o insumo qu í mico que cumpla la misma funci ó n, revisi ó n de Sistema de distribuci ó n (Bomba dosificadora). Realizar el suministro y dosificaci ó n de qu í mico en la PTAR de qu í mico seg ú n necesidad para un funcionamiento Frecuencia. Cuatrimestral	**1**	**GLOBAL**	$ 522.500,00	$ 435.000	19%	$ 82.650	$ 517.650
9	**Sistema de Fosfatos:** Realizar la limpieza con respecto a mangueras encargadas para el suministro de Cloruro de poli-aluminio, suministrado por la bomba dosificadora de Cloruro de poli-aluminio, en caso de presentar deterioro realizar el suministro y cambio de las mismas para el correcto funcionamiento de la PTAR. Frecuencia. Cuatrimestral	1	**GLOBAL**	$ 467.750,00	$ 390.000	19%	$ 74.100	$ 464.100
				$ 6.376.625,00	**TOTAL OFERTADO**			$ 6.346.270

Nota: 1. El oferente en su propuesta deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados a ofertar, mediante el diligenciamiento del formato establecido: Anexo de oferta económica, **sin superar los precios de referencia establecidos para los valores unitarios, so pena de causal de rechazo,** el proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto asignado para cada lote,

Nota: 2. Teniendo en cuenta que el presente proceso se **adjudicará por el valor total del Presupuesto oficial** y **hasta agotar el presupuesto oficial asignado por LOTE,** el proponente debe anexar el formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario de cada uno de los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas, precios que se deberán mantener durante el plazo de ejecución del Contrato, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas

Nota: 3. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), con el fin de realizar la evaluación de acuerdo con el factor de evaluación determinado en la invitación pública, los interesados en participar deberán presentar el anexo de oferta económica, adjunta en Excel, los valores unitarios por cada ítem (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), el proponente que no adjunte el anexo de oferta económica incurre en causal de rechazo.

Nota 4: Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de rechazo

Nota 5: El servicio contratado, **se realizará conforme a las necesidades de servicio de acuerdo con prioridades** y se ejecutarán previa autorización del Supervisor de acuerdo a protocolo indicado en ficha técnica, quien llevará el control de los mismos hasta agotar el presupuesto oficial asignado por LOTE si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados por la empresa seleccionada y lo relacionado en las especificaciones técnicas.

Nota 6: los proponentes podrán presentar ofertas parciales por lote siempre y cuando ofrezcan todos los bienes que integran el lote para el cual se presentan.

Nota 7: En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio

Nota 8: El oferente deberá remitirse al anexo ficha técnica; en el que se observa las especificaciones técnicas que componen los ítems.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
JAIBER YAIR TIBATA GACHA