IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**CODIGO**		**P-1**	
ITEM:	TRASLADO CORTO (< a 15m) DE ARBOL TIPO II (10 a 20m de altura) Incluye mano de obra, bloqueo y traslado de árbol, transporte, suministro de hidroretenedor, riego, fertilización).	**CODIGO**	P-1.323	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Traslado corto (< a 15m) de Árbol tipo II (10 a 20m de altura) Incluye mano de obra, bloqueo y traslado de árbol, transporte, suministro de hidroretenedor, riego, fertilización).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos de urbanismo y paisajismo.
- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
- Replantear área a intervenir consultando localización.
- Realizar una poda área de ramas del árbol a trasladar, con el objeto de eliminar ramas muertas o en mal estado.
- Excavar alrededor del tronco para conformar un bloque firme de raíces y tierra que se removerá con el árbol; el tamaño del bloque dependerá de las dimensiones del sistema de raíces.
- Aplicar cicatrizante a las raíces que se cortan según ficha técnica.
- Realizar excavación en el sitio donde será plantado; los lados de la excavación deberá ser aflojado en un espesor definido según ficha técnica antes de colocar el árbol.
- Rellenar el perímetro del bloque con tierra sustrato según recomendaciones, la cual se compactará levemente
- El árbol plantado deberá quedar estable y en posición vertical; su nivel con respecto al terreno debe ser igual al que tenía en su posición original.
- El tipo de fertilizante estará indicado en los planos y/o documentos del proyecto.
- Verificar cumplimiento de las características para aceptación
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- Sacos de fibra para suelo-cemento o recolección de escombro y sobrantes
- Cicatrizante para plantas (460 g)
- Abono orgánico

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Grúa con brazo hidráulico
- Volqueta 6m3 (Cargue a mano)

7. DESPERDICIOS Incluidos SI ☒ NO ☐ Remitirse al APU	**8. MANO DE OBRA** Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Traslado corto de Árbol, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒