IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**CODIGO**		P-1	
ITEM:	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO CON BORDE EN MADERA E ILUMINACIÓN. Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, cambio de luminaria, mantenimiento espejo, así como todo lo necesario para su óptimo funcionamiento en condiciones iniciales. Pintura color Según diseño. Reinstalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	**CODIGO**	P-1.348	**UM**	M2

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Desmonte, mantenimiento y reinstalación de espejo con borde en madera e iluminación. Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, cambio de luminaria, mantenimiento espejo, así como todo lo necesario para su óptimo funcionamiento en condiciones iniciales. Pintura color Según diseño. Reinstalación, incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Verificar el cumplimiento de las características.
- Verificar detalles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

SI ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐ **NO** ☒

- Tintilla selladora.
- Sellador lijable.
- Laca para madera brillante incoloro.
- Luminarias tipo Vela LED de Filamento de 4W.

5. MATERIALES

SI ☒ **NO** ☐

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS

Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐

Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA

Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de Desmonte, mantenimiento y reinstalación de espejo con borde en madera e iluminació, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos

de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒