IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**CODIGO**		**P-1**	
ITEM:	PODA DE ARBOLES DE ALTURA ENTRE 10m - 15m EN RED DE MEDIA TENSIÓN (Incluye Maniobra de des-energización del tramo, carro Canasta aislado certificado para trabajos en media tensión hasta 34.5kV, Equipos de seguridad para trabajo en alturas y para trabajo en tensión hasta 34.5kV, Equipos para corte de material vegetal certificados para poda eléctrica hasta 34.5kV, Cuadrilla de trabajo, Maniobra de energización del tramo, Disposición de material vegetal.). Lo anterior previo permiso ambiental de la entidad competente.	**CODIGO**	P-1.350	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Poda de árboles de altura entre 10m -15m en Red de Media Tensión (Incluye Maniobra de des-energización del tramo, carro Canasta aislado certificado para trabajos en media tensión hasta 34.5kV, Equipos de seguridad para trabajo en alturas y para trabajo en tensión hasta 34.5kV, Equipos para corte de material vegetal certificados para poda eléctrica hasta 34.5kV, Cuadrilla de trabajo, Maniobra de energización del tramo, Disposición de material vegetal). Lo anterior previo permiso ambiental de la entidad competente

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos de urbanismo y paisajismo.
- Replantear área a intervenir consultando localización.
- Tomar las debidas medidas de precaución y seguridad.
- Rotular el área de trabajo de ser necesario. Árboles cerca de edificios, estacionamientos, áreas peatonales y lugares para la recreación requieren de un itinerario de poda riguroso.
- Realizar los cortes en forma diagonal y recta para evitar acumulación de agua y dejando la superficie suave, sin bordes o corteza dañada.
- Aplicar cicatrizante a las ramas que se cortan según ficha técnica.
- Disponer el material removido en un lugar que no presente problemas de seguridad.
- Verificar cumplimiento de las características para aceptación
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Grúa con brazo hidráulico
- Volqueta 6m3 (Cargue a mano)
- Motosierra

7. DESPERDICIOS Incluidos SI ☒ NO ☐ Remitirse al APU	**8. MANO DE OBRA** Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Árbol podado, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒