IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	**CODIGO**		P-1	
ITEM:	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura epoxica, filos y dilataciones).	**CODIGO**	P-1.359	**UM**	M2

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: MANTENIEMIENTO DE MURO INTERIOR, el cual incluye el picado y reposicion parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% de la superficie, incluye tambien resanes en estuco y dos manos de pintura epoxica, filos y dilataciones

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar planos de detalle o consultar con el interventor el área a intervenir
- Picado y reposición parcial sin exceder el 20%.
- Realizar la instalación del pañete impermeabilizado, dejando secar para proceder con la instalación de estuco.
- Instalación y corrección de filos y dilataciones con estuco
- Realizar la instalación de pintura epoxica, teniendo las precauciones respectivas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI ☒ NO ☐

- Verificación de plomados de los muros intervenidos
- Verificación de verticalidad de pañetes
- Verificación de acabados de pintura

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☒ NO ☐

- Ensayos de resistencia de mortero de pañete

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐

- SIKA-1 Impermeabilizante integral morteros o equivalente.
- ESTUCO PARA INTERIORES - (Estuco plastico o equivalente)
- PINTURA EPOXI POLIAMIDA - Tipo Pintuco Ref. 13243 Color según diseño o equivalente
- CATALIZADOR PARA EPOXICOS POLIAMIDA (Tipo pintuco Ref:13229)
- LIJA PLIEGO 9X11"

6. EQUIPO

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
- SECCION DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES - CERTIFICADOS (1,4x 2m)

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☒ NO ☐

- Verificación de fichas técnicas

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒