IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**P-1 PRELIMINARES**	**CODIGO**		**P-1**	
ITEM:	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (NO Incluye cargue, trasiego y retiro de escombros).	**CODIGO**	P-1.55A	**UM**	M2

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el desmonte de puertas con marco. No incluye el cargue, trasiego y retiro de escombros.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Revisión del estado de la puerta, marco y elementos que la componen.
- Revisar la forma de sujeción del marco al muro.
- Proteger elementos cercanos.
- Retirar los pasadores, bisagras y elementos.
- Retirar la hoja de la puerta con cuidado.
- Empezar con el desmonte del marco acorde a como este sujeto al muro, sea desatornillando, jalando y/o cortando.
- Retirar restos de mortero o pegantes que queden adheridos al vano.
- Clasificar la utilidad del marco, hoja y elementos de la puerta según su estado final
- Limpiar la zona de trabajo una vez terminado.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones técnicas debe ser tenido en cuenta y tiene la misma validez.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☒ N/A ☐

- Vano completamente libre de elementos que puedan quedar sobresaliendo.
- El vano no debe presentar daños estructurales.

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- N/A

6. EQUIPO

- Herramienta menor
- Sección de andamios multidireccionales - certificados (1,4x 2m)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☒ NO ☐

- NSR10

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por M2, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida y forma de pago será el resultado de cálculos realizados sobre las cantidades realmente ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒