IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**CODIGO**		IE-8	
ITEM:	REGATA PARA SALIDA ELÉCTRICA (Incluye corte en muro o placa con pulidora, resane, retiro de escombros y/o material proveniente de la demolición)	**CODIGO**	IE-8.1353	**UM**	M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: regata para salida eléctrica (Incluye corte en muro o placa con pulidora, resane, retiro de escombros y/o material proveniente de la demolición).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar planos de detalle.
- Trazar el recorrido de la regata utilizando nivel. (se recomiendo solo realizar trazados totalmente verticales u horizontales)
- Verificar el ancho de la regata teniendo en cuenta el diámetro de la tubería que se va instalar.
- La profundidad de la regada no debe exceder la mitad del grosor del muro.
- Realizar el corte con pulidora siguiendo el trazado.
- Limpiar el canal de los escombros o exceso de polvo que haya podido quedar después realizado el corte y disponer adecuadamente.
- Insertar la tubería y cajas.
- Preparar el mortero.
- Rellenar la regata con el mortero y compactar con espátula.
- Realizar el alisado pertinente.
- Después del secado, lijar para homogeneizar la superficie.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrá la misma validez validez**.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☒ **NO** ☐

- Se deberá verificar el resane del área regateada
- Se verificará que sea realizada la limpieza respectiva

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

- Mortero 1:4 (arena semilavada de peña).

6. EQUIPO

- Equipo basico (herramienta menor)
- Volqueta 6m3 (cargue a mano)
- Pulidora trabajo pesado tipo makita o dewalt 14 "
- Disco de acero diamantado 14" - 24 segmentos

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☐ NO ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro (M), de regata para salida eléctrica debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de diseño. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒