JORGE GUZMÁN
Ingenieros Civiles

Marinilla Antioquia, 17 de marzo de 2026

Ingeniero,
GABRIEL OQUENDO LÓPEZ
Interventor
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, sede El Poblado

Asunto: **COTIZACIÓN S.T.I. PUERTAS BLOQUE P17**

Cordial saludo,

Atendiendo su amable invitación a cotizar el suministro, transporte e instalación de puertas para el bloque P17 del Politécnico Jaime Isaza Cadavid sede El Poblado Medellín, me permito presentar la siguiente propuesta económica, basados en la visita de campo realizada y los los requerimientos de esta obra:

Suministro, transporte e instalación de puerta entamborada, compuesta por tableros macizos en acabado en pintura en melamina, incluye marco de 10 cm de espesor, escotilla de 0,25 m x 0,60 m con vidrio laminado 4 mm, chapa sencilla sin llave; de ancho 1,20 m x 2,40 m de altura

CANTIDAD:	TRECE (13) PUERTAS
VALOR UNITARIO EN COSTO DIRECTO:	$1´910.686/UNIDAD
VALOR UNITARIO TOTAL:	$2´491.209/UNIDAD

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $32´385.717

INCLUYE AU DE 31% + (7%) DE INTERVENTORÍA + (4%) DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA
Nit.	15.440184 - 9
Cedula:	15.440.184 de
Ingeniero Civil:	T.P. 05202-168921

Dirección:	Carrera 61 F 41B 15 Rionegro Antioquia
Correo electrónico:	cristianrendonl1978@gmail.com
Teléfonos:	3117043912 - 6044799940



FIRMA: CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA
C.C. 15.440.184