



COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ

Licencia de Funcionamiento – Resolución N.º 198 de 28 de enero de 2008 y Resolución 1768 del 28 de junio de 2019 de Jornada Única

NIT 900213748-1 DANE N.º 111001107883- 51100202347

“LA EXCELENCIA ACADEMICA UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL”.



Bogotá, 2 de febrero de 2026

Señora
Blanca Betty Trujillo Montiel
Auxiliar de pagaduría
Ciudad

De manera atenta me permito solicitar se inicie proceso de contratación para realizar mantenimiento a las instalaciones de la Institución Educativa, en lo concerniente a mantenimiento de Carpintería Metálica, mampostería, cerrajería, pintura, elaboración de llaves, ventanas, portón principal y otras necesidades recurrentes en la Institucion educativa. El contrato a realizar debe ser de tipo bolsa que incluya mano de obra, materiales de excelente calidad, por precio unitario, por la cuantía de \$32.000.000 para la vigencia 2026.

ITEM	CONSECUTIVO SECRETARIA	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DE	DESCRIPCIÓN
1	1.2.42	1	M		DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA
2	1.3.4	1	M2		MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.
3	1.3.7	1	UN		MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI
4	3.1.23	1	M2		RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE
5	7.2.18	1	M		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM
6	7.2.50	1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN CERÁMICA 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 6,8 MM, TIPO MIKONOS
7	8.1.5	1	M2		MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
8	9.1.7	1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.
9	10.1.5	1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA, INCLUYE HERRAJES, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.
10	14.1.2	1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
11	15.1.2	1	UN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER
12	15.1.3	1	UN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA AUXILIAR DE SEGURIDAD
13	17.1.7	1	M2		MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)
14	17.1.47	1	M2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS 3 MANOS.
N/A	N/A	N/A	N/A		OTROS MANTENIMIENTOS RECURRENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
15	N/A	1	UN		Soldadura de puertas, incluye el suministro de bisagras
16	N/A	1	UN		Punto de soldadura de bisagras
17	N/A	1	UN		Cortar puertas de cubículos de baños parte de abajo u inferior a (6)cm y colocar platina



COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ

Licencia de Funcionamiento – Resolución N.º 198 de 28 de enero de 2008 y Resolución 1768 del 28 de junio de 2019 de Jornada Única

NIT 900213748-1 DANE N.º 111001107883- 51100202347



“LA EXCELENCIA ACADEMICA UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL”.

18	N/A	1	UN	Lijar y aplicar anticorrosivo y pintura final de puertas por ambos lados cubículos de baños
19	N/A	1	UN	Lijar y aplicar anticorrosivo y pintura final de puertas de salones por ambos lados
20	N/A	1	UN	Soldadura de malla de cerramiento
21	N/A	1	M2	Hacer ventana en aluminio en persiana de 90 de largo x 80 de altura
22	N/A	1	ML	Pintura de reja
23	N/A	1	UN	Soldadura de mallas con reforzamiento en varilla, de 1.40 x 0,70 mts
24	N/A	1	UN	Suministro e instalación de chapas de seguridad, incluye llaves
25	N/A	1	UN	Suministros e instalación de chapas para locker o armarios
26	N/A	1	UN	Soldadura y suministro de porta candados
27	N/A	1	UN	Cambio de guardas
28	N/A	1	UN	Copia de llaves
29	N/A	1	UN	Hacer marcos metálicos calibre 18, con divisiones cada una de 140x80 para la puerta de parqueadero numero dos, de 5,60 largo x 2, 40 alto, son dos hojas y por cada hoja 6 divisiones, se debe utilizar la malla ondulada existente en la Institucion educativa y se debe pintar
30	N/A	1	ML	Suministro e instalación de anqueo metálico
31	N/A	1	M2	Suministro e instalación de malla ondulada
32	N/A	1	UN	Lijar y pintar armario del contador de gas
33	N/A	1	M2	Raspar, lijar, resanar y pintar muros
34	N/A	1	UN	Suministro e instalación de chapa de seguridad
35	N/A	1	UN	Reforzamiento, que incluye soldadura de canchas de microfútbol y basquetbol
36	N/A	1	UN	Mantenimiento de tapas y marcos desde 0,60 m x 0,60m hasta 1,00 x 1,00 para cajas de inspección existentes, incluye pulida y retiro de óxido, demolición de concreto, aplicación anticorrosivo, esmalte y fundida en concreto 2500 psi
37	N/A	1	M2	Suministro e instalación de piso tablón de 33x33, incluye guarda escoba
38	N/A	1	M	Suministro e instalación cinta antideslizante A= 2cm
39	N/A	1	M	Suministro e instalación de cinta antideslizante pisos ancho 5cm incluye materiales y mano de obra
40	N/A	1	M2	Pintura repelente de humedad a 2 manos (incluye andamios certificados)
41	N/A	1	M2	Suministro e instalación de recubrimiento antigraffiti a dos manos
42	N/A	1	M	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta (incluye andamios certificados)
43	N/A	1	M2	Esmalte sobre canal en acero galvanizado (incluye andamios certificados)
44	N/A	1	M2	Suministro e instalación de película de seguridad 4 micras (ambas caras)
45	N/A	1	M2	Suministro e instalación de manto asfáltico 2,8 a 3,00 mm
46	N/A	1	M2	Mantenimiento de impermeabilización existente con sikafill - 100 súper con es recubrimiento elástico impermeable con base en resinas acrílicas para la impermeabilización flexible de cubiertas y terrazas tanto en obra nuevo como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento) color blanco o gris
47	N/A	1	UN	Hacer puertas en tubo cuadrado de 1/2 x 1/2 calibre 18 para puertas de entrada principal en baterías de baños, pintada con pasador
48	N/A	1	UN	Suministro de malla de 8mm ondulada con marco en ángulo de 1"
49	N/A	1	UN	Arreglo de puertas de aluminio bisagras
50	N/A	1	UN	Instalación de tableros
51	N/A	1	UN	Instalación de televisores
52	N/A	1	UN	Desmante de tableros y televisores
53	N/A	1	UN	Enmarcación señalización de pintura tráfico color amarillo o blanco
54	N/A	1	UN	Hacer marco metálico en lamina cold rolled calibre 18 marca tipo aluminio con divisiones para vidrios, pintados color aluminio en brazo hidráulico para reemplazar las que están esmaltadas de 2,40 x 2,40
55	N/A	1	UN	Fabricación e instalación de puerta metálica en lamina cold rolled calibre 18 con chapa y pintada de 210x99



COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ

Licencia de Funcionamiento – Resolución N.º 198 de 28 de enero de 2008 y Resolución 1768 del 28 de junio de 2019 de Jornada Única

NIT 900213748-1 DANE N.º 111001107883- 51100202347

“LA EXCELENCIA ACADEMICA UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL”.



56	N/A	1	UN	Suministro e instalación de malla eslabonada calibre 10 con marco en ángulo de $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ y parales en tubo redondo de aguas negras calibre 80 pintada color verde
57	N/A	1	UN	Suministro e instalación de rodachinas y ajuste de puertas de corredera
				INCLUYE LA RECOLECCION DE DESECHOS GENERADOS UNA VEZ EL MANTENIMIENTO Y UBICARLOS EN SITIOS ESTRATEGICOS, PARA SU DISPOSICION FINAL

Cordialmente,

Jenny Edith Hernández salamanca
Rectora Colegio Débora Arango Pérez

Elaboro: Blanca Betty T.

