COTIZACIÓN

KURVASS DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S

CRA 21 NUMERO 26-44
NIT: 901062772-1
321 355 1711 - 312 889 7072
KURVASSMANIZALES@GMAIL.COM

KURVASS
INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

NÚMERO	26022026
FECHA	**26/02/2026**
VÁLIDO HASTA	**06/03/2026**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE MOVILIDAD**
Dirección: **CALLE 19 # 21 44 Manizales Caldas COLOMBIA**
Nit: **890801053**
Teléfono:
E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Suministro, transporte e instalación de PARADERO M-10 tipo Idu. elaborado en lamina de acero inoxidable SAE-304 calibre 18, resistente a la intemperie, con banca elaborada en lamina de acero inoxidable SAE 304 calibre 16, techo en lamina de policarbonato alveolar, ancho de 4.80mts una altura de 2.60mts, a la vista y fondo de 1.90mts, acabado satinado.	Und.	1,00	$ 14.035.667	$ 14.035.667
Suministro, transporte e instalación de (MUPI) mueble de publicidad integrada. M-160 tipo Idu. elaborado en lamina de acero inoxidable tipo SAE 304, vidrio templado de 0.6mm de espesor lamina acrilica de 0.4mm, brazos neumaticos, serigrafia en color negro de10cms. Se requiere salida electrica a 110/220V para uso nocturno	Und.	1,00	$ 8.205.600	$ 8.205.600
Suministro, transporte e instalación de CANECA BARCELONA M-121, tipo Idu. elaborada en lamina de acero inoxidable SAE 304 microperforada, H elaborada en tubo redondo de acero Inoxidable de 2" calibre 18, de 40cms de diametro	Und.	1,00	$ 841.074	$ 841.074
Desmonte, traslado y Reinstalación de Paradero tipo Caseta existente	Und.	1,00	$ 453.432	$ 453.432
Limpieza cubierta general; (incluye retiro de basura y capa vegetal).	m²	1,00	$ 9.188	$ 9.188
Lavado y limpieza, (incluye retiro de stickers y grafitis), para todos los elementos que se encuentren dentro del área tales como basureras, Mupi, Cubierta, Soportes Metálicos, Asientos, Piso y demás elementos que integren el área del paraderos con hidrolavadora	m²	1,00	$ 10.318	$ 10.318
Limpieza y Aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para estructuras metálicas	m²	1,00	$ 34.307	$ 34.307
Suministro, transporte e instalación, cubierta Lámina galvanizada calibre 18. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	m²	1,00	$ 96.039	$ 96.039
Suministro, transporte e instalación, cubierta teja policarbonato alveolar 4 mm. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	m²	1,00	$ 86.198	$ 86.198
Suministro, transporte e instalación, cubierta teja policarbonato alveolar 6 mm. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	m²	1,00	$ 106.148	$ 106.148
Suministro, transporte e instalación, cubierta Lámina galvanizada ondulada Termoacustica A-360. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	m²	1,00	$ 85.817	$ 85.817
Suministro, transporte e instalación, cercha estructural cuadrada 5cm, e= 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 47.831	$ 47.831
Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 3"x1 1/2" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 49.724	$ 49.724

Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 3"x3" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 59.411	$ 59.411
Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 4"x1 1/2" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 61.919	$ 61.919
Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 6"x2" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 77.526	$ 77.526
Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 8"x2" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 95.311	$ 95.311
Suministro, transporte e instalación, perfil estructural rectangular 8"x4" 3 mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 109.785	$ 109.785
Suministro, transporte e instalación, Tuberia estructural redonda 3" x 3mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 50.718	$ 50.718
Suministro, transporte e instalación, Tuberia estructural redonda 4" x 3mm, (incluye anticorrosivo y pintura). Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 79.862	$ 79.862
Suministro, transporte e instalación, asiento de hasta 2,40 mts x0.40 mts en lámina galvanizada calibre 18 y tubo rendondo de 1” 1/2, (incluye anticorrosivo y pintura).	Und.	1,00	$ 450.449	$ 450.449
Suministro, transporte e instalación, asiento cambio lámina galvanizada calibre 18, (incluye anticorrosivo y pintura). Ancho 0,40 mts. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 110.855	$ 110.855
Suministro, transporte e instalación, asiento cambio lámina galvanizada calibre 18, (incluye anticorrosivo y pintura). Ancho 0,50 mts. Inluye el retiro y disposición en sitio autorizado del elemento en mal estado	ml	1,00	$ 116.496	$ 116.496
Demolición de andenes o pisos en concreto, cargue, transporte y botada de escombros en sitio autorizado de espesor máximo 0.10m. (Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo)	m²	1,00	$ 26.446	$ 26.446
Excavación manual a cielo abierto. < 2.00 metros	m3	1,00	$ 43.742	$ 43.742
Construcción de DADOS en concreto de 3500 psi, medidas 0.40x0.40x0.50 m para anclajes de estructuras. Incluye el suministro, transporte externo e interno y vaciado de concreto de 21 MPa y demás elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de esta actividad. No incluye refuerzo.	Und.	1,00	$ 92.694	$ 92.694
Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO fy= 420 MPa (60.000 psi), corrugado. Incluye: transporte con descarga, transporte interno, corte, figuración, alambre de amarre, certificado, ensayos, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	kg	1,00	$ 11.497	$ 11.497
Construcción de ANDÉN en concreto de 21 MPa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	1,00	$ 136.165	$ 136.165
Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO M 257. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m²	1,00	$ 26.676	$ 26.676
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE LIJADO PREVIO, FILOS Y DILATACIONES	ml	1,00	$ 26.720	$ 26.720

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección anti fuego e instalación) - RECTIFICACIÓN DE JUNTAS DE SOLDADURA EN MAL ESTADO	kg	1,00	$ 56.624	$ 56.624
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	Und.	1,00	$ 26.218	$ 26.218
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	m3	1,00	$ 168.917	$ 168.917
Limpieza de Paraderos en acero inoxidable, incluye la remoción de manchas de óxido, grafitis y suciedad, manteniendo el brillo de la superficie original	Und.	1,00	$ 901.458	$ 901.458
Lámina Portarutas en acero inoxidable, con corte a laser logotipo Mzles del Alma y pintura electrostatica (Calibre #12 Dimensiones 0,25 * 0,75 m), adosada a paradero	Und.	1,00	$ 478.660	$ 478.660
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION WASH PRIMER MAS PINTURA EN ESMALTE PARA CUBIERTA	m²	1,00	$ 36.340	$ 36.340
DESMONTE DE PANEL METÁLICO INFORMATIVO - INCLUYE DISPOSICION FINAL	Und.	1,00	$ 55.761	$ 55.761
DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO INFORMATIVO	Und.	1,00	$ 112.100	$ 112.100
LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE APLICACION DE WASH PRIMER Y ESMALTE	ml	1,00	$ 18.929	$ 18.929
DESMONTE DE PERFILES METALICOS	Und.	1,00	$ 104.125	$ 104.125
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA (PERFILERIA Y LÁMINAS)	Und.	1,00	$ 159.823	$ 159.823
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ASIENTO METALICO	Und.	1,00	$ 126.975	$ 126.975
RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Tornilleria y sikaflex)	Und.	1,00	$ 11.116	$ 11.116

NOTA: PRESUPUESTO REALIZADO PARA EJECUTAR EN MANIZALES

SUB-TOTAL		$27.894.660
A %	15%	$4.184.199
I %	1%	$278.947
U %	4%	$1.115.786
IVA (OBRA)	19%	$211.999
TOTAL		***$33.685.592***

Términos y condiciones

SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE **KURVASS DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S** CON TRANSFERENCIA O CONSIGNACION EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 859-742243-27

Pago -Se realiza el pago con un anticipo del 60% y el 40% una vez terminada la totalidad de la obra

Los valores de esta cotización estan fuera de polizas, estampillas y demas impuestos necesarios

JOSE IGNACIO AVILA ALVAREZ CC. 79 249 559
MANIZALES, CALDAS - COLOMBIA
CRA 21 N 26-44 CEL. 321 355 17 11 CORREO. KURVASSMANIZALES@GMAIL.COM

PROYECTÓ:

Angelica Palacios G.

ANGELICA PALACIO GONZALEZ
CC. 1.053.856.039
INGENIERA CIVIL

APROBÓ:

NELSON SALAZAR J
CC. 1.053.854.027
GERENTE GENERAL