PRESUPUESTO OFICIAL

ADECUACION MENOR EN CENTRO DE SALUD GUATACA, ESE HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX, EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, BOLIVAR

CENTRO DE SALUD GUATACA

Gobernación de Bolivar

Gobierno de Colombia Departamento de Bolivar

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - MSPS

Subdirección de Infraestructura en Salud

Sede:	**CENTRO DE SALUD GUATACA**	**Área:**	275,273	**Valor mt2:**	$ 1.317.435,56

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR./ACTIVIDAD	VR. CAPITULO
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				$ -	$ 11.180.610,62
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	111,77	$ 34.200,00	$ 3.822.534,00	
1,02	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	111,77	$ 11.940,00	$ 1.334.533,80	
1,03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3	1,64	$ 366.693,00	$ 601.376,52	
1,04	DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO	M2	202,55	$ 15.886,00	$ 3.217.709,30	
1,05	DESMONTE DE PUERTAS	UND	14,00	$ 65.056,00	$ 910.784,00	
1,06	DESMONTE DE VENTANAS	UND	9,00	$ 64.928,00	$ 584.352,00	
1,07	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	$ 86.313,00	$ 86.313,00	
1,08	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	11,00	$ 40.718,00	$ 447.898,00	
1,09	DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO	UN	7,00	$ 23.989,00	$ 167.923,00	
1,10	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR	UN	1,00	$ 7.187,00	$ 7.187,00	
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				$ -	$ 24.608,53
2,01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	M3	1,29	$ 19.106,00	$ 24.608,53	
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ -	$ 3.626.412,80
3,01	COLUMNAS 3000 PSI	M3	0,72	$ 1.183.679,00	$ 852.248,88	
3,02	VIGA 3000 PSI	M3	1,46	$ 1.183.679,00	$ 1.725.178,78	
3,03	ZAPATAS DE 3000 PSI	M3	0,49	$ 1.126.204,00	$ 551.839,96	
3,04	LOSA CONCRETO 3000PSI PARA TANQUE ELEVADO, E 0.15CM	M3	0,42	$ 1.183.679,00	$ 497.145,18	
4	**ACERO DE REFUERZO**				$ -	$ 19.284.102,98
4,01	ACERO DE REFUERZO	Kg	293,64	$ 9.547,00	$ 2.803.371,46	
4,02	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	ML	226,16	$ 72.872,00	$ 16.480.731,52	
5	**MAMPOSTERÍA**				$ -	$ 294.806,46
5,01	MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.09	M2	2,83	$ 104.264,00	$ 294.806,46	
6	**PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO**				$ -	$ 394.719,00
6,01	REVOQUE 1:4	M2	5,66	$ 69.800,00	$ 394.719,00	
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				$ -	$ 7.708.967,00
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL (INCLUYE GRIFERIA)	UND	4,00	$ 640.755,00	$ 2.563.020,00	
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	UND	4,00	$ 572.416,00	$ 2.289.664,00	
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA)	UN	2,00	$ 221.875,00	$ 443.750,00	
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	4,00	$ 167.572,00	$ 670.288,00	
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 402.589,00	$ 402.589,00	
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	3,00	$ 446.552,00	$ 1.339.656,00	
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				$ -	$ 3.361.212,00
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES	UND	24,00	$ 32.080,00	$ 769.920,00	
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	UND	22,00	$ 40.589,00	$ 892.958,00	
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL REDONDAS 24W	UND	38,00	$ 44.693,00	$ 1.698.334,00	
9	**ACABADO DE PISOS**				$ -	$ 46.791.479,99
9,01	ENCHAPE DE PISO	M2	240,04	$ 181.918,00	$ 43.667.596,72	
9,02	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO	ML	166,00	$ 18.819,00	$ 3.123.883,27	
10	**ACABADO DE MUROS**				$ -	$ 55.441.870,43
10,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO	M2	615,79	$ 21.196,00	$ 13.052.241,88	
10,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 (Tres mano)	M2	310,07	$ 17.547,00	$ 5.440.815,48	
10,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA (Tres manos)	M2	348,65	$ 30.621,00	$ 10.676.103,31	
10,04	ENCHAPE PARA PARED	M2	160,16	$ 149.151,00	$ 23.888.620,76	
10,05	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO	ML	105,50	$ 22.598,00	$ 2.384.089,00	
11	**ACABADOS DE CIELO RASO**				$ -	$ 14.447.501,97
11,01	CIELO RASO EN PVC	M2	111,77	$ 129.261,00	$ 14.447.501,97	
12	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**				$ -	$ 32.940.883,60
12,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.9 *2M	UND	6,00	$ 649.968,00	$ 3.899.808,00	
12,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 1 *2M	UND	1,00	$ 712.188,00	$ 712.188,00	
12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA DE 0.7*2.4M	UND	4,00	$ 615.972,00	$ 2.463.888,00	
12,04	PUERTA METALICA 1.2M*2M INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 779.563,00	$ 779.563,00	
12,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA METALICA VIDRIO Y ALUMINIO	M2	13,40	$ 579.749,00	$ 7.768.636,60	
12,06	PINTURA DE REJAS METALICA EN TUBO 2", H=1.6M	ML	25,28	$ 685.000,00	$ 17.316.800,00	
13	**TECHO Y/O CUBIERTA**				$ -	$ 34.846.120,73
13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	111,77	$ 285.310,00	$ 31.889.098,70	
13,02	CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH	ML	36,93	$ 80.071,00	$ 2.957.022,03	
14	**EQUIPAMENTO FIJO**				$ -	$ 34.367.973,00
14,1	**MANTENIMIENTO O REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS FIJOS DE USO INDUSTRIAL HOSPITALARIO (ELECTRÓGENOS, PLANTA ELÉCTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE BOMBEO, ETC)**				$ -	
14.01.1	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP	UND	1,00	$ 1.549.664,00	$ 1.549.664,00	
14.01.2	PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V	UND	1,00	$ 14.816.424,00	$ 14.816.424,00	
14.01.3	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU	UND	4,00	$ 2.892.082,00	$ 11.568.328,00	
14.01.4	AIRE ACONDICIONADO 9000BTU	UND	3,00	$ 2.144.519,00	$ 6.433.557,00	

Elaboró	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (Sumas Iguales)**	**$ 264.711.269,11**	**$ 264.711.269,00**
Nombre: JAVIER ALVARADO			
No. T.P.: 081037-0505910 COR	**COSTOS INDIRECTOS**		
Firma: Javier Alvarado	ADMINISTRACION	24%	$ 63.530.705,00
	UTILIDAD	5%	$ 13.235.563,00
	IMPREVISTOS	1%	$ 2.647.113,00
Avaló: (Gerente ESE)	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS**		**$ 79.413.381,00**
Nombre: VICTOR JULIO SERRANO RUBIO			
No. T.P.: _____	**INTERVENTORÍA**	**7%**	$ 18.529.789,00
Firma: _____			
	VALOR TOTAL PROYECTO (OBRA + INTERV.)		**$ 362.654.439,00**